

桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程
预算汇总表

项目及标段名称: 桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备 注
一	建筑工程	1237101	
二	机电设备及安装工程		
三	金属结构设备及安装工程		
四	施工临时工程	85018	
五	其他项目	65950	
	合计	1388069	

桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程
建筑工程预算表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	大坝				305306	
1	背水坡坝坡草皮清除	m2	1410	1.27	1791	
2	迎水面原有植草砖拆除外运 3km	m3	7.42	124.30	922	
3	C20砼预制块植草砖 10cm	m2	94.18	80.76	7606	
4	C25F50钢筋砼防浪墙,预留5cm排水管	m3	27.17	822.75	22354	
5	钢筋制安	t	2.41	5690.07	13713	
6	BW聚乙烯泡沫板填缝	m2	2.72	51.63	140	
7	653型橡胶止水	m	9.8	126.51	1240	
8	5%水泥碎石稳定层厚 20cm	m3	49.94	352.50	17604	
9	人行道板砖铺设（含水泥砂浆垫层 3cm）	m2	429.68	77.48	33292	
10	花岗岩侧石（15×37×100cm）	m	105.08	151.90	15962	
11	红花继木球（规格：冠幅80cm，高度80cm）	株	10	55.81	558	
12	长型石凳（规格：长度1.5m，高度35cm，宽度38cm）	个	5	600.00	3000	
13	圆桌圆凳（规格：圆桌直径1m，凳子直径30cm）	套	1	5000.00	5000	
14	原有坡面整平	m2	1200	1.64	1968	
15	种植土回填（种植土为原土利用）	m3	22.9	3.38	77	
16	草皮护坡（养护期一年）	m2	1200	29.81	35772	
17	碎石垫层厚10cm（马道）	m3	6.06	231.93	1406	
18	干砌块石护坡厚25cm（马道）	m3	15.15	312.99	4742	
19	C20砼垫层厚15cm（坝脚）	m3	19.98	631.65	12620	
20	干砌块石排水棱体（坝脚）	m3	191.88	256.37	49192	
21	C20F50砼压顶厚10cm（坝脚）	m3	3.6	719.34	2590	
22	石渣回填压实（坝脚）	m3	106.2	117.23	12450	
23	C20砼排水沟（坝脚）	m3	9.49	739.59	7019	
24	C20砼现浇盖板（坝脚）	m3	0.17	769.86	131	
25	干砌石挡墙（巡查通道）	m3	19.8	311.50	6168	
26	C20F50砼压顶厚10cm（巡查通道）	m3	4.4	719.34	3165	

桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程
建筑工程预算表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	原砼排水沟拆除	m3	6.48	144.52	936	
28	原挡墙拆除	m3	59.4	14.18	842	
29	原砼台阶拆除	m3	5.46	144.52	789	
30	土方开挖	m3	481.01	3.58	1722	
31	开挖料回填压实	m3	30.08	7.09	213	
32	C20F50砼踏步	m3	11.04	745.04	8225	
33	碎石垫层厚15cm（踏步）	m3	6.71	231.93	1556	
34	碎石垫层厚5cm（排水沟、截水沟）	m3	1.64	231.93	380	
35	C20砼排水沟（坝肩）	m3	7.5	739.59	5547	
36	C20砼渠道（右坝肩截水沟）	m3	0.68	739.59	503	
37	C25级钢纤维排水沟盖板 （400mm*600mm*40mm）	m2	3.2	270.07	864	
38	原虹吸管挖除（含坝体段挖除、背水坡及坝脚砖砌房、虹吸管及附属设施等）	项	1	12000.00	12000	
39	坝体段虹吸管挖除粘土回填压实	m3	150.14	58.25	8746	
40	张家坞山塘文字彩绘	个	5	500.00	2500	
二	坝体防渗				192736	
1	坝体钻帷幕灌浆孔（含先导孔）	m	179.6	172.51	30983	
2	坝基钻帷幕灌浆孔（含先导孔）	m	215	251.68	54111	
3	坝基帷幕灌浆	m	215	405.77	87241	
4	检查孔钻孔	m	21.5	351.54	7558	
5	检查孔帷幕灌浆	m	21.5	405.77	8724	
6	先导孔压水试验	段	3	1373.24	4120	
三	溢洪道				166820	
1	原溢洪道拆除	m3	47	144.52	6792	
2	粘土回填压实	m3	184.93	58.25	10772	
3	土方开挖	m3	441.23	3.58	1580	
4	石方开挖及外运3km	m3	49.03	102.73	5037	
5	开挖料回填压实	m3	161.15	7.09	1143	

桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程
建筑工程预算表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6	弃土外运3Km	m3	280.08	24.71	6921	
7	C25F50砼齿槽	m3	9.25	705.18	6523	
8	C20砼垫层	m3	15.73	631.65	9936	
9	C25W4F50钢筋砼底板	m3	39.7	677.79	26908	
10	C25W4F50钢筋砼导墙	m3	42.68	804.44	34334	
11	C25F50砼截水墙	m3	5.46	729.44	3983	
12	C25W4F50钢筋砼消力坎	m3	0.72	722.78	520	
13	C25W4F50钢筋砼边墙	m3	4.5	804.44	3620	
14	C25W4F50钢筋砼便桥	m3	4.95	994.13	4921	
15	C25F50钢筋砼栏杆基础	m3	0.9	651.73	587	
16	钢筋制作与安装	t	6.36	5690.07	36189	
17	仿木栏杆安装	m	6	500.00	3000	
18	BW聚氯乙烯泡沫板填缝	m2	14.85	51.63	767	
18	653型橡胶止水	m	26	126.51	3289	
四	放水设施				348578	
1	石方明挖及外运3km（放水洞进出口、启闭机道等）	m3	36	102.73	3698	
2	土方开挖	m3	120.26	3.58	431	
3	开挖料回填	m3	40.87	7.09	290	
4	弃土外运3Km	m3	79.39	24.71	1962	
5	C20砼进水口	m3	2.08	573.04	1192	
6	C20F50砼拉杆道基础厚50cm	m3	18.95	593.28	11243	
7	岩石层钻孔（非开挖水平定向 钻孔 扩孔 清孔 回拖铺管 灌浆 孔径300mm）含管材	m	60	4022.62	241357	
8	dn200PE管(1.25Mpa)	m	52.13	254.11	13247	
9	dn50PE管（1.6Mpa）	m	20	58.44	1169	
10	C20砼包方	m3	11.4	737.92	8412	
11	C20钢筋砼出水池	m3	1.81	754.85	1366	
12	C20砼拉杆道厚30cm	m3	9.74	600.20	5846	

桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程
建筑工程预算表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
13	Φ75预留PVC管	m	1.03	17.74	18	
14	C20钢筋砼启闭机墩	m3	1.08	749.88	810	
15	钢筋制安	t	0.302	5690.07	1718	
16	70*70消能盒,采用不锈钢,厚度5mm	只	1	1500.00	1500	
17	松木塞	个	1	100.00	100	
18	直径1.4m圆形阀门井	座	2	5200.00	10400	
19	DN200闸阀	套	2	1117.42	2235	
20	C20F50砼踏步	m3	3.78	745.04	2816	
21	DN50镀锌钢管栏杆	m	20	142.33	2847	
22	手动螺杆式启闭机购安(2t)	套	1	5000.00	5000	
23	Φ38mm铸钢闸门拉杆购安(含止弯环、防腐处理)	m	20	200.00	4000	
24	Φ200mm斜拉圆形铸铁插板闸门购安(防腐处理)	个	1	3000.00	3000	
25	拦污栅(防腐处理)	个	1	3000.00	3000	
26	仿木栏杆安装	m	35	500.00	17500	
27	C25F50钢筋砼基础	m3	5.25	651.73	3422	
五	定向钻工作面				3711	
1	土方开挖	m3	28.8	3.58	103	
2	开挖料回填	m3	2.7	7.09	19	
3	干砌石挡墙	m3	9.79	311.50	3050	
4	C20F50砼压顶	m3	0.75	719.34	540	
六	启闭机房及管理设施等				46150	
1	路面整平	m2	30.57	1.64	50	
2	土方开挖	m3	79.43	3.58	284	
3	石方明挖	m3	37.57	102.73	3860	
4	开挖料回填	m3	51.63	7.09	366	
5	C20砼路面厚18cm	m3	3.4	691.56	2351	
6	M10浆砌块石基础	m3	9.36	438.99	4109	

桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程
建筑工程预算表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
7	启闭机房（含内部照明及电线）	m2	11.71	3000.00	35130	
七	上坝道路、通启闭机房便道及小路硬化				153779	
1	土方开挖	m3	149.63	3.58	536	
2	开挖料回填压实	m3	71.46	7.09	507	
3	原有路面整平压实	m2	1214.5	1.64	1992	
4	C20砼路面厚15cm	m3	182.18	691.56	125988	
5	M10浆砌块石挡墙	m3	24.85	468.64	11646	
6	C20埋石砼基础	m3	14	543.07	7603	
7	C20F50砼压顶	m3	1.25	719.34	899	
8	C20砼基础	m3	1.84	600.20	1104	
9	DN400钢筋砼涵管	m	12	292.05	3505	
八	其他				20020	
1	大坝迎水侧水位尺	根	8	1000.00	8000	
2	溢洪道进口水位尺	m	1	220.00	220	
3	溢洪道水位标识牌	块	3	100.00	300	
4	安全警示牌（含基础）	块	1	2500.00	2500	
5	工程简介牌兼管理责任体系牌（含基础）	块	1	4500.00	4500	
6	管理范围公告牌（含基础）	块	1	4500.00	4500	
	合计				1237101	

施工临时工程费用表

项目及标段名称：桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	施工导流工程				15000	
1.1	施工导流（含工程导流、施工围堰、塘区强排等全部费用）	项	1	15000.00	15000	
2	施工交通工程				10000	
2.1	施工交通工程（含临时道路，含建筑二次搬运、钢板租赁铺设、临时出入口办理、开口及恢复等；保证施工范围内的现状道路路面清洁 对其进行维护、养护）	项	1	10000.00	10000	
3	施工场外供电工程				10000	
3.1	施工场外供电工程（含施工用电线路等配套设施全部费用）	项	1	10000.00	10000	
4	施工房屋建筑工程				5000	
4.1	施工房屋建筑工程（含安全防火费、施工仓库、现场办公生活用房等费用）	项	1	5000.00	5000	
5	其他临时工程				12771	
5.1	其他临时工程	项	1	12771.01	12771	
6	安全生产措施费				32247	
6.1	安全生产措施费	项	1	32246.81	32247	
	合计				85018	

其他项目清单

项目及标段名称： 桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	工程保险费	元	5950	
2	预留金	元	60000	
	合 计		65950	