

工程造价咨询报告书

工程名称: 2023 年度村级一事一议财政奖补项目-金慈村潘家横山大

塘环境综合整治和道路工程

委托编号: 富财审托字(2023) 0653 号

业务类别: 预算审核

报告日期: 2023 年 9 月 27 日

咨询报告书编号：ZJSX(预审)2023-025 号

咨询企业法定住所：富阳区北环路 399 号鸿飞商厦四楼

邮编：311400

联系电话：63336869

咨询作业期：2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 27 日

法定代表人：陈博新

技术负责人：



项目负责人：



执业资格（盖章）：

专业咨询人员：

执业资格（盖章）：



专业咨询人员：

执业资格（盖章）：

专业咨询人员：

执业资格（盖章）：

咨询报告书目录

[illegible]

2023 年度村级一事一议财政奖补项目-金慈 村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程 预算审核报告书

杭州市富阳区财政项目预算审核中心：

我公司受贵方委托，对 2023 年度村级一事一议财政奖补项目-金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程预算进行了全面、仔细的审核，在审核过程中，严格遵守国家的有关法律、法规、制度及有关执业规范要求，对审核意见的真实性、完整性、合法性、准确性负法律责任。现将审核情况和审核结果报告如下：

一、 工程概况

- 1.建设单位为杭州市富阳区胥口镇金慈村股份经济合作社。
- 2.浙江铭源工程管理有限公司富阳分公司编制的预算书。
- 3.中城科泽工程设计集团有限责任公司提供的施工图。
- 4.2023 年度村级一事一议财政奖补项目-金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程，本工程主要内容为市政道路修建及亮化。

二、 审核依据

- 1.《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）、《建设工程工程量清单计价规范》（2013 版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）。
- 2.《杭州造价信息》富阳区 2023 年第 8 期正刊，《浙江造价信息》2023 年 8 月。

三、 审核原则

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行审查并发表审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。

四、 审核说明

工程取费：

- ①施工组织措施费：以人工费和机械费为计算基数，市政工程费率为 9.47%。
- ②企业管理费：以人工费和机械费为计算基数，市政工程费率为 17.37%。
- ③利润：以人工费和机械费为计算基数，市政工程费率为 9.99%。
- ④规费：以人工费和机械费为计算基数，市政工程费率为 18.75%。
- ⑤税金：以税前工程造价为计算基数，费率为 9%。

综合暂定价：

乔木移植	2000 元/项（共 1 项）
成品石桌椅	1500 元/套（共 2 套）

五、 核增、核减情况的说明

（一）核增

- 1. 道路划线定额调整，核增造价 2868 元；
- 2. 土方工程量漏记，核增造价 172 元；

3. 园路铺装主材价调整,核增造价 1409 元;
4. 太阳能路灯主材价调整,核增造价 2915 元;
5. 庭院灯主材价调整,核增造价 304 元。

(二) 核减

1. 乳化沥青主材价调整,核减造价 899 元;
2. 矮墙墙砖工程量多计,核减造价 4509 元;
3. 建筑垃圾外运价格调整,核减造价 925 元;
4. 植草砖定额调整,核减造价 533 元。

六、 问题及建议: /。

七、 审核结果

本工程送审预算金额为 1196438 元,经审核,核增金额 11954 元,核减金额 10618 元,净核增金额 1336 元,净核增率为 0.11%,最终核定预算金额 1197774 元(其中暂定价 5450 元)。

附件: 1.核定金额确认表

2.清单对比表


审核人员:  (签字及盖章)

复核人员:  (签字及盖章)

浙江首信工程项目管理有限公司

2023 年 9 月 27 日

预算核定金额确认表

项目名称		2023年度村级一事一议财政奖补项目-金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程				
专业类别		市政	审核类型		预算审核	
建设单位		杭州市富阳区胥口镇金慈村股份经济合作社				
编制单位		浙江铭源工程管理有限公司富阳分公司				
审核汇总情况					金额单位：元	
序号	单位工程名称	送审金额	审定金额	核增金额	核减金额	净核减金额
1	2023年度村级一事一议财政奖补项目-金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程	1196438	1197774	11954	10618	-1336
2						
3						
合计		1196438	1197774	11954	10618	-1336
审定金额（大写）		（人民币）：壹佰壹拾玖万柒仟柒佰柒拾肆元				
建设单位：（盖章）		经办人： 				
		日期：2023年 9 月 27 日				
编制单位：（盖章）		经办人： 				
		日期：2023年 9 月 27 日				
造价咨询企业名称（盖章）		审核人员（证章）： 				
		复核人员（证章）： 				
		日期：2023年 9 月 27 日				

注：咨询类型按“概算审核”、“预算审核”、“变更预算审核”填写。

工程审核汇总对比表

工程名称：金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程（审核）

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

单项工程审核汇总对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和
道路工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	名称	报审金额	审定金额	调整金额
1	市政工程	1196437.94	1197774.44	1336.5
	合计	1196437.94	1197774.44	1336.5

编制人：

审核人:

审定人:

单位工程审核对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程-市政工程

金额单位: 元

[illegible]

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程-市政工程

金额单位: 元

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
		平面分区一										
		沥青路面提升2283										
1	041001001001	拆除路面 铣刨沥青路面5cm, 扣沥青残值回收费用.	m2	2283	4.3	9816.9	2283	4.3	9816.9			
2	040203003001	透层、粘层 黏层沥青层乳化沥青0.6L/m2	m2	2283	2.22	5068.26	2283	1.97	4497.51			
3	040203006001	沥青混凝土 5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土	m2	2283	56.95	130016.85	2283	56.95	130016.85			
		分部小计 (沥青路面提升2283)				144902.01			144331.26		570.75	570.75 [调价]
		沥青路面新建74+20.5										
4	040101001001	挖一般土方 机械挖一般土方, 厚度暂定40cm, 土方用于本工程路基回填	m3	37.8	3.4	128.52	37.8	3.4	128.52			
5	040202011001	碎石 碎石底层厚度15cm	m2	94.5	31.46	2972.97	94.5	31.46	2972.97			
6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 20cm厚5%水泥稳定碎石层	m2	94.5	61.96	5855.22	94.5	61.96	5855.22			
7	040203003002	透层、粘层 黏层沥青层乳化沥青0.6L/m2	m2	94.5	2.22	209.79	94.5	1.97	186.17		23.62	23.62 [调价]
8	040203006002	沥青混凝土 5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土	m2	94.5	56.95	5381.78	94.5	56.95	5381.78			
		分部小计 (沥青路面新建74+20.5)				14548.28			14524.66		23.62	23.62
		1m*1m钢筋砼暗沟6										

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程 市政工程

金额单位: 元

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
9	040501019001	混凝土渠道 1、10cm厚碎石垫层 2、10cm厚C20混凝土垫层 3、C30钢筋混凝土渠道	m	6	518.06	3108.36	6	518.06	3108.36			
10	040901001001	现浇构件钢筋 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.2	4796.36	959.27	0.2	4796.36	959.27			
		分部小计 (1m³1m钢筋砼暗沟6)				4067.63			4067.63			
		青砖矮墙120+60										
11	010401009001	实心砖柱 M7.5砂浆砌筑仿古青砖 砖柱	m3	7.56	1192.76	9017.27	7.56	1192.76	9017.27			
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1.5m*0.6m成品金属栏杆, 外涂红棕色调和漆	m	150	180	27000	150	180	27000			
13	010401001001	砖基础 M7.5砂浆砌筑仿古青砖 基础	m3	6.48	1050.99	6810.42	4.32	1050.99	4540.28		2270.14 [调量]	
		分部小计 (青砖矮墙120+60)				42827.69			40557.55		2270.14	
		浆砌块石挡墙23										
14	040305003001	浆砌块料 挡墙高度1.5m, 长23m, 具体做法: 1、M7.5水泥砂浆砌筑块石挡墙 2、墙身设PVC φ 100@200泄水孔, 每隔10-15m设置一道缝宽20mm沥青杉木板伸缩缝	m3	37.95	472.35	17925.68	37.95	472.35	17925.68			
15	040303016001	混凝土挡墙压顶 10cm厚C25混凝土压顶	m3	1.15	529.17	608.55	1.15	529.17	608.55			
		分部小计 (浆砌块石挡墙23)				18534.23			18534.23			
		现有围墙外立面粉刷33+25										

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程-市政工程

金额单位: 元

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
16	011604002001	立面抹灰层拆除 原有围墙粉刷层铲除, 建筑垃圾外运, 运距按5km考虑	m2	145	13.07	1895.15	145	9.97	1445.65		449.5	[调价]
17	011201001001	墙面一般抹灰 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	145	42.38	6145.1	145	42.38	6145.1			
18	011407001001	墙面喷刷涂料 腻子二遍, 外墙弹性涂料二遍	m2	145	40.91	5931.95	145	40.91	5931.95			
		分部小计 (现有围墙外立面粉刷33+25)				13972.2			13522.7		449.5	
		划线										
19	040205006001	标线 道路划线, 采用热熔型地面标线, 暂定1200m	m	1	1500	1500	1200	3.64	4368	2868.00		[调量, 调价]
		分部小计 (划线)				1500			4368	2868.00		
		乔木移植										
20	050102001001	栽植乔木 乔木移植	项	1	2000	2000	1	2000	2000			
		分部小计 (乔木移植)				2000			2000			
		平面分区二										
		现有围墙外立面粉刷16+17+11+20+6										
21	011604002002	立面抹灰层拆除 原有围墙粉刷层铲除, 建筑垃圾外运, 运距按5km考虑	m2	153.2	13.07	2002.32	153.2	9.97	1527.4		474.92	[调价]
22	011201001002	墙面一般抹灰 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	153.2	42.38	6492.62	153.2	42.38	6492.62			
23	011407001002	墙面喷刷涂料 腻子二遍, 外墙弹性涂料二遍	m2	153.2	40.91	6267.41	153.2	40.91	6267.41			

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程 市政工程

金额单位: 元

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
		分部小计 (现有围墙外立面粉刷16+17+11+20+6)				14762.35			14287.43		474.92	
		青砖矮墙80+26+51+16+5										
24	010401009002	实心砖柱 M7.5砂浆砌筑仿古青砖 砖柱	m3	7.48	1192.76	8921.84	7.48	1192.76	8921.84			
25	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1.5m*0.6m成品金属栏杆, 外涂红棕色调和漆	m	148.3	180	26694	148.5	180	26730	36.00		[调量]
26	010401001002	砖基础 M7.5砂浆砌筑仿古青砖 基础	m3	6.41	1050.99	6736.85	4.28	1050.99	4498.24		2238.61	[调量]
		分部小计 (青砖矮墙80+26+51+16+5)				42352.69			40150.08	36.00	2238.61	
		400*400边沟145										
27	040101002002	挖沟槽土方 挖沟槽土方, 土方类别自行考虑	m3	156.6	3.4	532.44	156.6	4.36	682.78	150.34		[调价]
28	040103001001	回填方 原土回填	m3	77.72	14.32	1112.95	77.72	14.32	1112.95			
29	040103002003	余方弃置 余土外运, 运距暂按5KM考虑	m3	78.88	17.79	1403.28	78.88	17.79	1403.28			
30	040501017001	混凝土方沟 10cm厚碎石垫层 10cm厚C20混凝土垫层 C25混凝土边沟, 内径40cm*40cm	m	145	186.96	27109.2	145	186.96	27109.2			
		分部小计 (400*400边沟145)				30157.87			30308.21	150.34		
		下田道										
31	040305003006	浆砌块料 M7.5水泥砂浆砌筑块石挡墙	m3	38.97	463.56	18064.93	38.97	463.56	18064.93			

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程 市政工程

金额单位: 元

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
32	040501001002	混凝土管 Φ 400钢筋混凝土管	m	6	165.77	994.62	6	165.77	994.62			
33	040103001002	回填方 路基填筑 塘渣	m ³	20	99.91	1998.2	20	99.91	1998.2			
34	040203007001	水泥混凝土 20cm厚C25混凝土面层	m ²	10.4	107.12	1114.05	10.4	107.12	1114.05			
35	010507004001	台阶 20cm厚C25混凝土台阶	m ²	9.6	275.88	2648.45	9.6	275.88	2648.45			
		分部小计 (下田道)				24820.25			24820.25			
		Φ 60涵管4+4+6										
36	040501001001	混凝土管 20cm厚砂砾垫层 C25混凝土管基 Φ 600钢筋混凝土管	m	14	350.99	4913.86	14	350.99	4913.86			
		分部小计 (Φ 60涵管4+4+6)				4913.86			4913.86			
		浆砌块石挡墙H=1										
37	040305003003	浆砌块料 M7.5水泥砂浆砌筑块石挡墙, 墙身设置PVC Φ 100@2000泄水孔	m ³	30	470.58	14117.4	30	470.58	14117.4			
38	040303016002	混凝土挡墙压顶 10cm厚C25混凝土压顶	m ³	1.2	529.17	635	1.2	529.17	635			
		分部小计 (浆砌块石挡墙H=1)				14752.4			14752.4			
		浆砌块石挡墙H=2										
39	040305003004	浆砌块料 M7.5水泥砂浆砌筑块石挡墙, 墙身设置PVC Φ 100@2000泄水孔, 每隔10-15m设置一道 缝宽20mm沥青杉木板伸缩缝	m ³	162.6	471.55	76674.03	162.6	471.55	76674.03			

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程 市政工程

序号		项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减说明
					工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
40		040303016003	混凝土挡墙压顶 10cm厚C25混凝土压顶	m3	3	529.17	1587.51	3	529.17	1587.51			
			分部小计(浆砌块石挡墙H=2)				78261.54			78261.54			
			浆砌块石挡墙H=3										
41		040305003005	浆砌块料 M7.5水泥砂浆砌块石挡墙, 墙身设置PVC Φ100@2000泄水孔, 每隔10-15m设置一道 缝宽20mm沥青杉木板伸缩缝	m3	662.86	469.49	311206.14	662.86	469.49	311206.14			
42		040303016004	混凝土挡墙压顶 10cm厚C25混凝土压顶	m3	6.55	529.17	3466.06	6.55	529.17	3466.06			
			分部小计(浆砌块石挡墙H=3)				314672.2			314672.2			
			新建沥青道路171										
43		040101001002	挖一般土方 机械挖一般土方, 厚度暂定40cm, 土方用于本工程路基回填	m3	68.4	3.4	232.56	68.4	3.4	232.56			
44		040202011002	碎石 碎石底层厚度15cm	m2	171	31.46	5379.66	171	31.46	5379.66			
45		040202015002	水泥稳定碎(砾)石 20cm厚5%水泥稳定碎石层	m2	171	61.96	10595.16	171	61.96	10595.16			
46		040203003003	透层、粘层 黏层沥青层乳化沥青0.6L/m2	m2	171	2.22	379.62	171	1.97	336.87		42.75 [调价]	
47		040203006003	沥青混凝土 5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土	m2	171	56.95	9738.45	171	56.95	9738.45			
			分部小计(新建沥青道路171)				26325.45			26325.45		42.75	
			青石板铺装										

金额单位: 元 第 6 页 共 13 页

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程 市政工程

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
48	050201001001	园路 600*200*30厚青石板铺装 20厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土基层 100厚碎石垫层 素土夯实	m2	119.32	244.92	29223.85	119.32	255.19	30449.27	1225.42		[调价]
		分部小计(青石板铺装)				29223.85			30449.27	1225.42		
		青石板走边										
49	050201001002	园路 600*200*50厚青石板走边 20厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土基层 100厚碎石垫层 素土夯实	m2	18	307.2	5529.6	18	317.47	5714.46	184.86		[调价]
		分部小计(青石板走边)				5529.6			5714.46	184.86		
		青石板台阶										
50	011107001001	石材台阶面 1、365/300*600*50mm青石板, 斧凿面, 密缝, 外侧倒10mm斜角 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道	m2	8.64	214.65	1854.58	8.64	203.37	1757.12		97.46	[调价]
51	041001002001	拆除人行道 拆除原有地面花岗岩层和混凝土层, 废料外运, 运距暂定5KM	m2	8.64	21.05	181.87	8.64	21.05	181.87			
		分部小计(青石板台阶)				2036.45			1938.99		97.46	
		侧石										

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程-市政工程

金额单位: 元

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
52	040204004002	安砌侧(平、缘)石 900*300*200芝麻青花岗岩侧石(火烧面) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实	m	6	201.09	1206.54	6	201.09	1206.54			
53	040101002003	挖沟槽土方 挖沟槽土方,土方类别自行考虑	m3				1.39	4.77	6.63	6.63		[增项]
54	040103001004	回填方 原土回填	m3				0.39	14.32	5.58	5.58		[增项]
55	040103002004	余方弃置 余土外运,运距暂按5KM考虑	m3				1	17.79	17.79	17.79		[增项]
		分部小计(侧石)				1206.54			1236.54	30.00		
		植草砖停车场										
56	050201005001	嵌草砖(格)铺装 80厚绿色井字形植草砖 30厚粗砂垫层 200厚C25透水混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实	m2	169	276.29	46693.01	169	273.14	46160.66		532.35	[调价]
57	050101009001	种植土回(换)填 80厚种植土回填	m3	6.76	46.53	314.54	6.76	46.53	314.54			
58	050102014001	植草砖内植草 植草砖内植草播草籽	m2	169	5.48	926.12	169	5.48	926.12			
		分部小计(植草砖停车场)				47933.67			47401.32		532.35	
		成品石桌椅										

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程-市政工程

金额单位: 元

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
59	050305006001	石桌石凳 成品石桌椅	套	2	1500	3000	2	1500	3000			
		分部小计 (成品石桌椅)				3000			3000			
		下水台阶										
60	040303001001	混凝土垫层 10cm厚C15混凝土垫层	m3	0.39	551.44	215.06	0.39	551.44	215.06			
61	040303002001	混凝土基础 C30混凝土基础	m3	1.15	593.89	682.97	1.15	569.46	654.88		28.09 [调价]	
62	010502001001	矩形柱 C30混凝土柱	m3	0.34	640.7	217.84	0.34	640.7	217.84			
63	010503001002	基础梁 C30混凝土基础梁	m3	0.41	549.8	225.42	0.41	549.8	225.42			
64	010506001001	直形楼梯 C25混凝土楼梯	m2	6.12	144.01	881.34	6.12	144.01	881.34			
65	040901001003	现浇构件钢筋 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.22	4796.36	1055.2	0.22	4796.36	1055.2			
66	011106001001	石材楼梯面层 600*300*30青石板铺装 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	6.12	220.49	1349.4	6.12	220.49	1349.4			
67	040303002007	混凝土基础 C25混凝土栏杆基础	m3	0.07	554.31	38.8	0.07	554.31	38.8			
68	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 H=1.2m成品金属栏杆, 外涂红棕色调和漆	m	6.3	300	1890	6.3	300	1890			
69	040901009003	预埋铁件 12厚钢板预埋件	t	0.023	11000.03	253	0.023	8644.59	198.83		54.17 [调价]	
70	040101003001	挖基坑土方 挖基坑土方, 土方类别自行考虑	m3				7.04	3.85	27.1	27.10		[增项]

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程-市政工程

金额单位: 元										
序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价	
71	040101002004	挖沟槽土方 挖沟槽土方, 土方类别自行考虑	m3				2.03	3.69	7.49	7.49
72	040103001005	回填方 原土回填	m3				7.11	14.32	101.82	101.82
73	040103002005	余方弃置 余土外运, 运距暂按5KM考虑	m3				1.96	17.79	34.87	34.87
		分部小计(下水台阶)				6809.03			6898.05	171.28
		原有预制板掉头拆除								82.26
74	041001008001	拆除混凝土结构 原有预制板掉头拆除, 废料外运, 运距暂定5km	m3	3	162.86	488.58	3	162.86	488.58	
		分部小计(原有预制板掉头拆除)				488.58			488.58	
		原有砖墙拆除								
75	011601001001	砖砌体拆除 原有砖墙拆除, 废料外运, 运距暂定5km	m3	2.16	184.54	398.61	2.16	184.54	398.61	
		分部小计(原有砖墙拆除)				398.61			398.61	
		土方回填								
76	040103001003	回填方 土方回填(甲供)	m3	220	11.01	2422.2	220	11.01	2422.2	
		分部小计(土方回填)				2422.2			2422.2	
		村内道路								
		7#路								

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程-市政工程

金额单位: 元

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
77	040202001001	路床(槽)整形 路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	264	1.94	512.16	264	1.94	512.16			
78	040202015003	水泥稳定碎(砾)石 20cm厚水泥碎石稳定层5%	m2	264	61.96	16357.44	264	61.96	16357.44			
79	040203003004	透层、粘层 乳化沥青粘层PC-3	m2	429	2.18	935.22	429	1.93	827.97		107.25 [调价]	
80	040203006004	沥青混凝土 5cm厚中粒式沥青混凝土 (AC-16C)	m2	429	56.95	24431.55	429	56.95	24431.55			
		分部小计 (7#路)				42236.37			42129.12		107.25	
		12#路										
81	040305003007	浆砌块料 M7.5水泥砂浆砌块石挡墙修复	m3	1.95	571.61	1114.64	1.95	571.61	1114.64			
82	040303016005	混凝土挡墙压顶 10cm厚C25混凝土压顶	m3	0.15	525.13	78.77	0.15	529.17	79.38	0.61		[调价]
83	040203003005	透层、粘层 乳化沥青粘层PC-3	m2	621	2.18	1353.78	621	1.93	1198.53		155.25 [调价]	
84	040203006005	沥青混凝土 5cm厚中粒式沥青混凝土 (AC-16C)	m2	621	56.95	35365.95	621	56.95	35365.95			
		分部小计 (12#路)				37913.14			37758.5	0.61	155.25	
		太阳能路灯										
85	040805002001	中杆照明灯 C25混凝土基础 12V60W LED太阳能路灯 杆高6.5m	套	6	1399.57	8397.42	6	1959.29	11755.74	3358.32		[调价]

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程-市政工程

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
86	040901009001	预埋铁件 16mm厚法兰盘预埋	t	0.188	11000.03	2068.01	0.188	8644.59	1625.18		442.83	[调价]
87	040901010001	高强螺栓 地脚螺栓	套	24	8	192	24	8	192			
		分部小计(太阳能路灯)				10657.43			13572.92	3358.32	442.83	
		庭院灯										
88	040801010001	落地式配电箱 落地式配电箱 ZBX11-1200 C20混凝土基础	台	1	2613.05	2613.05	1	2613.51	2613.51	0.46		[调价]
89	040806001001	接地极 接地极(板)制作、安装 热镀锌角钢接地 极普通土 50*50*5 L=2500	根	7	57.31	401.17	7	110.49	773.43	372.26		[调价]
90	040806002001	接地母线 接地母线敷设 40*4镀锌扁钢	m	3.5	31.4	109.9	18.26	38.51	703.19	593.29		[调量, 调价]
91	040803001001	电缆 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 暂定100m	m	100	25.89	2589	100	25.89	2589			
92	040804001001	配管 埋地镀锌管SC50	m	100	32.61	3261	100	38.98	3898	637.00		[调价]
93	040803001002	电缆 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*6	m	107	16.64	1780.48	107	16.64	1780.48			
94	040804001002	配管 塑料管埋地敷设 φ32PE	m	93	7.05	655.65	93	7.05	655.65			
95	040803005001	电缆终端头 干包式电力电缆终端头制作、安装	个	12	38.1	457.2	12	38.1	457.2			
96	040805002002	中杆照明灯 C25混凝土基础 庭院灯 1*40W LED灯 杆高6.5m 防护等级IP65	套	6	1556.66	9339.96	6	1351.89	8111.34		1228.62	[调价]

编制人:

审核人:

审定人:

金额单位: 元

第 12 页 共 13 页

分部分项清单对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程-市政工程

序号			项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减说明
						工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
97			040901010002	高强螺栓 地脚螺栓 16*4-1000	套	24	8	192	24	8	192			
98			040901009002	预埋铁件 预埋400*400*4钢板	t	0.03	11000.03	330	0.03	8644.59	259.34	70.66 [调价]		
99			040807003001	接地装置调试 供电系统,接地装置调试 路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测	系统	6	27.03	162.18	6	27.03	162.18			
100			040807002001	供电系统调试 供电系统,接地装置调试 路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测	系统	1	234.8	234.8	1	234.8	234.8			
101			040504002001	混凝土井 C20混凝土手孔井 20厚芝麻灰花岗岩贴面	座	6	632.28	3793.68	6	632.28	3793.68			
102			040901001002	现浇构件钢筋 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.22	4796.36	1055.2	0.22	4796.36	1055.2			
				分部小计 (庭院灯)				26975.27			27279	1603.01	1299.28	
				0404 隧道工程										
				0405 管网工程										
				0406 水处理工程										
				0407 生活垃圾处理工程										
				0408 路灯工程										
				0409 钢筋工程										
				0410 拆除工程										
				合计				1010201.39			1011042.26	9627.84	8786.97	

第 13 页 共 13 页

金额单位: 元

编制人:

审核人:

审定人:

措施项目审核对比表

工程名称: 金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程-市政工程

序号	项目名称	计量单位	送审		审定			核增	核减	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目				48531.06			48655.36	134.3	10
	组织措施				19655.7			19787.5	131.8	
1	安全文明施工费	项	(分部分项定额人工费+技术措施定额人工费+分部措施定额人工费+技术措施定额机械费)	7.3	15151.7	(分部分项定额人工费+技术措施定额人工费+分部措施定额人工费+技术措施定额机械费)	7.3	15253.3	101.6	[调基数]
2	提前竣工增加费	项	(分部分项定额人工费+技术措施定额人工费+分部措施定额人工费+技术措施定额机械费)	0		(分部分项定额人工费+技术措施定额人工费+分部措施定额人工费+技术措施定额机械费)	0			
3	二次搬运费	项	(分部分项定额人工费+技术措施定额人工费+分部措施定额人工费+技术措施定额机械费)	0.48	996.28	(分部分项定额人工费+技术措施定额人工费+分部措施定额人工费+技术措施定额机械费)	0.48	1002.96	6.68	[调基数]
4	冬季施工增加费	项	(分部分项定额人工费+技术措施定额人工费+分部措施定额人工费+技术措施定额机械费)	0		(分部分项定额人工费+技术措施定额人工费+分部措施定额人工费+技术措施定额机械费)	0			
5	行车、行人干扰增加费	项	(分部分项定额人工费+技术措施定额人工费+分部措施定额人工费+技术措施定额机械费)	1.69	3507.72	(分部分项定额人工费+技术措施定额人工费+分部措施定额人工费+技术措施定额机械费)	1.69	3531.24	23.52	[调基数]
	技术措施				28875.36			28867.86	2.5	10

编制人:

审核人:

审定人:

杭州市富阳区政府投资项目预算核准函

文号：农业托字〔2023〕5028号

建设单位	名称	富阳区胥口镇金慈村股份经济合作社		
	联系人	张文军	联系电话	15157116652
建设项目	名称	2023年度村级一事一议财政奖补项目-金慈村潘家横山大塘环境综合整治和道路工程		
	批准文号	富发改投资〔2023〕16号	批准金额（元）	1197774
审核部分				
未审核部分				
批准预算金额：壹佰壹拾玖万柒仟柒佰柒拾肆元整				
批准单位（盖章）： 2023年10月7日				