

富春江镇石舍村杨家村区块农居点场
地平整工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 1350754元

(大写): 壹佰叁拾伍万零柒佰伍拾肆元整

招 标 人:

中介机构:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价专业人员签字盖专用章)

(造价专业人员签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

工程项目招标控制价汇总表

工程名称:富春江镇石舍村杨家村区块农居点场地平整工程

第1页 共1页

序号	内容	金额(元)	其中	
			安全文明施工费(元)	规费(元)
一	单位工程汇总	1350754.14	28529.36	103758.08
1	富春江镇石舍村杨家村区块农居点场地平整工程	1350754.14	28529.36	103758.08
二	未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4+5+6-7]			
1	整体措施项目清单			
2	整体其他项目清单			
3	规费			
4	计税不计费			
5	不计税不计费			
6	税金			
7	下浮			
总计 [一+二]		1350754	28529.36	103758.08

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:富春江镇石舍村杨家村区块农居点场地平整工程

单位工程名称:富春江镇石舍村杨家村区块农居点场地平整工程

单位:元

序号	汇 总 内 容	土石方工程 清单控制价汇 总	金额小计			
1	分部分项工程量清单	1087375.04	1087375.04			
2	措施项目清单	48090.86	48090.86			
2.1	组织措施项目清单	28529.36	28529.36			
其中	安全文明施工费	28529.36	28529.36			
2.2	技术措施项目清单	19561.50	19561.50			
3	其他项目清单	-	0.00			
4	规费	103758.08	103758.08			
5	税金	-	111530.16			
合计=1+2+3+4+5						1350754.14

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:富春江镇石舍村杨家村区块农居点场地平整工程-土石方工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		土石方工程			0		1087375	138933	881216	45157	
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:投标单位根据设计资料、现场踏勘情况,综合考虑 2.其他报价要求:含翻挖、装车等费用	m3	5654.88	6.00	33929	10914	20810	1470	
2	010102001001	挖一般石方	1.岩石类别:极软岩、软岩、较软岩等强(全)风化岩石 2.其他报价要求:含翻挖、破碎、装车等费用	m3	16802.65	48.42	813584	110729	652615	33773	
3	010103001001	回填方	利用现场开挖的石渣场地内回填压实	m3	608.81	21.61	13156	9424	2855	591	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:开挖的土方 2.运距:暂定1公里内建设单位指定消纳点(堆放点) 3.其他报价要求:综合考虑消纳点堆放所需的机械台班费用	m3	5654.88	8.79	49706	2036	44617	2036	
5	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:开挖的石方 2.运距:暂定1公里建设单位指定消纳点(堆放点) 3.其他报价要求:综合考虑消纳点堆放所需的机械台班费用;	m3	16193.84	10.93	176999	5830	160319	7287	
合计							1087375	138933	881216	45157	

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称:富春江镇石舍村杨家村区块农居点场地平整工程

单位工程及专业工程名称:富春江镇石舍村杨家村区块农居点场地平整工程-土石方工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称]					19561.50	1208.00	4951.06	283.24	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	根据项目情况,综合考虑大型机械进出场费用	项	1	9561.50	9561.50	1208.00	4951.06	283.24	
2	01B002	其他	1、现场施工区域涉及场地表面植物需要清理、周边农户(农家乐)苗木绿化移植、少量零星构筑物清理及渣土堆放场地等综合考虑在报价中;投标单位自行踏勘现场,综合考虑。 2、施工期间综合考虑农户(农家乐)经营需要,调整施工时间,确保在合同工期内完工;可能产生的扰民、投诉等事项均有中标单位自行解决,可能涉及的费用综合考虑在报价中。 3、本项目为山体开挖,投标单位应综合现场情况,综合考虑车辆进出通道、安全文明施工、施工便道、沿线出入口安全警示牌、安全措施等费用。 4、施工期间可对他人资产、毛竹等作物损坏的赔偿风险及费用均考虑在报价中。	项	1	10000.00	10000.00				
合计							19561.50	1208.00	4951.06	283.24	