

表3

工程施工费预算汇总表

项目名称：桐庐县分水镇天英村(前三畈、丰家畈)耕地功能恢复项目(2025) 金额单位：万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
1	土地平整工程	62.3005	56.41%
2	灌溉与排水工程	35.2596	31.93%
3	田间道路工程	2.8658	2.59%
4	宣传牌及临时堆场	10.0131	9.07%
总计	-	110.4390	100.00%

工程施工费预算表

工程名称:桐庐县分水镇天英村(前三畈、丰家畈)耕地功能恢复项目(2025)

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	土地平整工程				623005	
1.1	耕作田块修筑工程				152185	
1.1.1	场内平整土方挖填	m3	6100.00	17.14	104554	
1.1.2	土方开挖	m3	52.84	3.03	160	
1.1.3	土方回填	m3	11.25	7.65	86	
1.1.4	干砌块石挡墙	m3	63.25	296.19	18734	
1.1.6	C25砼压顶	m3	11.00	587.32	6461	
1.1.7	土田埂夯筑	m3	690.00	32.16	22190	
1.2	耕作层地力保持工程				470820	
1.2.1	表土剥离回覆（含场内驳运）	m3	10149.70	24.84	252119	
1.2.2	耕作土回填（外运）	m3	1945.20	32.26	62752	
1.2.3	犁底层压实	m3	12094.90	6.98	84422	
1.2.4	原有田面清理	hm2	4.05	4858.86	19678	
1.2.5	土地翻耕	hm2	4.05	3041.13	12328	
1.2.6	地力培肥	亩	60.80	650.00	39520	
2	灌溉与排水工程				352596	
2.1	拆除重建0.4m宽灌排渠				27784	
2.1.1	沟槽土方开挖	m3	70.56	9.55	674	
2.1.2	开挖料回填压实	m3	25.48	7.65	195	
2.1.3	碎石垫层厚10cm	m3	8.33	249.75	2080	
2.1.4	C25砼渠道	m3	22.05	728.86	16071	
2.1.5	BW聚乙烯泡沫板	m2	2.18	65.00	142	
2.1.6	原砼渠道拆除，含运输消纳费用	m3	22.05	309.89	6833	

工程施工费预算表

工程名称:桐庐县分水镇天英村(前三畈、丰家畈)耕地功能恢复项目(2025)

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
2.1.7	DN110PVC管	m	10.00	18.86	189	
2.1.8	DN110复合材料（HDPE）拍门	个	10.00	160.00	1600	
2.2	新建0.4m宽灌渠				118874	
2.2.1	沟槽土方开挖	m3	450.72	9.55	4304	
2.2.2	开挖料回填压实	m3	162.76	7.65	1245	
2.2.3	碎石垫层厚10cm	m3	53.21	249.75	13289	
2.2.4	C25砼渠道	m3	140.85	671.77	94619	
2.2.5	BW聚乙烯泡沫板	m2	13.93	55.00	766	
2.2.6	DN110PVC管	m	26.00	18.86	490	
2.2.7	DN110复合材料（HDPE）拍门	个	26.00	160.00	4160	
2.3	新建0.4m宽排渠				18211	
2.3.1	沟槽土方开挖	m3	64.80	9.55	619	
2.3.2	开挖料回填压实	m3	23.40	7.65	179	
2.3.3	碎石垫层厚10cm	m3	7.65	249.75	1911	
2.3.4	C25砼渠道	m3	20.25	671.77	13603	
2.3.5	BW聚乙烯泡沫板	m2	2.00	55.00	110	
2.3.6	DN110PVC管	m	10.00	18.86	189	
2.3.7	DN110复合材料（HDPE）拍门	个	10.00	160.00	1600	
2.4	新建0.4m宽灌排渠				16940	
2.4.1	沟槽土方开挖	m3	61.20	9.55	584	
2.4.2	开挖料回填压实	m3	22.10	7.65	169	
2.4.3	碎石垫层厚10cm	m3	7.23	249.75	1804	
2.4.4	C25砼渠道	m3	19.13	671.77	12848	
2.4.5	BW聚乙烯泡沫板	m2	1.89	55.00	104	

工程施工费预算表

工程名称:桐庐县分水镇天英村(前三畈、丰家畈)耕地功能恢复项目(2025)

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
2.4.6	DN110PVC管	m	8.00	18.86	151	
2.4.7	DN110复合材料（HDPE）拍门	个	8.00	160.00	1280	
2.5	管道				16390	
2.5.1	沟槽土方开挖	m3	43.20	9.55	413	
2.5.2	开挖料回填压实	m3	32.32	7.65	247	
2.5.3	碎石垫层厚10cm	m3	2.87	249.75	717	
2.5.4	C15砼管座	m3	4.26	510.16	2173	
2.5.5	D400钢筋砼涵管	m	32.00	246.85	7899	
2.5.6	110mmPE引水管（C20砼包方）	m	50.00	98.82	4941	
2.6	集水井				32500	
2.6.1	1000*1000mm集水井含闸门	座	5.00	6500.00	32500	
2.7	泵房				36000	
2.7.1	原有机埠更换水泵水泵购安(参数参照KQL100-100(I),含配套防水电缆、控制箱、电机设备等,具体参数详见施工图且满足现场需求)	座	2.00	18000.00	36000	
2.8	新建泵房				85897	
2.8.1	土(石)方开挖	m3	16.84	5.92	100	
2.8.2	开挖料回填压实	m3	58.24	9.76	568	
2.8.3	新建泵房(含垫层、基础、土建、钢筋工程、室内水电、装修外墙装饰等,具体详见施工图)	m2	14.66	2800.00	41048	
2.8.4	C25砼镇墩	m3	1.20	752.84	903	
2.8.5	C25砼支墩	m3	0.13	752.84	98	
2.8.6	DN200钢管(含吸水口、弯头等配件)	m	15.00	125.84	1888	
2.8.7	DN100逆止阀(含法兰等配件)	只	1.00	3071.86	3072	

工程施工费预算表

工程名称:桐庐县分水镇天英村(前三畈、丰家畈)耕地功能恢复项目(2025)

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
2.8.8	DN100伸缩节(含法兰等配件)	只	1.00	417.30	417	
2.8.9	水泵购安(参数参照KQL100-100(I),含配套防水电缆、控制箱、电机设备等,具体参数详见施工图且满足现场需求)	套	1.00	18000.00	18000	
2.8.10	铜芯电缆3*4	m	200.00	18.62	3724	
2.8.11	出水池(栅格盖板)	座	1.00	7758.85	7759	
2.8.12	PVC塑钢围栏(含基础制作、进入塑钢门等)	m	32.00	260.00	8320	
3	田间道路工程				28658	
3.1	下田坎				28658	
3.1.1	3米宽下田坎:土方回填,C25砼挡墙、150厚C25钢筋砼路面、钢筋制安、DN400钢筋砼涵管、Φ50排水孔等所有内容,具体详见施工图	座	10.00	2865.84	28658	
4	宣传牌及临时堆场				100131	
4.1	临时排水沟	项	1.00	1500.00	1500	
4.2	临时道路	项	1.00	2000.00	2000	
4.3	编织袋装土围埂	m3	700.00	82.33	57631	
4.4	边坡防护(密目网苫盖)	m	260.00	150.00	39000	
	合计	元			1104390	