

### 单位工程招标控制价计算表

工程名称：富春江镇TS2025-2号土地场地平整工程-土石方工程

第 1 页 共 1 页

| 序号           | 费用名称      | 计算公式 | 金额（元）        |
|--------------|-----------|------|--------------|
| 一            | 分部分项工程量清单 |      | 1302100.89   |
| 二            | 措施项目清单    |      | 51524.25     |
| 1            | 组织措施项目清单  |      | 25627.73     |
| 2            | 技术措施项目清单  |      | 25896.52     |
| 三            | 其他项目清单    |      |              |
| 四            | 规费        |      | 99821.61     |
| 五            | 税金        |      | 130810.21    |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
|              |           |      |              |
| 合计=一+二+三+四+五 |           |      | 1,584,256.96 |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇TS2025-2号土地场地平整工程-土石方工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程量      | 综合单价(元) | 合价(元)     | 其中(元)     |           |          | 备注 |
|----|---------------|------------|--------------------------------------|------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----|
|    |               |            |                                      |      |          |         |           | 人工费       | 机械费       | 管理费      |    |
|    |               | 土石方场地平整    |                                      |      |          |         | 829517.68 | 37475.25  | 731754.46 | 39947.69 |    |
| 1  | 010101002001  | 挖一般土方（不装车） | 1. 土壤类别:自行考虑<br>2. 挖土深度:详见测绘资料       | m3   | 16711.49 | 3.33    | 55649.26  | 9024.2    | 42781.41  | 2673.84  |    |
| 2  | 010101002002  | 挖一般土方（装车）  | 1. 土壤类别:自行考虑<br>2. 挖土深度:详见测绘资料       | m3   | 7152.84  | 4.13    | 29541.23  | 3862.53   | 23604.37  | 1430.57  |    |
| 3  | 010102001001  | 挖一般石方（暂定）  | 现场开挖的石方就地统一堆放至指定位置                   | m3   | 1000     | 35.44   | 35440     | 6610      | 26360     | 1690     |    |
| 4  | 010103001001  | 回填方【红线场地】  | 场地内开挖土方，内运至回填区域，分层回填压实，密实度符合设计要求     | m3   | 11531.73 | 5.11    | 58927.14  | 12223.63  | 41975.5   | 2767.62  |    |
| 5  | 010103001003  | 回填方【挡墙斜坡处】 | 场地内开挖土方，内运至回填区域，分层回填压实               | m3   | 3000     | 4.63    | 13890     | 3180      | 9600      | 630      |    |
| 6  | H010103002001 | 余方弃置       | 土方运至钟山破塘湾（运距按50公里计算，最终根据实际审批的路线距离结算） | m3   | 7152.48  | 88.93   | 636070.05 | 2574.89   | 587433.18 | 30755.66 |    |
|    |               | 挡墙工程       |                                      |      |          |         | 472583.21 | 124540.21 | 3524.06   | 6718.17  |    |
| 7  | 010101003001  | 挖沟槽土方      | 挡墙基础土方开挖                             | m3   | 110.25   | 6.04    | 665.91    | 327.44    | 292.16    | 31.97    |    |
| 8  | 010103001002  | 回填方        | 开挖的土方就地回填                            | m3   | 110.25   | 1.87    | 206.17    | 57.33     | 128.99    | 8.82     |    |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇TS2025-2号土地场地平整工程-土石方工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 综合单价(元) | 合价(元)     | 其中(元)     |         |         | 备注 |
|----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|---------|---------|----|
|    |              |      |                                                                                                                                                                                                                |      |        |         |           | 人工费       | 机械费     | 管理费     |    |
| 9  | 010403004001 | 石挡土墙 | 1、MU10砂浆砌筑MU40块石<br>2、挡墙及边沟伸缩缝间距为10-15米,缝宽2厘米,当墙高变化处及地形地质变化处也应设置,内嵌油浸木屑板。<br>3、挡墙应按要求设置泄水孔,泄水孔可采用Φ8cmPVC管,设置时应上下交错设置,间距一般为2-3m,最下一排泄水孔应高出地面30cm,进口处应填筑适量碎石或卵石反滤包以利排水。<br>4、挡墙外露面均用1:2水泥砂浆勾缝处理。<br>5、按图纸要求设置反滤包 | m3   | 823.57 | 559.83  | 461059.19 | 119302.35 | 2964.85 | 6415.61 |    |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇TS2025-2号土地场地平整工程-土石方工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量  | 综合单价(元) | 合价(元)      | 其中(元)     |           |          | 备注 |
|-----|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|----------|----|
|     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |         |            | 人工费       | 机械费       | 管理费      |    |
| 10  | 010403004002 | 石挡土墙（利用开挖的优质石方，工程量暂定） | 1、MU10砂浆砌筑MU40块石（利用现场开挖石方）<br>2、挡墙及边沟伸缩缝间距为10-15米，缝宽2厘米，当墙高变化处及地形地质变化处也应设置，内嵌油浸木屑板。<br>3、挡墙应按要求设置泄水孔，泄水孔可采用Φ8cmPVC管，设置时应上下交错设置，间距一般为2-3m，最下一排泄水孔应高出地面30cm，进口处应填筑适量碎石或卵石反滤包以利排水。<br>4、挡墙外露面均用1:2水泥砂浆勾缝处理。<br>5、按图纸要求设置反滤包 | m3   | 30   | 299.27  | 8978.1     | 4451.7    | 108       | 239.1    |    |
| 11  | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶               | 5cm厚C20砼压顶，含模板。（按现场自拌编制）                                                                                                                                                                                                 | m3   | 2.63 | 636.44  | 1673.84    | 401.39    | 30.06     | 22.67    |    |
|     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |         |            |           |           |          |    |
|     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |         |            |           |           |          |    |
|     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |         |            |           |           |          |    |
|     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |         |            |           |           |          |    |
| 合 计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |         | 1302100.89 | 162015.46 | 735278.52 | 46665.86 |    |



表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：富春江镇TS2025-2号土地场地平整工程

单位工程及专业工程名称: 富春江镇TS2025-2号土地场地平整工程-土石方工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述           | 计量单位 | 工程量    | 综合单价(元)  | 合价(元)    | 其中(元)   |         |        | 备注 |
|-----|--------------|--------------|------------------|------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
|     |              |              |                  |      |        |          |          | 人工费     | 机械费     | 管理费    |    |
|     |              | [请输入分部名称]    |                  |      |        |          | 25896.52 | 5998.51 | 7466.57 | 700.08 |    |
| 1   | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械进出场费用，一次性包干  | 项    | 1      | 14820.42 | 14820.42 | 2265    | 7124.94 | 486.56 |    |
| 2   | 011701002001 | 外脚手架         | 挡墙施工脚手架          | m2   | 610.05 | 9.96     | 6076.1   | 3733.51 | 341.63  | 213.52 |    |
| 3   | 01B          | 其他措施费用       | 施工便道修整、临时用水用电处理等 | 项    | 1      | 5000     | 5000     |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
|     |              |              |                  |      |        |          |          |         |         |        |    |
| 合 计 |              |              |                  |      |        |          | 25896.52 | 5998.51 | 7466.57 | 700.08 |    |