

Hangzhou Puxin Engineering Consulting Co., Ltd.

工程造价咨询报告书



咨询项目全称：富阳区鹿山街道汤家埠村旱地改水田项目
2021

咨询项目序号：富财审托字【2022】0442 号

咨询业务类别：预 算 审 核

咨询报告日期：2022 年 06 月 27 日

杭州普信工程咨询有限公司

地 址： 杭州市富阳区体育馆路 457 号富阳文创大厦第 10 层

联系电话： 0571-63361539



咨询报告书编号：PXS2022-071

咨询项目委托方全称：杭州市富阳区财政项目预算审核中心

咨询企业执业专用章：

咨询企业住所：杭州市富阳区体育馆路 457 号富阳文创大厦第 10 层

邮 编：311400

联系电话：0571-63361539

咨询作业期：2022 年 06 月 17 日至 2022 年 06 月 27 日

法定代表人：陆世英

技术负责人：陆世英

项目负责人：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页

[illegible]



富阳区鹿山街道汤家埠村旱地改水田项目 2021

审核报告

主送单位：杭州市富阳区财政项目预算审核中心

受贵单位委托，我公司对富阳区鹿山街道汤家埠村旱地改水田项目 2021 进行预算审核，审核工作依据客观、公正、合理的原则进行，现已结束，报告如下：

一、工程概况及工程范围

本工程位于杭州市富阳区汤家埠村，主要建设内容为土地平整、新建排渠、下田道等。

二、审核依据

1. 《浙江省土地整治项目预算编制规定》（2016 版）。
2. 《浙江省土地整治项目预算定额》（2016 版）。
3. 《浙江省土地整治项目施工机械台班费定额》（2016 版）。
4. 《杭州造价信息》（正刊）2022 年第 5 期富阳材料信息价，《浙江造价信息》2022 年第 5 期，无信息价的材料价格按市场询价计入。
5. 浙江之信工程项目管理有限公司出具的本工程的预算报告。
6. 浙江省国土资源厅关于调整土地整治项目预算计价规则的通知（浙土资厅函〔2016〕550 号）
7. 浙江纳智地理信息科技有限公司设计的施工图纸及联系单。
8. 关于富阳区鹿山街道汤家埠村旱地改水田项目 2021 的情况说明及粘土运距情况说明。



三、审价原则

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行计算并发表审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是，客观公正的审核原则。

四、审核说明

1. 土田埂（甲方供应）修改为土田埂外购（运距暂定 15km）。

2. 本工程犁底层及田埂所需粘土外运以 15km 计入。

3. 根据建设单位出具的关于富阳区鹿山街道汤家埠村旱地改水田项目 2021 的情况说明，红线外新建挡土墙-2：长度 44.11m 及水系工程需计入本次预算（水系工程包括：新建灌水渠-2:34.08m，新建灌水渠-3:56.14m，进水点沟渠：28m，新建排水沟-2:56.14m，新建排水沟-3:28.97m，分水口 10 座，DN400 过路涵管 30m，PE 引水管 30m，进水池一座，出水池 1 座，拦水堰 1 座，检修井 1 座。），其余红线外工程不再计入本次预算。

五、暂估价（仅计税金）

1、暂估综合单价：

其他工程（清理残树根，残树根按照每亩 100 株，运距暂定 3km）；3000 元/亩

其他工程（护栏）；150 元/米

其他工程（原有泵房墙体，门窗，房顶等进行修缮）5000 元/项

六、主要核增、核减情况的分析说明

1. 土（石）方回填（犁底层外运回填（运距暂定 15km）），单价



调整，造价核减 6583 元；

2. 土（石）方回填（田埂修筑（运距暂定 15km）），单价调整，
造价核减 967 元；

3. 混凝土（C25 砼挡墙），工程量及单价调整，造价核减 1732 元；

七、其它情况说明：

1. 根据《浙江省土地整治项目预算编制规定》人工预算单价甲类
工按 72.72 元/工日，乙类工按 52.79 元/工日计入；

2. 根据《浙江省土地整治项目预算编制规定》，水泥预算价限价
350 元/吨，柴油预算价限价 6500 元/吨，汽油预算限价 7000 元/
吨，钢筋预算限价 3500 元/吨，外购块石、片石预算限价 34 元/
吨，砂子、石子预算限价 64 元/吨，标砖预算限价 450 元/千块，
超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内，
实际材料预算价格低于限价的按实价计算；

八、审核结果：

本工程送审预算价为 572537 元，审定预算价为 562320 元，核减
10217 元，核增 0 元，净核减 10217 元，净核减率 1.8%。

九、审核过程中发现的问题及建议：无

十、附件：

1. 预算审核核定金额确认表
2. 预算审核清单对比表
3. 情况说明及联系单

杭州普信工程咨询有限公司

二〇二二年六月二十七日



预算（变更）核定金额确认表

项目名称		富阳区鹿山街道汤家埠村旱地改水田项目2021				
专业类别		土地整治	审核类型		预算审核	
建设单位		杭州市富阳区人民政府鹿山街道办事处				
编制单位		浙江之信工程项目管理有限公司				
审核汇总情况					金额单位：元	
序号	单位工程名称	送审金额	审定金额	核增金额	核减金额	净核减金额
1	富阳区鹿山街道汤家埠村旱地改水田项目2021	572537	562320		10217	10217
2						
3						
合计		572537	562320		10217	10217
审定金额（大写）		（人民币）：伍拾陆万贰仟叁佰贰拾元				
建设单位：（盖章）		经办人： 日期：2022年 6 月 27 日				
编制单位：（盖章）		经办人： 日期：2022年 6 月 27 日				
造价咨询企业名称（盖章）		审核人员（证章）： 复核人员（证章）： 日期：2022年 6 月 27 日				

注：咨询类型按“概算审核”、“预算审核”、“变更预算审核”填写。

投标报价汇总表

工程名称:鹿山街道汤家埠旱改水2021
 第1页 共1页

序号	工程或费用名称	送审		审核		核增 (万元)	核减 (万元)
		预算金额 (万元)		预算金额 (万元)			
一	工程施工费	57.2537		56.2320			1.0217
二	设备费用						
三	计日工						
四	其他项目						

分部分项工程报价表

工程名称:鹿山街道汤家埠旱改水2021

第1页 共7页

序号	送审					审核							合价 增减		
	编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量		综合单价 (元)	合价 (元)
1		土地平整工程					186279.82		土地平整工程					178456.78	-7823.04
1.1	A01.01.0 1	土（石）方开挖	清表	m2	8920	1.72	15342.40	A01.01.01	土（石）方开挖	清表	m2	8920	1.72	15342.40	
1.2	A01.01.0 1	土（石）方开挖	表土剥离（就近堆放）	m3	2676	3.14	8402.64	A01.01.01	土（石）方开挖	表土剥离（就近堆放）	m3	2676	3.14	8402.64	
1.2	A01.01.0 1	土（石）方开挖	土地平整开挖	m3	2969.4	3.06	9086.36	A01.01.01	土（石）方开挖	土地平整开挖	m3	2969.4	3.06	9086.36	
1.5	A02.01.0 3	土（石）方回填	耕作层回填（利用表土剥离土方）	m3	2478.38	6.28	15564.23	A02.01.03	土（石）方回填	耕作层回填（利用表土剥离土方）	m3	2478.38	6.28	15564.23	
1.7	A02.01.0 3	土（石）方回填	犁底层外运回填（运距暂定15km）	m3	2676	42.24	113034.24	A02.01.03	土（石）方回填	犁底层外运回填（运距暂定15km）	m3	2676	39.78	106451.28	-6582.96
1.8	A01.01.0 2	土（石）方回填	田埂修筑（运距暂定15km）	m3	391.47	48.91	19146.80	A01.01.02	土（石）方回填	田埂修筑（运距暂定15km）	m3	391.47	46.44	18179.87	-966.93
	E.01	其他工程	清理残树根，残树根按照每亩100株，运距暂定3km。	亩	1.81	3150.91	5703.15	暂定价	其他工程	清理残树根，残树根按照每亩100株，运距暂定3km。	亩	1.81	3000.00	5430.00	-273.15
2		农田水利工程					189731.38		农田水利工程					189472.91	-258.47
2.1		排水工程					189731.38		排水工程					189472.91	-258.47
2.1.1		新建灌水渠-353m					55703.26		新建灌水渠-353m					55598.43	-104.83
	B04.01.0 4	混凝土	C20砼支撑梁	m3	0.61	856.51	522.47	B04.01.04	混凝土	C20砼支撑梁	m3	0.61	855.64	521.94	-0.53
2.1.2.1	B04.01.0 4	混凝土	C20砼灌溉渠道二级配	m3	67.07	657.76	44115.96	B04.01.04	混凝土	C20砼灌溉渠道二级配	m3	67.07	656.31	44018.71	-97.25
2.1.2.2	补	伸缩缝	沥青杉木板	m2	6.71	159.40	1069.57	补	伸缩缝	沥青杉木板	m2	6.71	159.40	1069.57	

分部分项工程报价表

工程名称:鹿山街道汤家埠旱改水2021

第2页 共7页

序号	送审							审核							合价 增减
	编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	
	B02.01.0 6	垫层	5cm厚碎石垫层	m3	12.36	239.08	2955.03	B02.01.06	垫层	5cm厚碎石垫层	m3	12.36	238.51	2947.98	-7.05
2.1.2.4	B04.01.0 7	垫层	20cm厚宕渣垫层	m3	56.48	124.65	7040.23	B04.01.07	垫层	20cm厚宕渣垫层	m3	56.48	124.65	7040.23	
2.1.2		新建排水沟-331m					52517.21		新建排水沟-331m					52444.32	-72.89
	B02.01.0 2	土（石）方回填	原土回填	m3	12.96	14.52	188.18	B02.01.02	土（石）方回填	原土回填	m3	12.96	14.52	188.18	
	B04.01.0 4	混凝土	C20砼支撑梁	m3	0.58	856.52	496.78	B04.01.04	混凝土	C20砼支撑梁	m3	0.58	855.64	496.27	-0.51
	B02.01.0 3	混凝土	C20砼压顶	m3	5.67	671.83	3809.28	B02.01.03	混凝土	C20砼压顶	m3	5.67	670.99	3804.51	-4.77
2.1.2.1	B04.01.0 4	混凝土	C20砼灌溉排水沟 二级配	m3	62.89	703.60	44249.40	B04.01.04	混凝土	C20砼灌溉排水沟 二级配	m3	62.89	702.63	44188.40	-61
2.1.2.2	补	伸缩缝	沥青杉木板	m2	6.29	159.40	1002.63	补	伸缩缝	沥青杉木板	m2	6.29	159.40	1002.63	
	B02.01.0 6	垫层	5cm厚碎石垫层	m3	11.59	239.08	2770.94	B02.01.06	垫层	5cm厚碎石垫层	m3	11.59	238.51	2764.33	-6.61
2.1.3		进水点沟渠-28m					25466.00		进水点沟渠-28m					25449.97	-16.03
	B02.01.0 1	土（石）方开挖	土方开挖，就近堆放	m3	100.24	3.06	306.73	B02.01.01	土（石）方开挖	土方开挖，就近堆放	m3	100.24	3.06	306.73	
	B02.01.0 2	土（石）方回填	原土回填	m3	43.9	14.52	637.43	B02.01.02	土（石）方回填	原土回填	m3	43.9	14.52	637.43	
	B02.01.0 1	土（石）方开挖	清淤	m3	25.2	2.77	69.80	B02.01.01	土（石）方开挖	清淤	m3	25.2	2.77	69.80	
	B01.01.0 4	砌石	浆砌块石挡墙	m3	52.5	418.68	21980.70	B01.01.04	砌石	浆砌块石挡墙	m3	52.5	418.41	21966.53	-14.17
	补	伸缩缝	沥青杉木板	m2	5.25	159.40	836.85	补	伸缩缝	沥青杉木板	m2	5.25	159.40	836.85	
	B02.01.0 3	混凝土	C20砼压顶	m3	2.24	671.83	1504.90	B02.01.03	混凝土	C20砼压顶	m3	2.24	671.00	1503.04	-1.86

分部分项工程报价表

工程名称:鹿山街道汤家埠旱改水2021

第3页 共7页

序号	送审							审核							合价 增减
	编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	
2.1.3	E.01	塑料管	Φ50UPVC管含反滤包	m	12.1	10.71	129.59	E.01	塑料管	Φ50UPVC管含反滤包	m	12.1	10.71	129.59	
		进出水池					18358.10		进出水池					18307.08	-51.02
	B02.01.0 1	土（石）方开挖	土方开挖，就近堆放	m3	15.68	3.07	48.14	B02.01.01	土（石）方开挖	土方开挖，就近堆放	m3	15.68	3.07	48.14	
	B02.01.0 2	土（石）方回填	原土回填	m3	6	14.52	87.12	B02.01.02	土（石）方回填	原土回填	m3	6	14.52	87.12	
	B01.01.0 3	混凝土	C20砼底板	m3	1.6	593.74	949.98	B01.01.03	混凝土	C20砼底板	m3	1.6	592.81	948.50	-1.48
	B01.01.0 3	混凝土	C20砼池壁	m3	3.75	720.69	2702.59	B01.01.03	混凝土	C20砼池壁	m3	3.75	719.71	2698.91	-3.68
	B01.01.0 3	混凝土	C15砼垫层	m3	0.97	593.72	575.91	B01.01.03	混凝土	C15砼垫层	m3	0.97	592.73	574.95	-0.96
	B01.01.0 3	混凝土	复合盖板 1.6*0.5*0.05	块	3	268.00	804.00	B01.01.03	混凝土	复合盖板 1.6*0.5*0.05	块	3	268.00	804.00	
	B04.01.0 6	钢筋	钢筋制安	t	1.52	7296.29	11090.36	B04.01.06	钢筋	钢筋制安	t	1.52	7266.75	11045.46	-44.9
2.1.4	E.01	其他工程	护栏	m	14	150.00	2100.00	暂定价	其他工程	护栏	m	14	150.00	2100.00	
		新建挡墙1-30.14m					8296.65		新建挡墙1-30.14m					8295.38	-1.27
	B02.01.0 2	土（石）方回填	原土回填	m3	15.52	14.52	225.35	B02.01.02	土（石）方回填	原土回填	m3	15.52	14.52	225.35	
	B02.01.0 3	混凝土	C20砼压顶	m3	1.51	671.83	1014.46	B02.01.03	混凝土	C20砼压顶	m3	1.51	670.99	1013.19	-1.27
	B02.01.0 4	砌石	干砌块石挡墙	m3	24.59	286.98	7056.84	B02.01.04	砌石	干砌块石挡墙	m3	24.59	286.98	7056.84	

分部分项工程报价表

工程名称: 鹿山街道汤家埠旱改水2021

第4页 共7页

序号	送审							审核							合价 增减	
	编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)		
2.1.5		新建挡墙2-110.43m					17547.42		新建挡墙2-110.43m					17542.78	-4.64	
	B02.01.02	土（石）方回填	原土回填	m3	28.71	14.52	416.87	B02.01.02	土（石）方回填	原土回填	m3	28.71	14.52	416.87		
	B02.01.03	混凝土	C20砼压顶	m3	5.52	671.83	3708.50	B02.01.03	混凝土	C20砼压顶	m3	5.52	670.99	3703.86		-4.64
	B02.01.04	砌石	干砌块石挡墙	m3	46.77	286.98	13422.05	B02.01.04	砌石	干砌块石挡墙	m3	46.77	286.98	13422.05		
2.1.6		过路涵管					9547.43		过路涵管					9544.00	-3.43	
2.1.6.2	B02.01.01	土（石）方开挖	挖沟渠土方	m3	60.9	3.06	186.35	B02.01.01	土（石）方开挖	挖沟渠土方	m3	60.9	3.06	186.35		
2.1.6.1	B02.01.02	土（石）方回填	建筑物土方回填 机械夯实	m3	50.1	14.52	727.45	B02.01.02	土（石）方回填	建筑物土方回填 机械夯实	m3	50.1	14.52	727.45		
2.1.6.3	B01.02.03	混凝土	C15砼管座 二级配	m3	3.3	577.07	1904.33	B01.02.03	混凝土	C15砼管座 二级配	m3	3.3	576.12	1901.20		-3.13
2.1.6.6	B01.03.08	混凝土管安装	DN400钢筋混凝土管安装	m	30	224.31	6729.30	B01.03.08	混凝土管安装	DN400钢筋混凝土管安装	m	30	224.30	6729.00		-0.3
2.1.7		进出水口					2295.31		进出水口					2290.95	-4.36	
	E.01	其他工程	490*350闸板	块	20	40.00	800.00	E.01	其他工程	490*350闸板	块	20	40.00	800.00		
2.1.7.1	B04.01.04016	进水口、排水口	进水口、排水口	个	10	62.38	623.80	B04.01.04016	进水口、排水口	进水口、排水口	个	10	62.20	622.00		-1.8
2.1.7.3	B5.06.03001	C25砼集水井	C20砼集水井	m3	1.17	712.19	833.26	B5.06.03001	C25砼集水井	C20砼集水井	m3	1.17	710.08	830.79		-2.47
2.1.7.4	B01.01.06002	5cm厚碎石垫层	5cm厚碎石垫层	m3	0.16	239.06	38.25	B01.01.06002	5cm厚碎石垫层	5cm厚碎石垫层	m3	0.16	238.50	38.16		-0.09
2.1.7		其它					18705.41		其它					18419.56	-285.85	

分部分项工程报价表

工程名称:鹿山街道汤家埭旱改水2021										第5页 共7页						
序号		送审					审核					合价 增减				
		编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	编号	项目名称	项目特征		计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
		E. 01	其他工程	640*1000闸板	块	2	80.00	160.00	E. 01	其他工程	640*1000闸板	块	2	80.00	160.00	
		B02. 01. 0 3	混凝土	C20埋石砼拦水 堰,埋石率20%	m3	2.25	661.96	1489.41	B02. 01. 03	混凝土	C20埋石砼拦水 堰,埋石率20%	m3	2.25	661.16	1487.61	-1.8
		B04. 02. 0 8	暗管安装	DN100镀锌钢管	m	10	85.43	854.30	B04. 02. 08	暗管安装	DN100镀锌钢管	m	10	98.53	985.30	131
		B04. 02. 0 8	暗管安装	DN160镀锌钢管	m	10	132.83	1328.30	B04. 02. 08	暗管安装	DN160镀锌钢管	m	10	163.06	1630.60	302.3
		E. 01	其他工程	检修井	座	1	2850.00	2850.00	E. 01	其他工程	检修井	座				-2850
									B01. 01. 01	土(石)方开挖	土方开挖,余土 就近堆放	m3	20.63	3.06	63.13	63.13
									B01. 01. 02	土(石)方回填	土方回填	m3	4.62	14.52	67.08	67.08
									E. 01	其他工程	M7.5水泥砂浆, Mu10砖	m3	2.67	480.18	1282.08	1282.08
									B02. 01. 03	混凝土	200厚C10砼垫层	m3	0.64	561.73	359.51	359.51
									B01. 01. 06	垫层	100厚碎石垫层	m3	0.32	238.50	76.32	76.32
									B01. 01. 07	抹面	水泥砂浆抹面	m2	2.51	18.42	46.23	46.23
									B01. 03. 08	混凝土管安装	φ 800混凝土管	m	0.5	476.60	238.30	238.3
		B02. 02. 0 6	PE管安装	φ 160*9.50PE100 级 SDR17 1.0Mpa,热熔连 接	m	30	115.78	3473.40	B02. 02. 06	PE管安装	φ 160*9.50PE100 级 SDR17 1.0Mpa,热熔连 接	m	30	115.78	3473.40	
		暂定价	其他工程	原有泵房墙体, 门窗,房顶等进 行修缮	项	1	5000.00	5000.00	暂定价	其他工程	原有泵房墙体, 门窗,房顶等进 行修缮	项	1	5000.00	5000.00	

分部分项工程报价表

工程名称:鹿山街道汤家埕旱改水2021

第6页 共7页

序号	送审						审核						合价 增减		
	编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量		综合单价 (元)	合价 (元)
	E.01	其他工程	ISG100-100离心泵	台	1	2420.00	2420.00	E.01	其他工程	ISG100-100离心泵	台	1	2420.00	2420.00	
	E.01	其他工程	2xz-4.0真空泵	台	1	1130.00	1130.00	E.01	其他工程	2xz-4.0真空泵	台	1	1130.00	1130.00	
		其他工程							其他工程						
3		道路工程					177820.16		道路工程					175970.38	-1849.78
3.1		新建田间道1-2					104266.21		新建田间道1-2					102516.46	-1749.75
2.1.6.1	B02.01.02	土（石）方回填	建筑物土方回填 机械夯实	m3	115.38	14.52	1675.32	B02.01.02	土（石）方回填	建筑物土方回填 机械夯实	m3	115.38	14.52	1675.32	
3.1.1	C01.01.02	土（石）方回填	路基填筑 塘渣	m3	179.27	116.54	20892.13	C01.01.02	土（石）方回填	路基填筑 塘渣	m3	179.27	116.54	20892.13	
	C01.01.06	碎石铺筑	50厚碎石路面	m2	457.88	14.14	6474.42	C01.01.06	碎石铺筑	50厚碎石路面	m2	457.88	14.11	6460.69	-13.73
	B01.01.06	垫层	50厚碎石垫层	m3	6.22	239.08	1487.08	B01.01.06	垫层	50厚碎石垫层	m3	6.22	238.51	1483.53	-3.55
	B01.01.03	混凝土	C25砼挡墙	m3	114.5	623.97	71444.57	B01.01.03	混凝土	C25砼挡墙	m3	111.91	622.93	69712.10	-1732.47
	E.01	伸缩缝	沥青杉木板	m2	9.54	159.40	1520.68	E.01	伸缩缝	沥青杉木板	m2	9.54	159.40	1520.68	
3.1.2	补	路床整平压实	路床整平压实	m2	417.3	1.85	772.01	补	路床整平压实	路床整平压实	m2	417.3	1.85	772.01	
3.1		新建生产路1-2					55680.27		新建生产路1-2					55591.38	-88.89
3.1.1	C01.01.02	土（石）方回填	路基填筑 塘渣	m3	16.41	116.54	1912.42	C01.01.02	土（石）方回填	路基填筑 塘渣	m3	16.41	116.54	1912.42	
	C01.01.06	碎石铺筑	50厚碎石路面	m2	86.83	14.14	1227.78	C01.01.06	碎石铺筑	50厚碎石路面	m2	86.83	14.11	1225.17	-2.61

关于富阳区鹿山街道汤家埠村旱地改水田项目 2021


设计情况说明

1. 上田埂(甲方供应)修改为土田埂外购(运距暂定 15km)
特此说明。

设计单位:



建设单位:



富阳区鹿山街道汤家埠村旱地改水田项目 2021 粘土运距 15km 的情况说明

本项目犁底层及田埂需选用满足设计要求的粘土，考虑到本项目周边范围没有符合要求的粘土，经踏勘距离本项目 15km 处有符合要求的粘土，粘土运距定为 15km 考虑计入。

杭州市富阳区人民政府鹿山街道办事处

2022 年 06 月 27 日



富阳区鹿山街道汤家埠村旱地改水田项目 2021 情况说明

本工程为鹿山街道汤家埠村旱地改水田项目 2021, 实施面积为 8920m², 主要工程内容为土地平整, 新建灌水渠-1:133m, 新建灌水渠-2:104m, 新建灌水渠-3:116m, 进水点沟渠: 28m, 新建排水沟-1:108m, 新建排水沟-2:116m, 新建排水沟-3:107m, 新建田间道-1: K0+000-K0+165.7, 新建田间道-2: K0+000-K0+107, 新建生产路-1: K0+000-K0+080, 新建生产路-2: K0+000-K0+092.3, 新建挡土墙-1: 30.14m, 新建挡土墙-2:110.43m。分水口 10 座, DN400 过路涵管 30m, PE 引水管 30m, 进水池一座, 出水池 1 座, 拦水堰 1 座, 检修井 1 座。

红线外工程内容: 新建灌水渠-2:34.08m, 新建灌水渠-3:56.14m, 进水点沟渠: 28m, 新建排水沟-2:56.14m, 新建排水沟-3:28.97m, 新建田间道-1:K0+000-K0+028,K0+090.33-K0+165.7 新建田间道-2: K0+000-K0+027, 新建生产路-1: K0+027-K0+080, 新建生产路-2: K0+057-K0+089.47, 新建挡土墙-2:44.11m, 分水口 10 座, DN400 过路涵管 30m, PE 引水管 30m, 进水池一座, 出水池 1 座, 拦水堰 1 座, 检修井 1 座。

考虑到农田建设完整性及灌溉需要, 红线外新建挡土墙-2: 长度 44.11m 及水系工程需计入本次预算 (水系工程包括: 新建灌水渠-2:34.08m, 新建灌水渠-3:56.14m, 进水点沟渠: 28m, 新建排水沟-2:56.14m, 新建排水沟-3:28.97m, 分水口 10 座, DN400 过路涵管 30m, PE 引水管 30m, 进水池一座, 出水池 1 座, 拦水堰 1 座, 检修井 1 座。), 其余红线外工程不再计入本次预算。

杭州市富阳区人民政府鹿山街道办事处



