

工程造价咨询报告书

咨询项目全称:富阳区永昌镇昌岭村渣土消纳场边坡生态治理工程

咨询委托编号: _____ / _____

咨询业务类别: 预 算 审 核

咨询报告日期: 2022 年 5 月 18 日

浙江建安工程管理有限公司



咨询报告书编号：2022-108

咨询项目委托方全称：杭州富阳交拓生态环境工程有限公司



咨询企业法定住所：浙江省杭州市西湖区双龙街199号5#楼一层191-195室

邮 编：311400

联系电话：0571-61797689

咨询作业期：2022年4月25日至2022年5月18日

法定代表人：陈元彤

技术负责人：何利波

项目负责人：王德清

执（从）业资格（章）：

从事专业：



专业咨询人员：蔡元晴

执（从）业资格（章）：

从事专业：



专业咨询人员：王德清

执（从）业资格（章）：

从事专业：



专业咨询人员：王德清

执（从）业资格（章）：

从事专业：

咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页 共 1 页

序号	文 件 内 容	文件作者	页码	备 注
1	预算审核报告	蔡元晴	1-2	
2	工程预算审价核定单	蔡元晴	3	
3	工程预算审核书	蔡元晴	4-末页	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

富阳区永昌镇昌岭村渣土消纳场边坡生态治理工程

预算审核报告书

报告文号：2022-108

杭州富阳交拓生态环境工程有限公司：

我公司受贵方委托，对富阳区永昌镇昌岭村渣土消纳场边坡生态治理工程预算进行了审核。该工程由浙江华夏工程管理有限公司富阳分公司编制预算。在预算审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了我们认为必要的审核程序，对送审的工程预算进行了全面、仔细的审核。现审核已结束，具体情况报告如下：

一、工程概况

本工程为富阳区永昌镇昌岭村渣土消纳场边坡生态治理工程，主要建设内容为边坡生态治理等。

二、审核依据

1. 《浙江省水利工程量清单计价办法》（2012 版）、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021 版）、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021 版）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021 版）、设计图纸等。

2. 有关文件：关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发【2019】92 号）等。

3. 材料价格参照 2022 年 4 月份《杭州造价信息》正刊信息价、《浙江造价信息》第 4 期信息价，无信息价的材料价参考市场价。

4. 浙江华夏工程管理有限公司富阳分公司编制的预算书。

三、审核原则

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行计算并发表审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。

四、审核说明：无

五、暂估价

1. 管状植生带 43m³, 250 元/m³, 合计 10750 元。

六、主要核增、核减情况的分析说明

1. 厚层基材喷播单价调整, 核减造价 9945 元。
2. C20 砼垫层工程量及单价调整, 核增造价 11890 元。
3. C25 砼排水沟工程量及单价调整, 核增造价 13716 元。
4. Φ 8 钢筋网工程量及单价调整, 核减造价 72318 元。

七、其他情况说明：无

八、审核结果

本工程送审预算价为 3217841 元, 经审核, 净核减金额 57331 元, 最终审定预算造价 3160510 元 (其中暂估价 10750 元), 净核减率为 1.78%。

九、审核过程中发现的问题及建议：无。

十、附件：

1. 预算审核核定金额确认表
2. 预算审核清单对比表



浙江建安工程管理有限公司



预算（变更）核定金额确认表

项目名称	富阳区永昌镇昌岭村渣土消纳场边坡生态治理工程					
专业类别	水利	审核类型	预算审核			
建设单位	杭州富阳交拓生态环境工程有限公司					
编制单位	浙江华夏工程管理有限公司富阳分公司					
审 核 汇 总 情 况				金额单位：元		
序号	单位工程名称	送审金额	审定金额	核增金额	核减金额	净核减金额
1	富阳区永昌镇昌岭村渣土消纳场边坡生态治理工程	3217841	3160510		57331	57331
2						
合计		3217841	3160510		57331	57331
审定金额（大写）（人民币）：叁佰壹拾陆万零伍佰壹拾元整						
建设单位：（盖章）		经办人：何明				
		日期：2022年5月18日				
编制单位：（盖章）		经办人：徐江平				
		日期： 年 月 日				
造价咨询企业名称（盖章）		审核人员（盖章）：蔡元晴				
		复核人员（盖章）：王德清				
		日期：2022年5月18日				

注：咨询类型按“预算审核”、“变更预算审核”填写。

工程项目审核汇总表

工程名称: 富阳区永昌镇昌岭村渣土
消纳场边坡生态治理工程

[illegible]

分类分项清单对比表

工程名称：富阳区永昌镇昌岭村渣土消纳场边坡生态治理工程

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减工程量	增减单价 (元)	增减合价 (元)	增减说明
				工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)				
1		建筑工程							3066778.13			-55811.97	
1.1		清坡							84162				
1.1.1	500101013001	清坡清理坡面零星危岩、碎石、浮石等	m2	12675	6.64	84162	12675	6.64	84162				
1.2		坡面绿化							1173231.03			-11694.68	
1.2.1	500114010001	厚层基材喷播厚层基材喷播,选用5cm*5cm的菱形镀锌铁丝网,Φ6-Φ8锚钉固定,喷射10cm厚营养土+2cm厚种子土,种子土混合比例详见图纸,苗木养护两年	m2	8573	96.47	827037.31	8573	95.31	817092.63		-1.16	-9944.68	[调价]
1.2.2	500114010003	液力喷播液力喷播,选用5cm*5cm的菱形镀锌铁丝网,Φ6-Φ8锚钉固定,种子、营养液及液力基材共厚12cm,种子土混合比例详见图纸,苗木养护两年	m2	4102	84.2	345388.4	4102	84.2	345388.4				
1.2.3	暂估价	铺设植生袋管状植生袋,直径Φ80mm,长1000-2000mm,纵向间距1000mm,植生袋内填充基质,具体配合比详见图纸	m3	50	250	12500	43	250	10750	-7		-1750	[调量]
1.3		排水沟							1809385.1			-44117.29	

其他项目审核对比表

工程名称：富阳区永昌镇昌岭村渣土
消纳场边坡生态治理工程

[illegible]

