富春江镇黄坡岭社区未来社区建设项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：833091元

（大写）：捌拾叁万叁仟零玖拾壹元整

招 标 人：_____ 中介机构：_____

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：_____ 法定代表人或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价专业人员签字盖专用章） （造价专业人员签字盖专用章）

编 制 时 间： 复 核 时 间：

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	内容	金额(元)	其 中	
			安全文明施工费(元)	规费(元)
一	单位工程汇总	833090.76	2974.23	13856.65
1	富春江镇黄坡岭社区未来社区建设	833090.76	2974.23	13856.65
二	未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]			
1	整体措施项目清单			
2	整体其他项目清单			
3	规费			
4	税金			
总　计[一 + 二]		833091	2974.23	13856.65

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设项目

单位工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设　　单位：元

序号	汇 总 内 容	(房屋建筑与装饰)	(通用安装工程)
		清单控制价汇总	清单控制价汇总
一	分部分项工程量清单	727240.49	12360.83
二	措施项目清单	10655.7	189.78
2.1	组织措施项目清单	3080.39	189.78
其中	安全文明施工费	2793.95	180.28
2.2	技术措施项目清单	7575.31	
三	其他项目清单	-	-
四	规费	13110.43	746.22
五	税金	67590.6	1196.71
	合计=一+二+三+四+五		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设项目

单位工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设　　单位：元

序号	汇 总 内 容	金额小计	
一	分部分项工程量清单	739601.32	
二	措施项目清单	10845.48	
2.1	组织措施项目清单	3270.17	
其中	安全文明施工费	2974.23	
2.2	技术措施项目清单	7575.31	
三	其他项目清单		
四	规费	13856.65	
五	税金	68787.31	
	合计=一+二+三+四+五	833090.76	

单位工程招标控制价计算表

工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）
一	分部分项工程量清单		727240.49
二	措施项目清单		10655.7
1	组织措施项目清单		3080.39
2	技术措施项目清单		7575.31
三	其他项目清单		
四	规费		13110.43
五	税金		67590.6

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		儿童游乐场改造					54174.64	4175.71		564.34	
1	011103001001	橡胶板楼地面	1、铲除表层至细石混凝土面层，建筑垃圾外运消纳等 2、聚氨酯建筑密封胶用底涂一层 3、13厚湖蓝色EPDM塑胶(甲方选样)	m2	203	232.88	47274.64	4175.71		564.34	
2	01B001	双人漫步机	双人漫步机 1、占地尺寸:193*41*126cm，含专业配件、基础等 2、具体样式及参数由建设单位确定	套	1	1500	1500				
3	01B002	四位太极柔推器	四位太极柔推器 1、占地尺寸:120*115*150cm，含专业配件、基础等 2、具体样式及参数由建设单位确定	套	1	1500	1500				
4	01B003	三人扭腰器	三人扭腰器 1、占地尺寸:140*140*135cm，含专业配件、基础等 2、具体样式及参数由建设单位确定	套	1	1200	1200				

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
5	01B004	跑步机	跑步机 1、占地尺寸:134*65*118cm，含专业配件、基础等 2、具体样式及参数由建设单位确定	套	1	1500	1500				
6	01B005	拆除设施,修补地面	拆除设施,修补地面，建筑垃圾外运消纳等	项	1	1200	1200				
		城市书房（一楼）					850				
7	01B006	其他项目	增加婴幼儿使用的卫生器具(固定或移动)，坐便器高度在0.25m以下	套	1	850	850				
		城市书房(二楼)					11800				
8	011501006001	书柜	1、原木清漆成品书架长5400*宽300*高1800mm 2、具体样式及参数由建设单位确定	个	2	4500	9000				
9	01B007	其他项目	1、栏杆外侧加一圈防护网(热镀锌电焊网),丝径3mm,网孔50×50mm 2、具体样式及参数由建设单位确定	m	35	80	2800				
		小镇客厅(一层)					223909.5				

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
10	01B008	广告墙（按正立面投影面积计算）	城市名片展示墙 立面1 1、亚克力结合灯带，由广告公司深化 2、浅色木饰面(选样) 3、白色混油木饰面(选样) 4、具体样式及参数由建设单位确定	m2	19.58	1000	19580				
11	01B009	广告墙（按正立面投影面积计算）	城市名片展示墙 立面2 1、亚克力背发光字体，由广告公司深化 2、仿铜拉丝不锈钢(选样) 3、白色混油木饰面(选样) 4、具体样式及参数由建设单位确定	m2	19.58	1200	23496				
12	01B010	广告墙（按正立面投影面积计算）	山形背景墙立面3 1、浅色木饰面(选样) 2、灰色艺术涂料 3、具体样式及参数由建设单位确定	m2	46.81	1300	60853				

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
13	01B011	广告墙（按正立面投影面积计算）	文化展示墙（1） 立面4 1、白色艺术涂料(选样) 2、青砖；亚克力板内容由广告公司深化 3、白色混油木饰面(选样)，暗藏灯带 4、黑色拉丝不锈钢(选样)；仿铜拉丝不锈钢(选样) 5、亚克力背发光字体，由广告公司深化 6、具体样式及参数由建设单位确定	m2	22.26	1350	30051				
14	01B012	广告墙（按正立面投影面积计算）	年代照片墙（1） 立面5 1、白色艺术涂料(选样) 2、灰色木饰面(选样)化 3、白色混油木饰面(选样)，暗藏灯带 4、黑色拉丝不锈钢(选样) 5、亚克力背发光字体，由广告公司深化 6、具体样式及参数由建设单位确定	m2	27.07	1350	36544.5				

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
15	01B013	广告墙（按正立面投影面积计算）	文化展示墙（2）+水电站展示墙　立面6 1、白色艺术涂料(选样) 2、灰色木饰面(选样) 3、白色混油木饰面(选样)，暗藏灯带 4、黑色拉丝不锈钢(选样) 5、亚克力背发光字体，由广告公司深化 6、具体样式及参数由建设单位确定	m2	29.25	1350	39487.5				
16	01B014	广告墙（按正立面投影面积计算）	文化展示墙（2）立面7 1、白色艺术涂料(选样) 2、灰色木饰面(选样) 3、白色混油木饰面(选样)，暗藏灯带 4、黑色拉丝不锈钢(选样) 5、具体样式及参数由建设单位确定	m2	8.65	1350	11677.5				
17	011501006002	书柜	1、人造板展示柜长2960*宽400mm 2、具体样式及参数由建设单位、设计确定	个	1	2220	2220				
		小镇客厅(二层)					31154	718.79	170.51	122.85	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
18	011501006003	人造板资料柜	1、人造板资料柜（长8320+8380）*宽300mm 2、具体样式及参数由建设单位、设计确定	m	16.7	750	12525				
19	011501006004	农产品展示柜（人造板）	1、农产品展示柜（人造板）长3500*宽550mm 2、具体样式及参数由建设单位、设计确定	个	2	4500	9000				
20	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	900高护窗栏杆 1、栏杆做法参图集15J403-1 A1型/B14 栏杆采用不锈钢,做法1-1 2、Φ60*3钢管扶手，Φ28立杆，预埋件	m	15.6	291.2	4542.72	624.31	170.51	109.98	
21	01B015	电动窗帘	1、电动窗帘,长度约15.6m,高度2.8m，含电动装置 2、具体样式及参数由建设单位确定	m	15.6	300	4680				
22	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	拆除原有展板，建筑垃圾清理外运消纳等	m2	29.25	13.89	406.28	94.48		12.87	
		小镇客厅（外围）					104127.12	12534.27	1315.33	1882.36	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
23	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别 ：详见施工图及现场情况，投标人自行考虑 2、挖土深度：详见施工图及现场确定	m3	20.83	26.95	561.37	466.59		63.11	
24	010103001001	回填方	开挖的土方就近回填处理	m3	20.83	16.42	342.03	273.5	10.62	38.54	
25	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	扶手做法参图集 12J003 1 A/B11 1、H=1050mm，Φ50*3不锈钢管与立杆焊接 2、Φ50*3不锈钢管，-40*8不锈板立杆	m	65.8	258.91	17036.28	4884.33	900.14	794.86	
26	010507001001	散水、坡道	坡道做法参图集12J003 12 A/A8 1、100厚毛面花岗岩板面层，水泥浆灌缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆 5、素土夯实	m2	41.16	506.68	20854.95	3043.78	21.4	414.89	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
27	01B016	其他项目	1、入口处党群服务中心门头，尺寸按4500x1000，面板采用 4mm 氟碳铝塑板，所有费用 2、具体样式及参数由建设单位、设计确定	块	1	10000	10000				
28	011102003001	块料楼地面	1、15厚600*200仿中国黑荔枝面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	10	294.56	2945.6	493	5.4	67.4	
29	011407001001	墙面喷刷涂料	内侧围墙刷白（含腻子）	m2	111.8	37.84	4230.51	2417.12		326.46	
30	010507005001	扶手、压顶	1、压顶做法详图集12J003 4A/F10 C20混凝土，ф6@200，1:2水泥砂浆滴水线（含钢筋、模板）	m3	0.83	1295.86	1075.56	415.12	3.15	56.71	
31	01B017	其他项目	1、水池及消防泵房四周立面做彩绘,内容详广告公司二次深化设计 2、具体样式及参数由建设单位、设计确定	m2	110	280	30800				

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
32	01B018	其他项目	1、1500mm长成品花岗岩长石凳,带靠背 2、具体样式及参数由建设单位、设计确定	条	8	1800	14400				
33	01B019	其他项目	1、拆除原连廊 2、建筑垃圾清理外运消纳等	m	12.45	151.07	1880.82	540.83	374.62	120.39	
		居家养老服务照料中心					70866.63	12645.48	97.31	1723.48	
34	Z010801007001	成品装饰木门及门套	900*2100木门，含门套、五金等，具体做法详见施工图	樘	11	1571.79	17289.69	635.03		85.8	
35	010802004001	防盗门	1800*2600钢制防盗门，含门套、五金等，具体做法详见施工图	樘	1	2896.92	2896.92	166.42	1.22	22.65	
36	011102003002	块料楼地面	1、原细石混凝土铲除至基础并清理干净,建筑垃圾清理外运消纳等 2、30厚水泥砂浆找坡兼找平层 3、10厚水泥:107胶水泥浆粘结层, 4、10厚800X800防滑地砖铺贴	m2	154.59	199.83	30891.72	7254.91	49.47	987.83	
37	011102003003	块料楼地面	1、地面K11防水处理300*300防滑瓷砖铺贴（含粘结层）	m2	8.73	142.74	1246.12	351.73	1.83	47.75	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
38	011204003001	块料墙面	1、墙面K11防水上翻450高，300*600成品瓷砖铺贴（含粘结层）	m2	35.52	148.33	5268.68	1698.21	1.78	229.81	
39	011207001001	墙面装饰板	现状不锈钢通透门上方到板底约800mm,采用8厚水泥纤维板封堵，含基层处理	m2	0.72	184.98	133.19	18.48		2.5	
40	011302001001	吊顶天棚	1、300*300集成铝扣板吊顶，含配套龙骨、附件等，具体做法详见图纸	m2	8.73	143.76	1255.02	310.53		41.9	
41	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、铁艺栏杆，具体做法详见图纸	m	25.15	203.42	5116.01	1406.89	43.01	196.42	
42	011508004001	金属字	1、仿铜金色立体字“居家养老服务照料中心” 2、具体样式及参数由建设单位确定	个	10	555.4	5554	348		47	
43	011610002001	金属门窗拆除	原木门拆除，建筑垃圾清理外运消纳等	m2	20.79	30.83	640.96	359.67		48.86	
44	011610002002	金属门窗拆除	原金属门窗拆除，建筑垃圾清理外运消纳等	m2	4.68	34.59	161.88	95.61		12.96	
45	01B020	外墙面清洗	1、外墙面清洗	m2	34.37	12	412.44				
		体育馆					32900				
46	01B021	成品柜子	1、成品更衣柜长12000*宽500*高1800mm 2、具体样式及参数由建设单位确定	套	1	10800	10800				

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
47	01B022	成品柜子	1、成品更衣柜长8000*宽500*高1800mm 2、具体样式及参数由建设单位确定	套	1	7200	7200				
48	01B023	成品实木坐人台阶	1、成品实木坐人台阶长12000*宽1050，三段梯 2、具体样式及参数由建设单位确定	m	12	745	8940				
49	01B024	成品实木坐人台阶	1、成品实木坐人台阶长8000*宽1050，三段梯 2、具体样式及参数由建设单位确定	m	8	745	5960				
		其他					197458.6	17011.1	487.2	2367	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 12 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
50	01B025	非机动车停车棚	非机动车停车棚 1、Φ63,壁厚3钢管纵龙骨; 2、Φ63,壁厚5钢管纵龙骨; 3、Φ63,壁厚5钢管横龙骨 4、Φ150,壁厚5钢管立柱 5、Φ63,壁厚4钢管；Φ63,壁厚3钢管 6、张拉膜顶棚 7、C30钢筋混凝土条基 8、100厚C15混凝土垫层 9、100厚碎石垫层 10、素土夯实 11、含土方、钢筋、预埋件、模板，具体做法详见图纸	m2	240	676.84	162441.6	5001.6	487.2	744	
51	01B026	零星修补	1、涂料修补（不含腻子）	m2	150	14.23	2134.5	1183.5		159	
52	01B027	零星修补	1、　铲除原面层至基层,批腻子,刷白色无机涂料 2、建筑垃圾清理外运消纳等	m2	200	38.77	7754	4796		648	
53	01B028	零星修补	1、　铲除原面层至基层,恢复原有地面面砖 2、建筑垃圾清理外运消纳等	m2	150	154.19	23128.5	6030		816	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 13 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
54	01B029	其他项目	1、除单列拆除项目，其他拆除及装修改造时造成的的破损修补费用，中标后一次包干	项	1	2000	2000				
合　计							727240.49	47085.35	2070.35	6660.03	

施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设项目

单位工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费	46957.11	5.95	2793.95
2	提前竣工增加费		0	
3	二次搬运费		0.5	234.79
4	冬雨季施工增加费		0.11	51.65
5	行车、行人干扰增加费		0	
合　　计				3080.39

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设项目

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-房屋建筑与装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称]					7575.31	3084.39	329.84	460.01	
1	011701002001	外脚手架	外墙脚手架 高度7m以内	m2	256.17	17.7	4534.21	2756.39	281.79	409.87	
2	011701003001	里脚手架	单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	208.92	2.59	541.1	328	48.05	50.14	
3	01B030	其他项目措施费	1、现状成品保护、二次搬运费及保洁等相关费用	项	1	2500	2500				
合 计							7575.31	3084.39	329.84	460.01	

单位工程招标控制价计算表

工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）
一	分部分项工程量清单		12360.83
二	措施项目清单		189.78
1	组织措施项目清单		189.78
2	技术措施项目清单		
三	其他项目清单		
四	规费		746.22
五	税金		1196.71

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		电气工程					10694	2649.88	3.94	513.41	
1	030411001001	配管	1.名称:电线套管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设	m	78.8	10.52	828.98	331.75	3.94	65.4	
2	030411004001	配线	1、名称:管内/桥架内穿线 2、规格:WDZB-BYJ2.5	m	307.6	4.3	1322.68	209.17		39.99	
3	030411004002	配线	1、名称:管内/桥架内穿线 2、规格:WDZB-BYJR2.5	m	58.8	9.75	573.3	39.98		7.64	
4	030411004003	配线	1、名称:管内/桥架内穿线 2、规格:WDZB-BYJ4	m	140	4.3	602	95.2		18.2	
5	030411004004	配线	1、名称:管内/桥架内穿线 2、规格:WDZB-BYJR4	m	120	9.75	1170	81.6		15.6	
6	030412001001	普通灯具	1、名称:吸顶灯 2、规格型号:LED 48W(直径600) 3、其他:最终款式样式满足设计业主需求	套	12	126.33	1515.96	217.44		42.24	
7	030404034001	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、安装方式：暗装	个	16	36.47	583.52	120.8		23.52	
8	030404035001	插座	1、名称：普通插座(两孔加三孔) 2、规格：~220V,10A 3、安装方式：暗装	个	178	23.02	4097.56	1553.94		300.82	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(　号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		给排水、采暖、燃气工程					1666.83	69.71		13.53	
9	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：壁挂式热水器(含冷热管、龙头、附件等)	台	1	1568.29	1568.29	48.47		9.41	
10	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、规格：DN50	个	2	49.27	98.54	21.24		4.12	
合　计							12360.83	2719.59	3.94	526.94	

施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设项目

单位工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费	2436.25	7.4	180.28
2	提前竣工增加费		0	
3	二次搬运费		0.26	6.33
4	冬雨季施工增加费		0.13	3.17
5	行车、行人干扰增加费		0	
合　　计				189.78

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设项目

单位工程及专业工程名称：富春江镇黄坡岭社区未来社区建设-通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称]									
合　计											