

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

墩余路莲池路口围挡、
绿化提升工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

表1-6 主要材料价格表

工程名称：墩余路莲池路口围挡、绿化提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：整体工程-围挡工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		临时围挡									
		围挡工程									
1	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合土石方 2、挖土深度：详见设计图纸	m3	29.04						
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种：原土 2、填方粒径、压实度：符合设计要求 3、回填 、压实	m3	24.84						
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：综合土石方 2、运距：运距及堆放场地由投标单位自行考虑 3、工作内容：从余方点装料运输至消纳场地（或中转码头）	m3	4.2						
4	H040103003002	渣土消纳处置费用	1、废弃料品种：综合土石方 2、消纳处置方式及场地位置：由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价	m3	4.2						
5	010501001002	垫层	混凝土垫层 1、厚度：100mm 2、混凝土强度等级：C15 3、具体做法详见图纸	m3	1						

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：整体工程-围挡工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
6	010501003003	独立基础	混凝土基础 1、规格：400*400*500mm 2、混凝土强度等级：C25 3、具体做法详见图纸	m3	3.2						
7	010603003001	钢管柱	方管 1、材质：镀锌方管 2、规格：25*50*1.2 3、具体做法详见图纸	t	1.108						
8	010605002005	彩钢板	新建围墙彩钢板 1、采用0.28mm彩钢板颜色由甲方指定，具体做法详见图纸	m2	230						
9	010605002002	彩钢板	彩钢板 1、采用0.35mm彩钢板颜色由甲方指定，具体做法详见图纸	m2	75						
10	010605002004	彩钢板	老围挡彩钢板更换 1、采用0.28mm彩钢板颜色由甲方指定，具体做法详见图纸（按投影面积）	m2	210						
11	B001	假草皮	人工仿真假草皮	m2	932						
12	B002	雪弗板	15mm厚雪弗板	m2	280						
合 计											

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：墩余路莲池路口围挡、绿化提升工程

单位工程及专业工程名称：整体工程-围挡工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称]									
1	011702001002	基础	垫层模板	m2	8						
2	011702001001	基础	独立基础 复合木模	m2	32						
3	02B001	脚手架措施	脚手架措施	m2	230						
4	04B001	其他技术措施费（整体项目）	1、投标单位认为有必要的其他技术措施费，以项计算，费用包干	项	1						
合 计											

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：整体工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		植物配置1									
1	050102007016	栽植色带	红叶石楠 1. 冠幅、高度：P25cm，H50cm 2. 36株/平方米 3. 养护期：一年	m2	996						
2	050102007017	栽植色带	麦冬 1. 5-10芽/丛，49丛/m² 2. 养护期：一年	m2	996						
3	050101009002	种植土回（换）填	1. 营养土与原种植土拌合，最上层的20cm掺入营养土，具体详见设计图纸	m3	597.6						
4	050101010001	整理绿化用地	1、杂草清除； 2、绿地细平整	m2	1992						
合 计											

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：墩余路莲池路口围挡、绿化提升工程

单位工程及专业工程名称：整体工程-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称]									
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1						
合 计											