

表1-6 主要材料价格表

工程名称：七里泯村金竹坞公墓建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表1-7 主要机械台班价格表

工程名称：七里泯村金竹坞公墓建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 1 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		土石方工程										
1	040101001001	挖一般土方1、本工程挖方区域范围内土方； 2、场地控制面高程、平整度等必须符合设计及施工验收规范要求； 3、土壤类别、开挖方式、挖土深度、余土装车等由投标人根据现场踏勘、计算图及相关资料自行判别综合确定；	m3	2880	0.4		2.22	0.4	0.23		3.25	9360
	1-69 换	挖掘机挖土不装车三类土	m3	2880	0.4		2.22	0.4	0.23		3.25	9360
2	040102001001	挖一般石方1、本工程挖方区域范围内石方； 2、场地控制面高程、平整度等必须符合设计及施工验收规范要求； 3、解小石块直径要求：小于30cm； 4、开挖方式采用机械凿挖，石方类别、开挖深度、挖渣装车等：请投标人现场踏勘并根据本工程地理位置和周边环境等特点自行判别综合考虑；	m3	320	0.67		28.97	4.5	2.59		36.73	11753.6
	1-120 换	液压岩石破碎机破碎岩石 极软岩	m3	144	0.27		16.42	2.54	1.46		20.69	2979.36

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程 清单号： 第 2 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	1-121 换	液压岩石破碎机破碎岩石 软岩、较软岩	m3	144	0.27		24.64	3.78	2.18		30.87	4445.28
	1-122 换	液压岩石破碎机破碎岩石 较坚硬岩	m3	28.8	0.27	0.01	41.06	6.28	3.61		51.23	1475.42
	1-123 换	液压岩石破碎机破碎岩石 坚硬岩	m3	3.2	0.27	0.02	51.9	7.93	4.56		64.68	206.98
	1-154 换	履带式液压挖掘机挖碴装车	m3	320	0.4		6.28	1.01	0.58		8.27	2646.4
3	040101002001	挖沟槽土方1、挖沟槽土方土壤类别:根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定;2、挖土深度:详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面 and 放坡)	m3	2214	1.87		2.58	0.68	0.39		5.52	12221.28
	1-5 换	人工挖一般土方 三类土,深度在 (m以内) 2	m3	221.4	15.06			2.33	1.34		18.73	4146.82
	1-69 换	挖掘机挖土不装车三类土	m3	1111.44	0.4		2.22	0.4	0.23		3.25	3612.18
	1-72 换	挖掘机挖土装车三类土	m3	881.16	0.4		3.68	0.62	0.36		5.06	4458.67
4	040102002001	挖沟槽石方1、挖沟槽石方类别:根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定;2、开挖深度:详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面 and 放坡)	m3	246	0.67		30.92	4.79	2.76		39.14	9628.44
	1-121 换	液压岩石破碎机破碎岩石 软岩、较软岩	m3	246	0.27		24.64	3.78	2.18		30.87	7594.02

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泯村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 3 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	1-154 换	履带式液压挖掘机挖碴装车	m3	246	0.4		6.28	1.01	0.58		8.27	2034.42
5	040103001001	回填方1、填方材料品种：利用沟槽开挖良质土填方(或现场开挖砂砾料) 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计。(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡)	m3	4778.84	9.27		2.26	1.83	1.05		14.41	68863.08
	1-116 换	机械 填土夯实槽、坑	m3	4778.84	9.27		2.26	1.83	1.05		14.41	68863.08
6	040103002001	余方弃置1、废弃料品种：清表土方、废弃土石方； 2、运距：运距按1km计算； 3、弃置点：多余的土方必须运至甲方指定地点堆放；	m3	881.16			1.21	0.18	0.1		1.49	1312.93
	1-94 换	自卸汽车运土方运距1km以内	m3	164.334			6.47	0.97	0.56		8	1314.67
		道路工程										
7	040204001001	路床（槽）整形碾压1、路床（槽）整形碾压	m2	607	0.29		1.21	0.22	0.13		1.85	1122.95
	2-1 换	路床（槽）整形 路床碾压检验	m2	607	0.29		1.21	0.22	0.13		1.85	1122.95
8	040202011001	碎石1、级配碎石底层人工铺装 厚度10cm	m2	510	1.15	20.55	0.86	0.31	0.18		23.05	11755.5
	2-105 换	碎石底层人机配合 厚度10cm	m2	510	1.15	20.55	0.86	0.31	0.18		23.05	11755.5

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程 清单号： 第 4 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
9	040203007001	水泥混凝土路面1、12cm厚C20水泥混凝土路面 2、嵌缝材料、面层割缝处理,缝深4cm,缝宽1cm,板块长度4m,具体详见施工图节点	m2	450	6.91	57.78	0.18	1.11	0.63		66.61	29974.5
	2-213 换	水泥混凝土路面 厚12cm~非泵送商品混凝土C20	m2	450	5.48	55.51	0.13	0.88	0.5		62.5	28125
	2-226 换	塑料膜养护	m2	450	0.72	1.11		0.11	0.06		2	900
	2-219 换	缝机切缝缝深 厚4cm	m	112.5	1.6	0.85	0.21	0.28	0.16		3.1	348.75
	2-217 换	伸缝沥青玛蹄脂	m2	4.5	31.41	94.3	0.14	4.9	2.82		133.57	601.07
10	040203007002	水泥混凝土路面1、8cm厚C20混凝土路面 2、嵌缝材料、面层割缝处理,缝深2cm,缝宽1cm,板块长度4m,具体详见施工图节点	m2	97	6.26	38.13	0.14	1	0.57		46.1	4471.7
	2-213 换	水泥混凝土路面 厚8cm~非泵送商品混凝土C20	m2	97	5.2	36.35	0.09	0.83	0.48		42.95	4166.15
	2-226 换	塑料膜养护	m2	97	0.72	1.11		0.11	0.06		2	194
	2-219 换	缝机切缝缝深 厚2cm	m	24.25	0.72	0.79	0.21	0.15	0.08		1.95	47.29
	2-217 换	伸缝沥青玛蹄脂	m2	0.485	31.41	94.3	0.14	4.9	2.82		133.57	64.78
11	040204005001	现浇侧石1、220*100 C20混凝土现浇道牙 2、100厚级配碎石垫层 3、素土夯实	m	495	2.83	13.35	0.26	0.47	0.27		17.18	8504.1

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 5 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	2-256 换	现浇侧、平石	m3	10.89	105.1	466.66	0.31	16.37	9.42		597.86	6510.7
	2-103 换	碎石底层人工铺装 厚度10cm	m2	74.25	3.13	20.55	0.46	0.54	0.31		24.99	1855.51
	2-1 换	路床（槽）整形 路床碾压检验	m2	74.25	0.29		1.21	0.22	0.13		1.85	137.36
		双穴 306座										
12	040303001001	混凝土垫层1、现浇混凝土强度等级:C20; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土;具体详见施工图	m3	19.89	45.72	470.19	0.69	7.22	4.15		527.97	10501.32
	土5-1 换	垫层~非泵送商品混凝土C20	m3	19.89	45.72	470.19	0.69	7.22	4.15		527.97	10501.32
13	04B001	墓穴（双穴）生态单墓(双穴，2个墓穴) 1、双穴套墓安装(整套成品安装),具体式样做法详见施工图节点	套	306		1800					1800	550800
	组价	生态单墓(双穴，2个墓穴)	套	306		1800					1800	550800
		单穴 44座										
14	040303001002	混凝土垫层1、现浇混凝土强度等级:C20; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土;具体详见施工图	m3	2	45.72	470.19	0.69	7.22	4.15		527.97	1055.94
	土5-1 换	垫层~非泵送商品混凝土C20	m3	2	45.72	470.19	0.69	7.22	4.15		527.97	1055.94

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 6 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
15	04B002	墓穴（单穴）生态单墓(单穴) 1、单穴套墓安装(整套成品安装),具体式样做法详见施工图节点	套	44		1200					1200	52800
	组价	生态单墓(单穴)	套	44		1200					1200	52800
		管网工程										
16	040103001002	沟槽回填方1、填方材料品种：中粗砂护管回填 2、密实度：符合设计和规范要求,具体做法详见施工图节点	m3	5.02	31.44	260.49	0.47	4.96	2.85		300.21	1507.05
	6-306 换	沟槽回填 黄砂	m3	5.02	31.44	260.49	0.47	4.96	2.85		300.21	1507.05
17	040202009001	砂垫层（管道底基层）1、砂垫层厚度：按设计 2、密实度：符合设计和规范要求,具体做法详见施工图节点	m3	0.75	42.58	264	2.27	7	4.03		319.88	239.91
	6-290 换	渠（管）道垫层 砂	m3	0.75	42.58	264	2.27	7	4.03		319.88	239.91
18	040501004001	塑料管道铺设1、管道材料名称：HDPE双壁波纹排水管 2、管材规格：DN300(环刚度≥8KN/m2) 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：0型橡胶圈接口,具体详见施工图	m	8	5.33	57.84		0.83	0.48		64.48	515.84

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 7 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	6-54 换	塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN300~HDPE双壁波纹排水管DN300	m	8	4.2	57.06		0.65	0.38		62.29	498.32
	6-225 换	管道闭水试验 管径（mm以内）300	m	8	1.13	0.78		0.18	0.1		2.19	17.52
19	04B003	蓄水池1、240厚C25钢筋混凝土池壁板 2、C25钢筋混凝土台阶 3、240厚C25钢筋混凝土池底板 4、内、外侧30厚1:2.5防水砂浆抹面 5、100厚C20混凝土基础 6、100厚级配碎石垫层 7、素土夯实, 夯实系数≥93% 8、具体做法详见施工图（含模板安拆、钢筋另计）	座	1	1459.36	3133.6	78.78	238.61	137.3		5047.65	5047.65
	6-245 换	井 垫层碎石	m3	0.65	67.41	204.99	2.1	10.83	6.23		291.56	189.51
	6-249 换	井 垫层混凝土~非泵送商品混凝土C20	m3	0.528	69.26	471.22	0.75	10.88	6.26		558.37	294.82
	6-250 换	井 底板混凝土	m3	0.996	73.87	483.57	0.9	11.63	6.69		576.66	574.35
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	2.88	11.13	20.76	0.49	1.8	1.04		35.22	101.43
	6-257 换	井浇筑 井身矩形~非泵送商品混凝土C25	m3	2.295	36.06	484.39	1.43	5.84	3.36		531.08	1218.83
	6-1105 换	池壁（隔墙） 矩形池壁木模	m2	19.13	26.31	23.65	2.31	4.43	2.55		59.25	1133.45

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 8 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	6-261 换	砖墙 抹灰井底~防水剂	m2	2.42	13.49	16.68	0.87	2.23	1.28		34.55	83.61
	6-260 换	砖墙 抹灰井壁~防水剂	m2	26.48	20.96	16.79	0.87	3.39	1.95		43.96	1164.06
	园2-76 换	混凝土台阶~非泵送商品混凝土C25	m3	0.24	99.34	483.89		15.43	8.87		607.53	145.81
	园17-43 换	台阶模板	m2	1.89	40.09	23.77	1.11	6.37	3.67		75.01	141.77
		排水沟										
20	040201022001	排水沟（做法一）1、120厚C20混凝土浇筑排水沟壁板 2、150厚C20混凝土浇筑排水沟底板 3、100厚级配碎石垫层 4、素土夯实,含沉降伸缩缝,具体详见施工图节点	m	170	15.85	105.15	0.29	2.51	1.44		125.24	21290.8
	6-287 换	渠（管）道垫层 碎石干铺	m3	13.6	63.69	204.99	2.1	10.25	5.9		286.93	3902.25
	6-318 换	渠道砌筑 混凝土方沟 沟底板 非泵送商品混凝土 C20	m3	15.3	37.75	474.1	0.79	6	3.45		522.09	7987.98
	6-319 换	渠道砌筑 混凝土方沟 壁板 非泵送商品混凝土 C20	m3	16.32	50.01	474.31	0.56	7.86	4.52		537.26	8768.08
	3-481 换	安装伸缩缝 沥青麻丝	m	25	17.4	3.72		2.7	1.55		25.37	634.25
		0.5米高砖砌挡墙										
21	010501001001	垫层1、混凝土强度等级:C20; 2、混凝土拌和料要求:非泵送商品混凝土;	m3	2.7	45.72	470.19	0.69	7.22	4.15		527.97	1425.52

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 9 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	土5-1 换	垫层~非泵送商品混凝土C20	m3	2.7	45.72	470.19	0.69	7.22	4.15		527.97	1425.52
22	010501002001	地梁1、混凝土强度等级：C25； 2、混凝土拌和料要求：现浇非泵送商品砼；	m3	2.97	42.53	480.86	0.42	6.68	3.84		534.33	1586.96
	土5-8 换	基础梁~非泵送商品混凝土C25	m3	2.97	42.53	480.86	0.42	6.68	3.84		534.33	1586.96
23	010401001001	砖基础1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、墙体厚度：240mm 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.8	117.63	352.63	2.42	18.66	10.73		502.07	903.73
	土4-1 换	混凝土实心砖基础墙厚1砖~干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	1.8	117.63	352.63	2.42	18.66	10.73		502.07	903.73
24	010401003001	实心砖墙1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、墙体厚度：240mm 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	3.61	156.13	356.86	2.48	24.64	14.17		554.28	2000.95
	土4-6 换	混凝土实心砖墙厚1砖~干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	3.61	156.13	356.86	2.48	24.64	14.17		554.28	2000.95

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 10 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
25	010401009001	实心砖柱1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.99	213.06	361.61	2.44	33.48	19.25		629.84	623.54
	土4-10 换	混凝土实心砖方柱~干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	0.99	213.06	361.61	2.44	33.48	19.25		629.84	623.54
26	011201001001	墙面一般抹灰1、20厚1:3水泥砂浆； 2、具体式样做法详见设计图示节点	m2	26.38	24.15	9.54	0.24	3.78	2.17		39.88	1052.03
	土12-2 换	墙面一般抹灰 外墙14+6~干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	26.38	24.15	9.54	0.24	3.78	2.17		39.88	1052.03
27	040309009001	排水管1、Φ50mm@2000UPVC塑料排水管制作及安装,具体工艺要求见设计图纸	m	7.14	6.34	4.66		0.98	0.57		12.55	89.61
	1-164	护岸泄水孔~uPvc塑料管 Φ50	m	7.14	6.34	4.66		0.98	0.57		12.55	89.61
28	040103001003	墙背反滤层1、挡墙背200*200*200厚 Φ30-60卵石槽反滤层;截面尺寸密实度:按设计要求,具体工艺要求见设计图纸	m3	0.14	29.82	203.06	0.96	4.8	2.76		241.4	33.8
	6-309 换	沟槽回填 砂砾石人工级配	m3	0.14	29.82	203.06	0.96	4.8	2.76		241.4	33.8

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 11 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
29	040201021001	土工合成材料1、无纺布包裹2、具体详见施工图	m2	13.6	1.81	4.64		0.28	0.16		6.89	93.7
	2-58 换	土工合成材料 土工布平铺	m2	13.6	1.81	4.64		0.28	0.16		6.89	93.7
		1米高砖砌挡墙										
30	010501001002	垫层1、混凝土强度等级:C20; 2、混凝土拌和料要求:非泵送商品混凝土;	m3	37.25	45.72	470.19	0.69	7.22	4.15		527.97	19666.88
	土5-1 换	垫层~非泵送商品混凝土C20	m3	37.25	45.72	470.19	0.69	7.22	4.15		527.97	19666.88
31	010501002002	地梁1、混凝土强度等级:C25; 2、混凝土拌和料要求:现浇非泵送商品砼;	m3	40.87	42.53	480.86	0.42	6.68	3.84		534.33	21838.07
	土5-8 换	基础梁~非泵送商品混凝土C25	m3	40.87	42.53	480.86	0.42	6.68	3.84		534.33	21838.07
32	010401001002	砖基础1、砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2、墙体厚度: 240mm 3、砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	24.93	117.63	352.63	2.42	18.66	10.73		502.07	12516.61
	土4-1 换	混凝土实心砖基础墙厚1砖~干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	24.93	117.63	352.63	2.42	18.66	10.73		502.07	12516.61

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泯村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 12 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
33	010401003002	实心砖墙1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、墙体厚度：240mm 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	101.78	156.13	356.86	2.48	24.64	14.17		554.28	56414.62
	土4-6 换	混凝土实心砖墙厚1砖~干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	101.78	156.13	356.86	2.48	24.64	14.17		554.28	56414.62
34	010401009002	实心砖柱1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	24.05	213.06	361.61	2.44	33.48	19.25		629.84	15147.65
	土4-10 换	混凝土实心砖方柱~干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	24.05	213.06	361.61	2.44	33.48	19.25		629.84	15147.65
35	011201001002	墙面一般抹灰1、20厚1:3水泥砂浆； 2、具体式样做法详见设计图示节点	m2	609.57	24.15	9.54	0.24	3.78	2.17		39.88	24309.65
	土12-2 换	墙面一般抹灰 外墙14+6~干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	609.57	24.15	9.54	0.24	3.78	2.17		39.88	24309.65
36	040309009002	排水管1、Φ50mm@2000UPVC塑料排水管制作及安装,具体工艺要求见设计图纸	m	98.28	6.34	4.66		0.98	0.57		12.55	1233.41
	1-164	护岸泄水孔~uPvc塑料管 Φ50	m	98.28	6.34	4.66		0.98	0.57		12.55	1233.41

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 13 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
37	040103001004	墙背反滤层1、挡墙背200*200*200厚 φ 30-60卵石槽反滤层;截面尺寸密实度:按设计要求,具体工艺要求见设计图纸	m3	1.87	29.82	203.06	0.96	4.8	2.76		241.4	451.42
	6-309 换	沟槽回填 砂砾石人工级配	m3	1.87	29.82	203.06	0.96	4.8	2.76		241.4	451.42
38	040201021002	土工合成材料1、无纺布包裹2、具体详见施工图	m2	187.2	1.81	4.64		0.28	0.16		6.89	1289.81
	2-58 换	土工合成材料 土工布平铺	m2	187.2	1.81	4.64		0.28	0.16		6.89	1289.81
		3.5米高浆砌块石挡墙										
39	040303016001	挡墙混凝土压顶1、现浇混凝土强度等级:C20;2、混凝土拌和料要求:商品混凝土;具体详见施工图	m3	2.75	22.12	472.79	0.69	3.56	2.04		501.2	1378.3
	1-182 换	压顶 现浇混凝土混凝土~非泵送商品混凝土C20	m3	2.75	22.12	472.79	0.69	3.56	2.04		501.2	1378.3
40	040305001001	垫层1、100厚级配碎石垫层;2、具体详见设计图示节点	m3	14.31	55.57	204.3	1.13	8.82	5.07		274.89	3933.68
	土4-87 换	碎石垫层干铺	m3	14.31	55.57	204.3	1.13	8.82	5.07		274.89	3933.68

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 14 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
41	040305003001	浆砌块石挡墙（含基础）1、M10.0水泥砂浆砌筑, 浆砌块石挡墙石材强度等级≥MU30, 挡土墙外露部分用M10水泥砂浆勾凸缝 2、挡土墙端部须设置2厘米沉降缝, 沉降缝采用三毡二油 3、挡墙伸缩缝间距为10-15米, 当墙高变化处及地形地质变化处也应设置, 缝宽2厘米, 用沥青麻丝填实, 并用宽40厘米300g/m²土工布沿缝铺一层, 以防填土流失, 具体式样做法详见施工图节点	m3	234.16	108.15	320.14	2.41	17.18	9.87		457.75	107186.74
	1-185 换	挡墙 浆砌块石~干混砌筑砂浆DM M10.0	m3	234.16	101.17	317.14	2.38	16.09	9.25		446.03	104442.38
	1-195 换	浆砌块石面勾凸缝~干混砌筑砂浆DM M10.0	m2	133.1	8.84	3.87	0.06	1.38	0.79		14.94	1988.51
	1-199 换	伸缩缝二毡三油	m2	3.26	7.07	23.24		1.1	0.63		32.04	104.45
	3-481 换	安装伸缩缝 沥青麻丝	m	24.45	17.4	3.72		2.7	1.55		25.37	620.3
	2-58 换	土工合成材料 土工布平铺	m2	4.66	1.81	4.64		0.28	0.16		6.89	32.11
42	040309009003	排水管1、Φ100mm@2mPVC塑料泄水管制作及安装, 端部用土工布包裹, 具体工艺要求见设计图纸	m	36.99	6.46	14.33		1	0.58		22.37	827.47

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 15 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	1-164	护岸泄水孔	m	36.99	6.34	14.03		0.98	0.57		21.92	810.82
	2-58 换	土工合成材料 土工布平铺	m2	2.43	1.81	4.64		0.28	0.16		6.89	16.74
43	040103001005	墙背反滤层1、挡墙背级配卵石反滤层;截面尺寸密实度:按设计要求,具体工艺要求见设计图纸	m3	0.22	29.82	203.06	0.96	4.8	2.76		241.4	53.11
	6-309 换	沟槽回填 砂砾石人工级配	m3	0.22	29.82	203.06	0.96	4.8	2.76		241.4	53.11
44	040103001006	粘土隔水层1、挡墙背面回填粘土隔水层厚度:按设计要求30cm 2、填方材料品种:符合设计的粘土 3、密实度:符合设计和规范要求	m3	2.92	9.27	20	2.26	1.83	1.05		34.41	100.48
	1-116 换	机械 填土夯实槽、坑	m3	2.92	9.27	20	2.26	1.83	1.05		34.41	100.48
		4米高浆砌块石挡墙										
45	040303016002	挡墙混凝土压顶1、现浇混凝土强度等级:C20; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土;具体详见施工图	m3	0.95	22.12	472.79	0.69	3.56	2.04		501.2	476.14
	1-182 换	压顶 现浇混凝土混凝土~非泵送商品混凝土C20	m3	0.95	22.12	472.79	0.69	3.56	2.04		501.2	476.14
46	040305001002	垫层1、100厚级配碎石垫层; 2、具体详见设计图示节点	m3	5.34	55.57	204.3	1.13	8.82	5.07		274.89	1467.91
	土4-87 换	碎石垫层干铺	m3	5.34	55.57	204.3	1.13	8.82	5.07		274.89	1467.91

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泯村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 16 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
47	040305003002	浆砌块石挡墙（含基础）1、M10.0水泥砂浆砌筑, 浆砌块石挡墙石材强度等级≥MU30, 挡土墙外露部分用M10水泥砂浆勾凸缝 2、挡土墙端部须设置2厘米沉降缝, 沉降缝采用三毡二油 3、挡墙伸缩缝间距为10-15米, 当墙高变化处及地形地质变化处也应设置, 缝宽2厘米, 用沥青麻丝填实, 并用宽40厘米300g/m²土工布沿缝铺一层, 以防填土流失, 具体式样做法详见施工图节点	m3	97.89	107.66	320.44	2.41	17.1	9.83		457.44	44778.8
	1-185 换	挡墙 浆砌块石~干混砌筑砂浆DM M10.0	m3	97.89	101.17	317.14	2.38	16.09	9.25		446.03	43661.88
	1-195 换	浆砌块石面勾凸缝~干混砌筑砂浆DM M10.0	m2	50.73	8.84	3.87	0.06	1.38	0.79		14.94	757.91
	1-199 换	伸缩缝二毡三油	m2	3.63	7.07	23.24		1.1	0.63		32.04	116.31
	3-481 换	安装伸缩缝 沥青麻丝	m	9.07	17.4	3.72		2.7	1.55		25.37	230.11
	2-58 换	土工合成材料 土工布平铺	m2	1.78	1.81	4.64		0.28	0.16		6.89	12.26
48	040309009004	排水管1、Φ100mm@2mPVC塑料泄水管制作及安装, 端部用土工布包裹, 具体工艺要求见设计图纸	m	13.23	6.45	14.31		1	0.58		22.34	295.56

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 17 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	1-164	护岸泄水孔	m	13.23	6.34	14.03		0.98	0.57		21.92	290
	2-58 换	土工合成材料 土工布平铺	m2	0.81	1.81	4.64		0.28	0.16		6.89	5.58
49	040103001007	墙背反滤层1、挡墙背级配卵石反滤层;截面尺寸密实度:按设计要求,具体工艺要求见设计图纸	m3	0.07	29.82	203.06	0.96	4.8	2.76		241.4	16.9
	6-309 换	沟槽回填 砂砾石人工级配	m3	0.07	29.82	203.06	0.96	4.8	2.76		241.4	16.9
50	040103001008	粘土隔水层1、挡墙背面回填粘土隔水层厚度:按设计要求30cm 2、填方材料品种:符合设计的粘土 3、密实度:符合设计和规范要求	m3	0.97	9.27	20	2.26	1.83	1.05		34.41	33.38
	1-116 换	机械 填土夯实槽、坑	m3	0.97	9.27	20	2.26	1.83	1.05		34.41	33.38
		4.5米高浆砌块石挡墙										
51	040303016003	挡墙混凝土压顶1、现浇混凝土强度等级:C20; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土;具体详见施工图	m3	1.1	22.12	472.79	0.69	3.56	2.04		501.2	551.32
	1-182 换	压顶 现浇混凝土混凝土~非泵送商品混凝土C20	m3	1.1	22.12	472.79	0.69	3.56	2.04		501.2	551.32
52	040305001003	垫层1、100厚级配碎石垫层; 2、具体详见设计图示节点	m3	6.8	55.57	204.3	1.13	8.82	5.07		274.89	1869.25
	土4-87 换	碎石垫层干铺	m3	6.8	55.57	204.3	1.13	8.82	5.07		274.89	1869.25

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 18 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
53	040305003003	浆砌块石挡墙（含基础）1、M10.0水泥砂浆砌筑, 浆砌块石挡墙石材强度等级≥MU30, 挡土墙外露部分用M10水泥砂浆勾凸缝 2、挡土墙端部须设置2厘米沉降缝, 沉降缝采用三毡二油 3、挡墙伸缩缝间距为10-15米, 当墙高变化处及地形地质变化处也应设置, 缝宽2厘米, 用沥青麻丝填实, 并用宽40厘米300g/m²土工布沿缝铺一层, 以防填土流失, 具体式样做法详见施工图节点	m3	136.53	106.89	320.01	2.41	16.98	9.76		456.05	62264.51
	1-185 换	挡墙 浆砌块石~干混砌筑砂浆DM M10.0	m3	136.53	101.17	317.14	2.38	16.09	9.25		446.03	60896.48
	1-195 换	浆砌块石面勾凸缝~干混砌筑砂浆DM M10.0	m2	64.9	8.84	3.87	0.06	1.38	0.79		14.94	969.61
	1-199 换	伸缩缝二毡三油	m2	4.03	7.07	23.24		1.1	0.63		32.04	129.12
	3-481 换	安装伸缩缝 沥青麻丝	m	10.07	17.4	3.72		2.7	1.55		25.37	255.48
	2-58 换	土工合成材料 土工布平铺	m2	2.03	1.81	4.64		0.28	0.16		6.89	13.99
54	040309009005	排水管1、Φ100mm@2mPVC塑料泄水管制作及安装, 端部用土工布包裹, 具体工艺要求见设计图纸	m	15.9	6.44	14.29		1	0.58		22.31	354.73

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号：

第 19 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	1-164	护岸泄水孔	m	15.9	6.34	14.03		0.98	0.57		21.92	348.53
	2-58 换	土工合成材料 土工布平铺	m2	0.9	1.81	4.64		0.28	0.16		6.89	6.2
55	040103001009	墙背反滤层1、挡墙背级配卵石反滤层;截面尺寸密实度:按设计要求,具体工艺要求见设计图纸	m3	0.08	29.82	203.06	0.96	4.8	2.76		241.4	19.31
	6-309 换	沟槽回填 砂砾石人工级配	m3	0.08	29.82	203.06	0.96	4.8	2.76		241.4	19.31
56	040103001010	粘土隔水层1、挡墙背面回填粘土隔水层厚度:按设计要求30cm 2、填方材料品种:符合设计的粘土 3、密实度:符合设计和规范要求	m3	1.08	9.27	20	2.26	1.83	1.05		34.41	37.16
	1-116 换	机械 填土夯实槽、坑	m3	1.08	9.27	20	2.26	1.83	1.05		34.41	37.16
		台阶园路做法										
57	010507004001	台阶 园路做法（水平投影面积）1、30厚C20混凝土 2、120厚C25钢筋混凝土 3、100厚C20混凝土垫层 4、素土夯实,夯实系数≥95%	m2	72.9	51.26	165.55	0.05	7.96	4.57		229.39	16722.53
	园2-76 换	混凝土台阶~非泵送商品混凝土C25	m3	18.297	99.34	483.89		15.43	8.87		607.53	11115.98
	园2-6 换	垫层混凝土~非泵送商品混凝土C20	m3	3.524	130.3	471.07		20.23	11.64		633.24	2231.54

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称: 七里泯村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号:

第 20 页 共 21 页

[illegible]

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称: 七里泯村金竹坞公墓建设工程-市政工程

清单号:

第 21 页 共 21 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
62	040901001001	现浇构件钢筋1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢综合; 2、部位:台阶、蓄水池、地梁等	t	3.496	812.98	3381.24	25.67	130.68	75.16		4425.73	15472.35
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	3.496	812.98	3381.24	25.67	130.68	75.16		4425.73	15472.35
合 计												1234531.76

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称：七里泯村金竹坞公墓建设工程

单位工程名称：七里泯村金竹坞公墓建设工程-市政工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		0411 措施项目										
1	041101001001	墙面脚手架1、挡墙施工脚手架，含平整场地,底座、垫脚架设,搭拆脚手架及跳板,完工清理及保养	m2	256.41	6.07	1.89	0.56	1.03	0.59		10.14	2600
	1-493 换	钢管脚手架双排4m内	m2	256.41	6.07	1.89	0.56	1.03	0.59		10.14	2600
2	011702001001	基础模板1、基础类型：地梁基础	m2	164.14	25.58	20.72	2.21	4.3	2.48		55.29	9075.3
	土5-127 换	基础梁复合木模	m2	164.14	25.58	20.72	2.21	4.3	2.48		55.29	9075.3
3	041102018001	压顶模板1、构件类型：挡土墙压顶模板 2、部位：混凝土压顶	m2	19.5	17.71	30.63	0.93	2.89	1.66		53.82	1049.49
	1-183 换	压顶 现浇混凝土模板	m2	19.5	17.71	30.63	0.93	2.89	1.66		53.82	1049.49
4	041102037001	道路模板1、构件类型：水泥混凝土道路模板 2、部位：道路	m2	178.8	38.41	11.66	3.03	6.46	3.72		63.28	11314.46
	2-215 换	水泥混凝土路面 模板	m2	178.8	38.41	11.66	3.03	6.46	3.72		63.28	11314.46
5	041102037002	砼侧石模板1、砼侧石模板	m2	218.68	34.56	9.48	4.85	6.18	3.55		58.62	12819.02
	2-257 换	侧、平石模板	m2	218.68	34.56	9.48	4.85	6.18	3.55		58.62	12819.02
6	041102037003	其他现浇构件模板1、构件类型：排水沟模板 2、部位：排水沟	m2	323	20.81	12.89	0.68	3.33	1.92		39.63	12800.49
	土5-180 换	地沟复合模板	m2	323	20.81	12.89	0.68	3.33	1.92		39.63	12800.49

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称：七里泯村金竹坞公墓建设工程

单位工程名称: 七里泷村金竹坞公墓建设工程-市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
7	011702027001	台阶1、混凝土台阶模板	m2	98.9	40.09	23.77	1.11	6.37	3.67		75.01	7418.49
	园17-43 换	台阶模板	m2	98.9	40.09	23.77	1.11	6.37	3.67		75.01	7418.49
8	050402001001	现浇混凝土 垫层1、混凝土垫层模板	m2	249.85	24.19	23.54	1	3.9	2.24		54.87	13709.27
	园17-1 换	混凝土垫层模板	m2	249.85	24.19	23.54	1	3.9	2.24		54.87	13709.27
9	041106001001	大型机械设备进出场及安拆1 、大型机械设备进出场及安拆，由投标人根据施工组织设计自行考虑	项	1	604	1249.44	1736.94	359.3	206.64		4156.32	4156.32
	3001 换	履带式挖掘机1m3以内	台次	1	604	1249.44	1736.94	359.3	206.64		4156.32	4156.32
10	04B004	材料上山搬运增加费1、墓区材料上山搬运增加费	项	1		23000					23000	23000
	组价	材料上山搬运增加费	项	1		23000					23000	23000
合 计												97942.84

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：七里泯村金竹坞公墓建设工程-园林绿化工程

清单号:

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		绿化工程										
1	050101010001	整理绿化用地1、绿地细平整	m2	723	4.26			0.72	0.42		5.4	3904.2
	1-31 换	绿地细平整	m2	723	4.26			0.72	0.42		5.4	3904.2
2	050101009001	种植土回（换）填1、种植土回（换）填 厚度30cm	m3	144.6	21	30.6		3.53	2.08		57.21	8272.57
	1-5 换	人工回填种植土	m3	144.6	21	30.6		3.53	2.08		57.21	8272.57
3	050102001001	栽植乔木1、松柏：地径4cm,高度120~150cm,冠幅50~60cm,形态优美；养护期：二年	株	324	35.26	18.62	7.41	7.13	4.19		72.61	23525.64
	1-106 换	栽植乔木（带土球）胸径（cm）5以内	株	324	10.08	15.34		1.7	1		28.12	9110.88
	1-249 换	常绿乔木胸径（cm）5以内	株	324	25.18	3.28	7.41	5.43	3.19		44.49	14414.76
4	050102012001	铺种草皮1、矮麦冬：高度15~40cm,49丛/m2；养护期：二年	m2	723	8.1	18.24	3.06	1.86	1.1		32.36	23396.28
	1-190 换	地被植物片植[丛（株）/m2]49以内	m2	723	6.93	15.7		1.17	0.69		24.49	17706.27
	1-316 换	地被植物	m2	723	1.17	2.54	3.06	0.69	0.41		7.87	5690.01
合 计												59098.69

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称：七里泯村金竹坞公墓建设工程

单位工程名称: 七里泷村金竹坞公墓建设工程-园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		0504 措施项目										
1	050403001001	树木 支撑架1、树棍支撑长单桩	株	324	2.28	10.26		0.38	0.23		13.15	4260.6
	1-331 换	树棍支撑长单桩	株	324	2.28	10.26		0.38	0.23		13.15	4260.6
2	050403002001	草绳 绕树干1、草绳绕树杆胸径（cm）5以内	株	324	0.86	0.34		0.15	0.09		1.44	466.56
	1-341 换	草绳绕树杆胸径（cm）5以内	m	162	1.71	0.67		0.29	0.17		2.84	460.08
合 计												4727.16