

2025年富阳区交通运输发展专项工程建设类--春建乡C574徐家

坞至临安牌头大中修工程 项目

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ 标段

### 工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_ 杭州市富阳区春建乡人民政府 (全称) \_\_\_\_\_

编制单位：\_\_\_\_ 欧邦工程管理集团有限公司 (全称) \_\_\_\_\_ (单位盖章)



# 工程细目工程量清单计价表

项目名称：2025年富阳区交通运输发展专 合同段：春建乡C574徐家坞至临安牌头大 第 1 页 共 4 页 计价表5  
项工程建设类 中修工程

清单 第100章 总 则					
细目号	细目名称	计量单位	工程数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	3048.92	3048.92
-b	按合同条款规定，提供安全生产责任保险	总额	1	2540.76	2540.76
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	2000	2000
102-2	施工环保费	总额	1	1500	1500
102-3	交通安全管理费（含临时交通设施等）	总额	1	3423.17	3423.17
102-4	安全生产费	总额	1	20326.1	20326.1
103	临时工程与设施				
103-5	供水与排污设施	总额	1	500	500
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	3000	3000
清单 100 合计 人民币 36339 元					

# 工程细目工程量清单计价表

项目名称：2025年富阳区交通运输发展专 合同段：春建乡C574徐家坞至临安牌头大 第 2 页 共 4 页 计价表5  
项工程建设类 中修工程

清单 第200章 路基					
细目号	细目名称	计量单位	工程数量	单价	合价
202	路基整修及整平挖方				
202-1	挖方(弃方运距暂定3km)	m3	18.4	12.29	226.14
205	修复或完善排水设施				
205-10	现状井抬高修复	座	5	121.39	606.95
206	修复或完善防护工程				
206-11	修复或完善挡土墙				
-c	C25片石砼挡墙加高	m3	17.2	641.48	11033.46
清单 200 合计 人民币 11867 元					

# 工程细目工程量清单计价表

项目名称：2025年富阳区交通运输发展专 合同段：春建乡C574徐家坞至临安牌头大 第 3 页 共 4 页 计价表5  
 项工程建设类 中修工程

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	计量单位	工程数量	单价	合价
301	挖除、铣刨、破碎旧路面				
301-2	沥青混凝土路面				
-a	5cm沥青砼铣刨（残值等因素自行考虑）	m2	10280	1.39	14289.2
301-5	基层				
-a	水泥稳定碎石基层挖除（残值等因素自行考虑）	m3	58	-27.43	-1590.94
-b	铣刨水泥稳定碎石基层（残值等因素自行考虑）	m3	716.4	6.77	4850.03
302	裂缝类病害处治				
302-3	纵横向裂缝处治				
-a	玄武岩纤维格栅	m2	210	18.47	3878.7
-b	灌入SBS改性乳化沥青	m	400	3.26	1304
-c	抗裂贴	m2	132	20.03	2643.96
308	修复或加铺基层				
308-1	水泥稳定碎（砾）石基层				
-a	20cm水泥稳定碎石基层	m2	3679.5	59.04	217237.68
-b	水泥稳定碎石回填	m3	19.6	295.57	5793.17
308-3	贫混凝土				
-a	C30砼回填	m3	38.4	502.85	19309.44
-b	钢筋	kg	1092.3	4.36	4762.43
309	加铺透层、黏层和封层				
309-3	封层	m2	10377.5	6.23	64651.83
310	修复或加铺沥青路面				
310-2	中粒式沥青混凝土				
-a	5cmAC-16C中粒式沥青砼	m2	10377.5	57.84	600234.6
-b	AC-16C中粒式沥青砼调平层	m3	1.7	1156.9	1966.73
清单 300 合计 人民币 939331 元					

# 工程细目工程量清单计价表

项目名称：2025年富阳区交通运输发展专 合同段：春建乡C574徐家坞至临安牌头大 第 4 页 共 4 页 计价表5  
项工程建设类 中修工程

清单 第600章 交通安全设施					
细目号	细目名称	计量单位	工程数量	单价	合价
602	波形梁护栏维修				
602-4	重建或新增				
-a	护栏板更换	m	44	85.63	3767.72
-b	立柱更换	根	16	216.22	3459.52
-c	D-I端头	个	4	187.09	748.36
-d	C25砼加固	m3	6	515.7	3094.2
606	示警桩（墩）维修				
606-2	示警桩重建或新增				
-a	道口标柱新建	根	2	176.18	352.36
-b	路侧警示柱	根	23	120.92	2781.16
608	单柱式交通标志维修				
608-1	拆除				
-a	拆除单柱式	套	2	97.11	194.22
-b	拆除单柱式版面△700	套	1	29.13	29.13
608-2	修复				
-a	单柱式版面更换○600	套	1	237.12	237.12
-b	单柱式版面更换△700	套	2	197.6	395.2
608-3	重建或新增				
-a	单柱式：Φ76mm立柱+○600面板（含基础）	套	1	656.99	656.99
-b	单柱式：Φ76mm立柱+△700面板（含基础）	套	3	620.26	1860.78
-c	单柱式：Φ76mm立柱+□400×600、□400×600面板（含基础）	套	12	849.67	10196.04
-d	单柱式：Φ76mm立柱+广角镜○1000（含基础）	套	2	814.83	1629.66
-e	单柱式：Φ76mm立柱+□300×800面板（含基础）	套	1	577.95	577.95
-f	单柱式：Φ76mm立柱+○600、○600、□600×300面板（含基础）	套	1	1014.99	1014.99
613	附着式交通标志维修				
613-3	重建或新增				
-a	附着式新增版面○600	套	2	131.43	262.86
-b	附着式新增版面△700	套	6	119.48	716.88
-c	附着式新增版面□600×300	套	1	71.69	71.69
-d	附着式新增版面□300×800	套	1	95.58	95.58
615	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑				
615-2	重建或新增里程碑、百米桩、界碑				
-a	百米桩	个	15	42.79	641.85
-b	公里碑	个	2	217.3	434.6
616	道路交通标线局部维修				
616-1	热熔型涂料路面标线修复				
-a	2.0mm厚热熔型反光标线	m2	500	36.53	18265
616-6	减速带修复				
-b	减速垄	m	9	142.58	1283.22
616-8	轮廓标修复				
-b	附着式轮廓标	个	83	10.39	862.37
616-9	反光膜	m2	5	211	1055
清单 600 合计 人民币 54684 元					