

徐桥村村庄环境综合整治


工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1178165 元

(大写): 壹佰壹拾柒万捌仟壹佰陆拾伍元整

招 标 人: _____



(单位盖章)

中介机构: _____




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价专业人员签字盖专用章)
有效期至:2027年09月21日

复 核 人: _____



(造价专业人员签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

徐桥村村庄环境综合整治项目招标控制价 编制情况

一、工程概况

1、工程概况：实施范围内徐桥村提升工程，包括给道路、排水沟、挡土墙等工程

2、工程参建单位：

建设单位：桐庐县分水镇徐桥村股份经济合作社。

设计单位：中晟汇创建设发展有限公司。

3、建设地点：位于桐庐县分水镇徐桥村。

4、工程名称：徐桥村村庄环境综合整治项目。

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）》；

2. 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）；

3. 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）；

4. 《关于印发〈杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）〉的通知》，（杭建市发〔2018〕578号）；

5. 《浙江省建设工程计价规则 2018 版》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额 2018 版》、《浙江省通用安装工程预算定额 2018 版》、《浙江省市政工程预算定额 2018 版》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额 2018 版》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额 2018 版》、《浙江省建筑安装材料机器价格 2018 版》；

6. 《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）；

7. 《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384号）；

8. 建设工程设计文件：施工图；

9. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

10. 常规的施工组织设计或施工方案（未考虑缩短工期）；

11. 信息价采用《杭州造价信息价（2026.5）》桐庐地区信息价，桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价；《杭州造价信息价（2026.5）》中没有的，参照《浙江省信息价（2026.5）》计入；以上信息价中都没有的无价材料，根据市场询价确定；

12. 其他相关资料。

三、工程质量、工期、材料、施工等要求

按招标文件要求。

四、取费说明

1、管理费及利润：按《浙江省建设工程施工费用定额》及有关规定计取，含安全生产责任保险费。

2、组织措施费：按《浙江省建设工程施工费用定额》及有关规定市区一般中值计取。

3、规费：按（定额人工+定额机械）*费率，其中园林绿化工程费率 30.97%，市政工程费率 18.75%。

4、税金按 9%计取。

五、有关事项说明

1、土石方外运运距按 20KM 考虑；

2、种植土厚度暂按 30cm；

3、绿化补种苗木暂按红叶石楠 36 株/m² 共计 80m²、小叶栀子 36 株/m² 共计 80m²、绣球花 36 株/m² 共计 80m²、毛杜鹃 36 株/m² 共计 80m²、麦冬 49 株/m² 共计 90m²、吉祥草 49 株/m² 共计 90m² 计入，结算按时计算；

4、石钵内补种月季暂按 25 株/m² 计入；

5、零星沥青道路面层修复暂按 2000m² 计入，做法按 50 厚细粒沥青砼+玻纤格栅+乳化沥青计入

6、到户水泥道路修复暂按 2000m² 计入，做法按 150 厚 C25 混凝土+路基整平压实计入；

7、节点七长廊刷漆做法按铲除原有油漆面层，后刷 2 遍油漆计入；

8、村标改造提升暂按 30000 元一项计入，结算按时计算；

9、材料上山二次搬运费暂按 10000 元一项计入，结算按时计算；

六、补充说明

1、招标人未限定品牌的材料投标人必须按中高档材料考虑；在施工过程中，必须经建设单位及监理单位确认后方可使用。

2、工程检测、材料试验费含常规、非常规实验等费用，要通过质检站以及其他相关部门验收所必须检测的全部检验费用，所需费用计入相关子目或措施项目费用内，结算时不再增加任何费用。

3、非设计或招标人造成的施工方案调整，费用不调整。

4、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则

视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围内的全部内容。

5、工程量清单中的项目名称与特征描述仅指主要内容，未描述的内容与要求必须结合施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等进行报价及施工，投标报价时综合单价应充分考虑合同、招标文件、施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

6、施工期间特别要注意加强安全措施，施工中的安全标志、警戒标志、标牌制作、夜间照明费用等安全措施费，中标后一律不作调整，请在投标单位综合考虑。

7、临时设施在工程竣工验收后 15 天内搬迁完毕，场地清理干净，否则由建设单位负责拆除、清理，费用在工程款中扣除。

8、本项目建设单位在施工过程中有权取消或调整招标清单的工作内容。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：徐桥村村庄环境综合整治项目

单位工程名称：单项工程

单位：元

| 序号 | 汇 总 内 容 | (市政工程) | (园林绿化工程) |
|-----|--------------|-----------|----------|
| | | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总 |
| 一 | 分部分项工程量清单 | 910629.52 | 70208.06 |
| 二 | 措施项目清单 | 60864.08 | 1603.87 |
| 2.1 | 组织措施项目清单 | 19213.74 | 1384.83 |
| 其中 | 安全文明施工费 | 15271.58 | 1168.67 |
| 2.2 | 技术措施项目清单 | 41650.34 | 219.04 |
| 三 | 其他项目清单 | - | - |
| 四 | 规费 | 32137.16 | 5442.65 |
| 五 | 税金 | 90326.77 | 6952.91 |
| | 合计=一+二+三+四+五 | | |

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：徐桥村村庄环境综合整治项目

单位工程名称：单项工程

单位：元

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计 | |
|-----|--------------|------------|--|
| 一 | 分部分项工程量清单 | 980837.58 | |
| 二 | 措施项目清单 | 62467.95 | |
| 2.1 | 组织措施项目清单 | 20598.57 | |
| 其中 | 安全文明施工费 | 16440.25 | |
| 2.2 | 技术措施项目清单 | 41869.38 | |
| 三 | 其他项目清单 | | |
| 四 | 规费 | 37579.81 | |
| 五 | 税金 | 97279.68 | |
| | 合计=一+二+三+四+五 | 1178165.02 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 1 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|--------|---|------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| | | 土方工程 | | | | | 10737.93 | 1102.67 | 7699.84 | 1219.64 | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：根据地质报告及现场情况，投标单位综合确定 2. 挖土深度：结合地质报告及施工图综合考虑 | m3 | 251.07 | 3.46 | 868.7 | 100.43 | 612.61 | 97.92 | |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求：满足设计和规范要求； 2. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求； 3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 | m3 | 101.67 | 14.37 | 1461 | 942.48 | 229.77 | 181.99 | |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：详岩土工程勘察报告并结合现场自行考虑 2. 运距：运至建设单位指定消纳地点，暂按20km | m3 | 149.4 | 56.28 | 8408.23 | 59.76 | 6857.46 | 939.73 | |
| | | 道路工程 | | | | | 337787.5 | 21530.9 | 13901.1 | 5099.8 | |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 50厚细粒沥青砼（AC-13C） | m2 | 2000 | 64.18 | 128360 | 2320 | 5880 | 1140 | |
| 5 | 040201021001 | 土工合成材料 | 玻纤格栅 | m2 | 2000 | 4.86 | 9720 | 3640 | | 560 | |
| 6 | 040203003001 | 透层、粘层 | 乳化沥青 (1.1±0.1L/m2) | m2 | 2000 | 3.74 | 7480 | 60 | 220 | 40 | |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 150厚C25现浇混凝土 (含养护、割缝等所有) | m2 | 2000 | 81.7 | 163400 | 14800 | 5140 | 2900 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 2 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|---------|--|----------------|-------|---------|----------|----------|---------|---------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 8 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 路基碾压, 压实系数 | m ² | 2000 | 1.97 | 3940 | 580 | 2660 | 440 | |
| 9 | 040309001002 | 金属栏杆 | 1100mm仿木铝合金护栏 40*10*1.2仿木铝合金横档, 50*50*1.5仿木铝合金立柱, 20*20*0.8仿木铝合金格栅, C25混凝土基础250*250*250含制作、 安装等一切费用 | m | 110 | 226.25 | 24887.5 | 130.9 | 1.1 | 19.8 | |
| | | 节点一 | | | | | 89008.78 | 12315.89 | 1566.12 | 2098.65 | |
| 10 | 040305001005 | 垫层 | 级配碎石垫层 | m ³ | 5.17 | 253.31 | 1309.61 | 305.86 | | 46.58 | |
| 11 | 040303002004 | 混凝土基础 | C25埋石砼基础(埋石率20%) | m ³ | 22 | 465.63 | 10243.86 | 861.08 | 159.06 | 157.74 | |
| 12 | 040305003005 | 浆砌块料 | 1. 部位: 挡墙 2. 材料品种、规格: MU30块石, M10水泥砂浆砌筑(见光面砂浆不外露) 3. 沉降缝要求: 每隔15米左右设一道沉降缝, 缝宽20, 内填沥青木板 具体做法详见图纸 | m ³ | 82.72 | 428.92 | 35480.26 | 8532.57 | 186.12 | 1330.96 | |
| 13 | 040501004004 | 塑料管 | φ 50PVC塑料泄水管 @3000, 管端部用土工布包裹 | m | 15.87 | 21.78 | 345.65 | 100.62 | | 15.39 | |
| 14 | 040601025004 | 滤料铺设 | 级配砂滤石滤水包土工布包扎 | m ³ | 0.22 | 660.7 | 145.35 | 63.34 | | 9.64 | |
| 15 | 040303016005 | 混凝土挡墙压顶 | C20混凝土压顶 | m ³ | 1.38 | 473.38 | 653.26 | 41.21 | 0.95 | 6.44 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 3 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|--------|--|----------------|--------|---------|----------|---------|---------|--------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 16 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 1. 50厚细粒沥青砼 (AC-13C) 2. 玻纤格栅+乳化沥青 (1.1±0.1L/m ²) 3. 200厚C25混凝土层 4. 150厚级配碎石垫层 5. 路基碾压, 压实系数>0.93 具体做法详见图纸 | m ² | 195.84 | 204.4 | 40029.7 | 2246.28 | 1081.04 | 487.64 | |
| 17 | 040205006001 | 标线 | 热熔标线 | m ² | 22.02 | 36.38 | 801.09 | 164.93 | 138.95 | 44.26 | |
| | | 节点二 | | | | | 35079.17 | 5194.88 | 266.33 | 832.81 | |
| 18 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 原围墙拆除及垃圾外运 | m ³ | 2.28 | 229.15 | 522.46 | 237.14 | | 36.14 | |
| 19 | 010401005001 | 空心砖墙 | 非粘土烧结空心砖 墙厚1砖 | m ³ | 2.28 | 412.74 | 941.05 | 208.64 | 2.6 | 32.22 | |
| 20 | 010507005001 | 压顶 | 深灰色水泥一体瓦, 30厚1:3水泥砂浆填充 | m | 10 | 19.37 | 193.7 | 33.7 | 0.9 | 5.3 | |
| 21 | 040305001004 | 垫层 | 级配碎石垫层 | m ³ | 2.1 | 253.31 | 531.95 | 124.24 | | 18.92 | |
| 22 | 040303002003 | 混凝土基础 | C25埋石砼基础(埋石率20%) | m ³ | 3.36 | 465.63 | 1564.52 | 131.51 | 24.29 | 24.09 | |
| 23 | 040305003004 | 浆砌块料 | 1. 部位: 挡墙 2. 材料品种、规格: MU30块石, M10水泥砂浆砌筑 (见光面砂浆不外露) 3. 沉降缝要求: 每隔15米左右设一道沉降缝, 缝宽20, 内填沥青木板 具体做法详见图纸 | m ³ | 11.55 | 439.57 | 5077.03 | 1245.9 | 25.99 | 194.16 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 4 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|------------|---|------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 24 | 040501004003 | 塑料管 | φ 50PVC塑料泄水管 @3000, 管端部用土工布包裹 | m | 7.7 | 21.78 | 167.71 | 48.82 | | 7.47 | |
| 25 | 040601025003 | 滤料铺设 | 级配砂滤石滤水包土工布包扎 | m3 | 0.19 | 664.28 | 126.21 | 55.09 | | 8.39 | |
| 26 | 040303016004 | 混凝土挡墙压顶 | C20混凝土压顶 | m3 | 1.05 | 473.38 | 497.05 | 31.35 | 0.72 | 4.9 | |
| 27 | 040303001005 | 混凝土垫层 | 150厚C25混凝土浇底 | m3 | 1.51 | 505.36 | 763.09 | 62.71 | 17.64 | 12.49 | |
| 28 | 040602031003 | 闸门 | 成品水沟闸门 | 个 | 2 | 500 | 1000 | | | | |
| 29 | 040602001001 | 格栅 | 成品格栅 | 套 | 2 | 200 | 400 | | | | |
| 30 | 040501001004 | 混凝土管 | DN500混凝土涵管 | m | 40 | 215.62 | 8624.8 | 689.6 | 124 | 123.2 | |
| 31 | 040103001004 | 回填方 | 中粗砂回填 | m3 | 30.55 | 285.97 | 8736.38 | 960.49 | 14.36 | 148.78 | |
| 32 | 040504001001 | 砌筑井 | 雨水检查井510*700 井深暂按1.2m 1. 100厚碎石垫层 2. 100厚C25混凝土底板 3. 砌砖用Mu10, 勾缝、座浆、抹面采用1:2水泥砂浆, 井内壁抹面厚15mm 4. C25钢筋混凝土盖板(含钢筋) 5、钢纤维井盖 具体做法详见图纸 | 座 | 3 | 1977.74 | 5933.22 | 1365.69 | 55.83 | 216.75 | |
| | | 节点三 | | | | | 20230.2 | 3350.6 | 354.14 | 569.19 | |
| 33 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 原排水沟拆除及垃圾外 | m3 | 6.63 | 344.9 | 2286.69 | 1014.72 | 285.22 | 202.81 | |
| 34 | 011606001004 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 原有木板拆除及垃圾外 | m2 | 32 | 14.12 | 451.84 | 234.88 | | 35.84 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 5 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|---------|---|----------------|------|---------|---------|--------|-------|-------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 35 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 排水沟一 1. 素土夯实 2. 50厚级配碎石垫层 3. 150厚C25混凝土浇筑排水沟 4. 20厚水泥砂浆抹面 具体做法详见图纸 | m | 30 | 205.93 | 6177.9 | 1084.5 | 53.4 | 173.4 | |
| 36 | 040204002011 | 人行道块料铺设 | 1. 30mm厚芝麻灰花岗岩火烧面（或见平面） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 具体做法详见图纸 | m ² | 27 | 165.07 | 4456.89 | 409.05 | 11.61 | 64.26 | |
| 37 | 040204002012 | 人行道块料铺设 | 1. 30mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面走边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 具体做法详见图纸 | m ² | 4.2 | 170.17 | 714.71 | 63.63 | 1.81 | 10 | |
| 38 | 011204001004 | 石材墙面 | 1. 20mm厚芝麻灰花岗岩贴面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 具体做法详见图纸 | m ² | 2.63 | 224.93 | 591.57 | 229.97 | 1.1 | 35.08 | |
| 39 | 04B011 | 种植池盖板 | 1. 50厚芝麻灰花岗岩光面压顶 2. 20厚1:2水泥砂浆 | m ² | 5 | 310.12 | 1550.6 | 313.85 | 1 | 47.8 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 6 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|---------|---|------|------|---------|----------|---------|--------|-------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 40 | 050305006001 | 石桌石凳 | 1500mm长550mm高整石坐凳 凳脚400*300*100芝麻灰花岗岩光面整石，凳面1500*3000*150麻灰花岗岩光面整石，含制作、安装等一切费用 | 个 | 2 | 2000 | 4000 | | | | |
| | | 节点四 | | | | | 22928.11 | 4785.32 | 148.96 | 752 | |
| 41 | 040602031002 | 闸门 | 成品水沟闸门 | 个 | 3 | 500 | 1500 | | | | |
| 42 | 050201001003 | 园路 | 1. 粒径30-50mm鹅卵石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 30 | 314.72 | 9441.6 | 2925.6 | | 445.8 | |
| 43 | 040305001003 | 垫层 | 级配碎石垫层 | m3 | 0.45 | 253.31 | 113.99 | 26.62 | | 4.05 | |
| 44 | 040303001004 | 混凝土垫层 | C25混凝土垫层 | m3 | 0.35 | 505.36 | 176.88 | 14.54 | 4.09 | 2.89 | |
| 45 | 040305003003 | 浆砌块料 | 1. 部位：挡墙 2. 材料品种、规格：MU30块石，M10水泥砂浆砌筑（见光面砂浆不外露） 3. 沉降缝要求：每隔15米左右设一道沉降缝，缝宽20，内填沥青木板 具体做法详见图纸 | m3 | 1.25 | 424.45 | 530.56 | 126.46 | 2.81 | 19.74 | |
| 46 | 040303016003 | 混凝土挡墙压顶 | C20混凝土压顶 | m3 | 0.25 | 473.38 | 118.35 | 7.47 | 0.17 | 1.17 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 7 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|---------|--|----------------|------|---------|---------|---------|-------|--------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 47 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 排水沟二 1. 素土夯实 2. 50厚级配碎石垫层 3. 150厚C25混凝土浇筑排水沟 4. 20厚水泥砂浆抹面 具体做法详见图纸 | m | 38.5 | 180.06 | 6932.31 | 1201.59 | 58.91 | 192.12 | |
| 48 | 040501001003 | 混凝土管 | DN400混凝土涵管 | m | 6 | 173.53 | 1041.18 | 83.4 | 15.42 | 14.94 | |
| 49 | 040103001003 | 回填方 | 中粗砂回填 | m3 | 5.25 | 285.97 | 1501.34 | 165.06 | 2.47 | 25.57 | |
| 50 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1. 50厚细粒沥青砼 (AC-13C) 2. 乳化沥青 (1.1±0.1L/m ²) 3. 150厚C25混凝土层 4. 50厚级配碎石垫层 具体做法详见图纸 | m ² | 7.2 | 155.66 | 1120.75 | 61.2 | 29.88 | 13.39 | |
| 51 | 041001001002 | 拆除路面 | 原有沥青路面、基础拆除及垃圾外运 | m ² | 7.2 | 62.66 | 451.15 | 173.38 | 35.21 | 32.33 | |
| | | 节点五 | | | | | 9341.64 | 1745.29 | 33.93 | 271.11 | |
| 52 | 040204002009 | 人行道块料铺设 | 1. 30mm厚芝麻灰花岗岩火烧面 (或见平面) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 具体做法详见图纸 | m ² | 28 | 165.07 | 4621.96 | 424.2 | 12.04 | 66.64 | |
| 53 | 040204002010 | 人行道块料铺设 | 1. 30mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面走边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 具体做法详见图纸 | m ² | 9.94 | 170.17 | 1691.49 | 150.59 | 4.27 | 23.66 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 8 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|------------|--------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------|-------|----------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 54 | 011204001003 | 石材墙面 | 1. 20mm厚芝麻灰花岗岩贴面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m ² | 0.85 | 224.93 | 191.19 | 74.32 | 0.36 | 11.34 | |
| 55 | 040303015001 | 挡墙墙身 | 矮墙围栏，浆砌块径100~200大鹅卵石 | m ³ | 1.89 | 899.11 | 1699.32 | 296.84 | 17.26 | 47.93 | |
| 56 | 011606001003 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 原有木板拆除及垃圾外 | m ² | 28 | 14.12 | 395.36 | 205.52 | | 31.36 | |
| 57 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 原有木围栏拆除及垃圾外运 | m | 18 | 41.24 | 742.32 | 593.82 | | 90.18 | |
| | | 节点六 | | | | | 53124 | 3043 | 2305 | 769 | |
| 58 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 50厚细粒沥青砼（AC-13C） | m ² | 500 | 64.18 | 32090 | 580 | 1470 | 285 | |
| 59 | 040201021002 | 土工合成材料 | 玻纤格栅 | m ² | 500 | 4.86 | 2430 | 910 | | 140 | |
| 60 | 040203003002 | 透层、粘层 | 乳化沥青 (1.1±0.1L/m ²) | m ² | 500 | 3.74 | 1870 | 15 | 55 | 10 | |
| 61 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 150厚C25现浇混凝土 (含养护、割缝等所有 | m ² | 200 | 81.7 | 16340 | 1480 | 514 | 290 | |
| 62 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 路基碾压，压实系数 | m ² | 200 | 1.97 | 394 | 58 | 266 | 44 | |
| | | 节点七 | | | | | 127594.84 | 73071.24 | 257.1 | 11137.68 | |
| 63 | 04B003 | 石刻描新 | 原有石刻字处需颜料描 | m ² | 3 | 50 | 150 | | | | |
| 64 | 050101007001 | 清除地被植物 | 杂草清理 | m ² | 500 | 8 | 4000 | | | | |
| 65 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1. 当地石板自然面(5~7边) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m ² | 35 | 154.87 | 5420.45 | 530.25 | 15.05 | 83.3 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 9 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|----------|---|------|------|---------|---------|--------|--------|--------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 66 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 边缘灌水泥修复 | m3 | 0.15 | 511.75 | 76.76 | 26.64 | 4.53 | 4.81 | |
| 67 | 040309003001 | 混凝土栏杆 | 原有水泥仿木护栏二修 | m | 20 | 110 | 2200 | | | | |
| 68 | 050301008001 | 台阶修复 | 石台阶修复，两边有钢筋处剪除， 1000/500X300X120厚块石(当地石材自然面)， 30厚1:3干硬性水泥砂浆 具体做法详见图纸 | m2 | 3 | 294.28 | 882.84 | 59.76 | 8.4 | 10.53 | |
| 69 | 04B004 | 种植池盖板 | 1. 30芝麻灰花岗岩光面压顶更换修复 2. 20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 1 | 225.32 | 225.32 | 62.77 | 0.2 | 9.56 | |
| 70 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 粒径80~120mm仿鹅卵石文化石贴面 2. 20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 7.16 | 289.51 | 2072.89 | 354.71 | 0.43 | 53.91 | |
| 71 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 原有乔木砍除及垃圾外 | 株 | 3 | 56.49 | 169.47 | 83.97 | 7.05 | 13.83 | |
| 72 | 050102001001 | 栽植乔木 | 紫薇移栽至甲方指定地点，养护按两年 | 株 | 3 | 502.71 | 1508.13 | 990.42 | 171.57 | 174.12 | |
| 73 | 050201001002 | 园路 | 1. 粒径30-50mm鹅卵石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 具体做法详见图纸 | m2 | 30 | 314.72 | 9441.6 | 2925.6 | | 445.8 | |
| 74 | 04B005 | 树池压顶 | 1. 30厚芝麻黑花岗岩光面压顶(弧形切割) 2. 20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 4.07 | 247.58 | 1007.65 | 255.47 | 0.81 | 38.91 | |
| 75 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 10mm厚仿古青砖贴面 2. 20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 5.81 | 125.25 | 727.7 | 287.83 | 0.35 | 43.75 | |
| 76 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原有树池压顶拆除及垃圾外运 | m2 | 4.07 | 22.25 | 90.56 | 56.53 | | 8.63 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 10 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|------------|--|----------------|------|---------|----------|---------|--------|---------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 77 | 011404007001 | 其他木材面 | 原有长廊刷漆翻新 | m ² | 2400 | 29.84 | 71616 | 50760 | | 7704 | |
| 78 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 原有长廊油漆面铲除及垃圾外运 | m ² | 2400 | 8.83 | 21192 | 16080 | | 2448 | |
| 79 | 04B006 | 牌坊翻新 | 原有铺装及基础挖除 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | | | | |
| 80 | 040305001002 | 垫层 | 碎石垫层 | m ³ | 0.46 | 253.31 | 116.52 | 27.21 | | 4.14 | |
| 81 | 040303001003 | 混凝土垫层 | C20混凝土垫层 | m ³ | 0.34 | 494.25 | 168.05 | 14.12 | 3.97 | 2.81 | |
| 82 | 010401001001 | 砖基础 | MU10标准砖, M7.5水泥砂浆 | m ³ | 0.69 | 479.82 | 331.08 | 81.16 | 1.58 | 12.63 | |
| 83 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1. 30mm厚芝麻灰花岗岩火烧面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20素砼垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实 <small>具体做法详见图纸</small> | m ² | 18 | 234.57 | 4222.26 | 361.8 | 28.26 | 59.22 | |
| 84 | 050301008002 | 山坡(卵)石台阶 | 1. 1000*350*120厚块石(当地石材自然面) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20素砼垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实 <small>具体做法详见图纸</small> | m ² | 3.6 | 270.99 | 975.56 | 113 | 14.9 | 19.73 | |
| | | 节点八 | | | | | 40431.39 | 6150.19 | 733.82 | 1055.85 | |
| 85 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 原有木栈道拆除及垃圾外运 | m ² | 36 | 53.77 | 1935.72 | 1175.4 | 31.32 | 184.32 | |
| 86 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 原有木栏杆拆除及垃圾外运 | m | 48 | 14.61 | 701.28 | 178.08 | | 27.36 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 11 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|----------|---|------|------|---------|--------|-------|------|-------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 87 | 04B007 | 台阶拆除 | 原有木台阶拆除及垃圾外运 | 项 | 1 | 500 | 500 | | | | |
| 88 | 050301008003 | 山坡(卵)石台阶 | 1. 1000*350*120厚块石(当地石材自然面) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20素砼垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实 具体做法详见图纸 | m2 | 2.25 | 270.99 | 609.73 | 70.63 | 9.32 | 12.33 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 12 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|------|---|------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 89 | 010604001001 | 钢梁 | 1. 类型:H型钢梁、箱型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 螺栓种类:普通螺栓等连接件综合考虑,投标单位自行报价(高强螺栓另计) 4. 探伤要求:详设计图纸 5. 依附于构件上的节点板(包括加劲板、连接板、肋板等)并入该构件工程量内 6. 构承重构件钢材表面抛丸除锈等级要求达到Sa2 1/2级,并按照GB/T 8923.1-2011;GB/T 8923.2-2008;GB/T 8923.3-2009;GB/T 8923.4-2013等规定执行。 7. 防火要求:耐火要求详见设计图纸 8. 钢材经除锈处理后应立即进行涂刷底漆、中间漆,现场涂刷面漆。现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,再按规定补漆。钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x35 | t | 1.165 | 9299.14 | 10833.5 | 2974.87 | 582.49 | 546.33 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 13 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|-----------|---|----------------|-------|---------|----------|---------|--------|--------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| | | | 间漆采用环氧云铁漆最低2x50 μ m ;面漆采用聚氨酯面漆最低2x35 μ m。按照JGJ/T 251-2011 表3.1.2的划分,大气环境为轻腐蚀III、涂层厚度不小于240 μ m。 | | | | | | | | |
| 90 | 040901009001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 0.2 | 8320.11 | 1664.02 | 624.78 | 80.67 | 108.87 | |
| 91 | 050201014001 | 木制步桥 | 1500*140*25mm厚塑木板(用自攻螺钉固定) | m ² | 34.5 | 214.12 | 7387.14 | 1126.43 | 30.02 | 176.64 | |
| 92 | 040309001001 | 金属栏杆 | 铝合金仿木栏杆 12*12*1.5仿木铝合金立柱, 10*8*1仿木铝合金横栏, 6*4*0.8仿木铝合金栏杆, 含预埋件、制作、安装等一切费用 | m | 48 | 350 | 16800 | | | | |
| | | 节点九 | | | | | 57126.3 | 3566.25 | 250.51 | 580.09 | |
| 93 | 050101007002 | 清除地被植物 | 杂草、树枝清理 | m ² | 80 | 8 | 640 | | | | |
| 94 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | 铺撒草花籽, 养护两年 | m ² | 80 | 32.3 | 2584 | 983.2 | 148 | 169.6 | |
| 95 | 040204002005 | 人行道块料铺设 | 1. 30mm厚芝麻灰花岗岩火烧面(或见平面) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m ² | 105 | 165.07 | 17332.35 | 1590.75 | 45.15 | 249.9 | |
| 96 | 040204002006 | 人行道块料铺设 | 1. 30mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面走边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m ² | 13.22 | 170.17 | 2249.65 | 200.28 | 5.68 | 31.46 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 14 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|----------|--|------|------|---------|----------|---------|-------|--------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 97 | 011204001002 | 石材墙面 | 1. 20mm厚芝麻灰花岗岩贴面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 <small>具体做法详见图纸</small> | m2 | 4.75 | 224.93 | 1068.42 | 415.34 | 2 | 63.37 | |
| 98 | 050301008004 | 山坡(卵)石台阶 | 1. 1000*350*120厚块石(当地石材自然面) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20素砼垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实 <small>具体做法详见图纸</small> | m2 | 12 | 270.99 | 3251.88 | 376.68 | 49.68 | 65.76 | |
| 99 | 04B009 | 树枝修剪 | 树枝修剪 | m2 | 3000 | 10 | 30000 | | | | |
| | | 节点十 | | | | | 12354.81 | 539.84 | 65.75 | 91.37 | |
| 100 | 040204002007 | 人行道块料铺设 | 1. 30mm厚芝麻灰花岗岩火烧面(或见平面) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 <small>具体做法详见图纸</small> | m2 | 20 | 165.07 | 3301.4 | 303 | 8.6 | 47.6 | |
| 101 | 040204002008 | 人行道块料铺设 | 1. 30mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面走边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 <small>具体做法详见图纸</small> | m2 | 3.6 | 170.17 | 612.61 | 54.54 | 1.55 | 8.57 | |
| 102 | 050101007003 | 清除地被植物 | 绿化修剪 | m2 | 10 | 8 | 80 | | | | |
| 103 | 050102007001 | 栽植色带 | 金边大叶黄杨36株/m2, 养护期2年 | m2 | 10 | 66.08 | 660.8 | 182.3 | 55.6 | 35.2 | |
| 104 | 040309002001 | 石质栏杆 | 1330mm花岗岩护栏, 具体样式由甲方选定方可 | m | 14 | 550 | 7700 | | | | |
| | | 节点十一 | | | | | 49983.36 | 4781.44 | 67.45 | 738.48 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 15 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|----------|---|------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 105 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1. 仿古小青瓦 2. 挂瓦条30X30@345 3. 顺水条40X20@500 4. 防水涂膜一层 5. 找平层：20厚1:2.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆沿边口座浆, 外罩防水涂膜 具体做法详见图纸 | m2 | 27.13 | 244.61 | 6636.27 | 1181.51 | 23.33 | 183.67 | |
| 106 | 010404001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 1.95 | 258.46 | 504 | 108.36 | 2.2 | 16.89 | |
| 107 | 010501001001 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 1.35 | 490.46 | 662.12 | 61.72 | 0.93 | 9.56 | |
| 108 | 010501003001 | 独立基础 | C30商品混凝土基础 | m3 | 1.22 | 493.94 | 602.61 | 32.81 | 0.31 | 5.05 | |
| 109 | 010503001001 | 基础梁 | C30商品混凝土基础梁 | m3 | 0.78 | 500.94 | 390.73 | 23.7 | 0.33 | 3.67 | |
| 110 | 010502001001 | 矩形柱 | C30商品混凝土柱 | m3 | 1.96 | 584.95 | 1146.5 | 192.08 | 0.82 | 29.4 | |
| 111 | 010503002001 | 矩形梁 | C30商品混凝土梁 | m3 | 2.11 | 514.06 | 1084.67 | 86.51 | 0.89 | 13.34 | |
| 112 | 010503002002 | 矩形梁 | C30商品混凝土斜梁 | m3 | 0.48 | 522.2 | 250.66 | 22.05 | 0.2 | 3.39 | |
| 113 | 010505003001 | 平板 | C25商品混凝土斜板 | m3 | 2.4 | 529.13 | 1269.91 | 131.02 | 1.87 | 20.28 | |
| 114 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 34.45 | 24.4 | 840.58 | 482.99 | 5.86 | 74.41 | |
| 115 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 20厚1:3水泥砂浆, 做出仿木纹理 | m2 | 35.61 | 38.61 | 1374.9 | 837.9 | 8.19 | 128.55 | |
| 116 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 挂钢丝网 | m2 | 35.61 | 12.39 | 441.21 | 163.45 | | 24.93 | |
| 117 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 栗色仿木纹漆饰面 | m2 | 35.61 | 38.65 | 1376.33 | 769.89 | | 116.8 | |
| 118 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 圆 | t | 0.273 | 5177.98 | 1413.59 | 326.49 | 11.12 | 51.62 | |
| 119 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.444 | 4480.37 | 1989.28 | 360.96 | 11.4 | 56.92 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 16 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|---------|---|----------------|-------|---------|----------|---------|--------|---------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 120 | 04B010 | 村标改造 | 村标改造提升 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | | | | |
| | | 节点十二 | | | | | 44901.49 | 8106.35 | 442.2 | 1303.57 | |
| 121 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1. 50厚细粒沥青砼（AC-13C） 2. 玻纤格栅+乳化沥青（1.1±0.1L/m ² ） 3. 200厚C25混凝土层 4. 150厚级配碎石垫层 5. 路基碾压，压实系数>0.93 具体做法详见图纸 | m ² | 30 | 204.4 | 6132 | 344.1 | 165.6 | 74.7 | |
| 122 | 040303002002 | 混凝土基础 | C25埋石砼基础（埋石率20%） | m ³ | 18.1 | 465.63 | 8427.9 | 708.43 | 130.86 | 129.78 | |
| 123 | 040305003002 | 浆砌块料 | 1. 部位：挡墙 2. 材料品种、规格：MU30块石，M10水泥砂浆砌筑（见光面砂浆不外露） 3. 沉降缝要求：每隔15米左右设一道沉降缝，缝宽20，内填沥青木板 具体做法详见图纸 | m ³ | 62.08 | 427.72 | 26552.86 | 6370.65 | 139.68 | 993.9 | |
| 124 | 040501004002 | 塑料管 | Φ 50PVC塑料泄水管 @3000，管端部用土工布包裹 | m | 15.92 | 21.78 | 346.74 | 100.93 | | 15.44 | |
| 125 | 040601025002 | 滤料铺设 | 级配砂滤石滤水包土工布包扎 | m ³ | 1.04 | 555.07 | 577.27 | 236.95 | | 36.09 | |
| 126 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | C20混凝土压顶 | m ³ | 0.63 | 473.38 | 298.23 | 18.81 | 0.43 | 2.94 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 17 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|--------|----------------|------|-------|---------|-----------|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| 127 | 010503001002 | 基础梁 | C25混凝土地梁 | m3 | 1.56 | 491.85 | 767.29 | 47.39 | 0.66 | 7.33 | |
| 128 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 圆 | t | 0.066 | 5177.98 | 341.75 | 78.93 | 2.69 | 12.48 | |
| 129 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.089 | 4480.37 | 398.75 | 72.36 | 2.28 | 11.41 | |
| 130 | 050101004001 | 砍挖竹及根 | 原有竹林挖除及垃圾外 | m2 | 30 | 35.29 | 1058.7 | 127.8 | | 19.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 910629.52 | 149283.9 | 28092.25 | 26519.24 | |

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：徐桥村村庄环境综合整治项目

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|--------------|--------------|------|-------|---------|----------|----------|---------|---------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| | | 技术措施 | | | | | 41650.34 | 12977.85 | 4803.35 | 2664.78 | |
| 1 | 041102001001 | 垫层模板 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 32.42 | 35.24 | 1142.48 | 360.83 | 17.51 | 57.38 | |
| 2 | 041102002001 | 基础模板 | 混凝土基础模板 | m2 | 5.54 | 54.6 | 302.48 | 135.18 | 25.21 | 23.99 | |
| 3 | 041102002002 | 基础模板 | 水泥混凝土路面 模板 | m2 | 140.2 | 63.23 | 8864.85 | 5385.08 | 434.62 | 888.87 | |
| 4 | 041102018001 | 压顶模板 | 压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 15 | 53.85 | 807.75 | 265.65 | 15.15 | 42.6 | |
| 5 | 041102033001 | 井顶（盖）板模板 | 井盖板木模 | m3 | 0.15 | 315.69 | 47.35 | 18.41 | 0.06 | 2.81 | |
| 6 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 渠(涵)直墙复合木模 | m2 | 77.24 | 52.5 | 4055.1 | 1721.68 | 179.2 | 286.56 | |
| 7 | 011702001002 | 基础 | 独立基础 复合木模 | m2 | 23.9 | 45.45 | 1086.26 | 518.63 | 19.84 | 81.74 | |
| 8 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁 复合木模 | m2 | 19.4 | 55.39 | 1074.57 | 496.25 | 46.17 | 81.87 | |
| 9 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱 复合木模 | m2 | 23.68 | 56.15 | 1329.63 | 696.9 | 43.81 | 112.24 | |
| 10 | 011702006001 | 矩形梁 | 矩形梁 复合木模 | m2 | 21.42 | 70.03 | 1500.04 | 786.76 | 58.69 | 127.88 | |
| 11 | 011702006002 | 矩形梁 | 斜梁 复合木模 | m2 | 4.39 | 83.53 | 366.7 | 202.47 | 11.59 | 32.4 | |
| 12 | 011702016001 | 平板 | 斜板、坡屋面板 复合模 | m2 | 22.06 | 70.68 | 1559.2 | 688.93 | 60.22 | 113.17 | |
| 13 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 墙面脚手架 | m2 | 55.8 | 10.17 | 567.49 | 338.71 | 34.04 | 56.36 | |
| 14 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架 | m2 | 23.24 | 21.58 | 501.52 | 305.37 | 24.63 | 49.97 | |
| 15 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输 | m2 | 23.24 | 21.02 | 488.5 | | 386.71 | 64.14 | |
| 16 | 04B008 | 上山搬运费 | 材料上山二次搬运费 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | | | | |
| 17 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 7956.42 | 7956.42 | 1057 | 3445.9 | 642.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 41650.34 | 12977.85 | 4803.35 | 2664.78 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|----|--------------|------|---|------|------|---------|----------|---------|---------|---------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| | | 绿化工程 | | | | | 70208.06 | 15030.3 | 5099.32 | 3243.84 | |
| 1 | 050102008001 | 栽植花卉 | 现有石槽种植月季(高50cm), 每个0.5平方米, 共37个 | m2 | 18.5 | 53.59 | 991.42 | 201.28 | 36.08 | 38.48 | |
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1. 种类: 柏树 2. 规格: $\phi 10 \sim 12$ cm, 高6~8m 3. 养护期: 二年 | 株 | 8 | 1194.93 | 9559.44 | 940.72 | 202.24 | 185.36 | |
| 3 | 050102007001 | 栽植色带 | 1. 种类: 红叶石楠 2. 规格: 均高45cm, 36株/m2 3. 养护期: 两年 | m2 | 80 | 91.13 | 7290.4 | 1374.4 | 444.8 | 292 | |
| 4 | 050102007002 | 栽植色带 | 1. 种类: 小叶栀子 2. 规格: 均高45cm, 36株/m2 3. 养护期: 两年 | m2 | 80 | 68.45 | 5476 | 1374.4 | 444.8 | 292 | |
| 5 | 050102007003 | 栽植色带 | 1. 种类: 绣球花 2. 规格: 均高45cm, 36株/m2 3. 养护期: 两年 | m2 | 80 | 79.41 | 6352.8 | 1374.4 | 444.8 | 292 | |
| 6 | 050102007004 | 栽植色带 | 1. 种类: 毛杜鹃 2. 规格: 均高45cm, 36株/m2 3. 养护期: 两年 | m2 | 80 | 87.73 | 7018.4 | 1374.4 | 444.8 | 292 | |
| 7 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1. 种类: 麦冬 2. 规格: 49株/m2 3. 养护期: 两年 | m2 | 90 | 38.47 | 3462.3 | 729 | 300.6 | 164.7 | |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 | |
|-----|--------------|----------|--|----------------|-----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | | |
| 8 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1. 种类：吉祥草 2. 规格：49株/m ² 3. 养护期：两年 | m ² | 90 | 41.87 | 3768.3 | 729 | 300.6 | 164.7 | | |
| 9 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 | m ² | 500 | 5.38 | 2690 | 2130 | | 350 | | |
| 10 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 回填种植土 | m ³ | 150 | 38.55 | 5782.5 | 126 | 841.5 | 141 | | |
| 11 | 05B001 | 苗木移植 | 现状移植树木Φ10-20cm, 养护两年 | 株 | 10 | 831.65 | 8316.5 | 4676.7 | 1639.1 | 1031.6 | | |
| 12 | 05B002 | 苗木维护 | 原有苗木修剪、打理 | 株 | 110 | 50 | 5500 | | | | | |
| 13 | 050101007001 | 清除地被植物 | 杂草清理 | m ² | 500 | 8 | 4000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 70208.06 | 15030.3 | 5099.32 | 3243.84 | |

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：徐桥村村庄环境综合整治项目

单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|-------|-----------------|------|-----|---------|--------|-------|-----|------|----|
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 管理费 | |
| | | 技术措施 | | | | | 219.04 | 54.88 | | 9.04 | |
| 1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树木支撑 树棍支撑三脚 | 株 | 8 | 20.63 | 165.04 | 27.44 | | 4.56 | |
| 2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干胸径(cm)15以内 | 株 | 8 | 6.75 | 54 | 27.44 | | 4.48 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 219.04 | 54.88 | | 9.04 | |