

工程造价咨询报告书

工程名称： 2025 年教育现代化专项--郁达夫中学文豪校区围墙
及停车区域改造工程

委托编号： 富财审托【2025】0232 号

业务类别： 预算审核

报告日期： 2025 年 6 月 9 日

建业工程咨询集团有限公司



咨询报告书编号：富建业【2025】027 号

咨询企业法定住所：杭州市秋涛路 18 号中针商务楼 9 楼

邮编： 310008

联系电话：0571-86817805


咨询作业期：2025 年 5 月 30 日至 2025 年 6 月 9 日

法定代表人：王岚

项目负责人：

郑银娜

技术负责人：曾华山



专业咨询人员：

王志

执业资格（盖章）：



专业咨询人员：

曾华山

执业资格（盖章）：



专业咨询人员：

执业资格（盖章）：

咨询报告书目录

序号	文件内容	责任人	页码	备注
1	报告书封面	王志	1	
2	报告书扉页	王志	2	
3	报告书目录	王志	3	
4	预算审核报告书	王志	4~8	
5	预算核定金额确认表	王志	9	
6	预算审核对比表	王志	9~末页	
7				

2025 年教育现代化专项--郁达夫中学文豪校 区围墙及停车区域改造工程 预算审核报告书

杭州市富阳区财政项目预算审核中心：

我公司受贵方委托，对 2025 年教育现代化专项--郁达夫中学文豪校区围墙及停车区域改造工程预算进行了全面、仔细的审核，在审核过程中，严格遵守国家的有关法律、法规、制度及有关执业规范要求，对审核意见的真实性、完整性、合法性、准确性负法律责任。现将审核情况和审核结果报告如下：

一、 工程概况

本工程位杭州市富阳区郁达夫中学文豪校区。工程概况：围墙拆除及新建、新做膜结构停车棚 22 个、乒乓球场浇筑混凝土地坪等内容。本工程设计单位为中科公诚设计集团有限公司，编制单位为浙江省建设工程设备招标有限公司，建设单位为杭州市富阳区郁达夫中学。

二、 审核依据

1. 2025 年教育现代化专项--郁达夫中学文豪校区围墙及停车区域改造工程预算书。
2. 中科公诚设计集团有限公司于 2025 年 5 月出具的设计图纸。
3. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
4. 《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）。

5. 《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018 年修订）。

6. 《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）。

7. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）。

8. 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）。

9. 《浙江省施工费用定额》（2018 版）。

10. 《杭州造价信息》2025 年第 5 期正刊及副刊，《浙江造价信息》2025 年第 5 期正刊及副刊，无信息价的材料价格按市场询价计入。

11. 关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知（浙建站信〔2016〕25 号）。

12. 关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发〔2019〕92 号）。

13. 关于推进建筑施工领域安全生产责任保险制度的通知（建建发〔2018〕348 号）。

14. 关于加快推进全省“智慧工地”建设的通知（浙建质安发〔2019〕208 号）。

15. 人工费按杭州市建设工程造价和投资管理办公室《关于杭州市建设工程人工信息价发布和使用规定的通知》（杭建造价投资办〔2018〕55 号），2025 年 5 月杭州市建设工程人工信息价，一类 139 元/工日；二类 150 元/工日；三类 172 元/工日。

16. 现行有关法律、法规及适用的标准、规范。

三、 审核原则

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行审查并发表审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是、客观公正的审核原

则。

四、 审核说明

1. 本工程混凝土按商品混凝土计入。

2. 本工程原停车棚和原篮球场铁丝围栏拆除后由施工单位自行处置，拆除后的残值与拆除费用抵扣，都暂不计入，结算时可按时调整。

3. 本工程工程量按现有图纸计算，实际施工如有变更结算按实调整。

4. 工程取费标准：按照安装工程、房屋建筑及装饰工程、市政工程中值计取

(1) 施工组织措施费：按市区工程弹性费率的中值计取，以定额人工费和定额机械费为计算基数，安装工程费率为 8.17%；市政工程费率为 9.79%；建筑装饰工程费率为 10.95%。

(2) 管理费（含安责险）：按安装、市政、房屋建筑及装饰工程弹性费率的中值计取，以定额人工费和定额机械费为计算基数，园林绿化工程费率为 22.05%；市政工程费率为 17.37%；建筑装饰工程费率为 16.9%。

(3) 利润：按安装、市政、房屋建筑及装饰工程弹性费率的中值计取，以定额人工费和定额机械费为计算基数，安装工程费率为 10.4%；市政工程费率为 9.99%；建筑装饰工程费率为 8.1%。

(4) 规费：按安装、市政、房屋建筑及装饰工程弹性费率的中值计取，以定额人工费和定额机械费为计算基数，安装工程费

率为 30.63%；市政工程费率为 18.75%；建筑装饰工程费率为 25.78%。

(5)税金：以直接费、综合费用和规费为计算基数，费率为 9%。

五、核增、核减情况的说明

(一) 核增：

- 1.篮球场新做 12 厚硅 pu 面层单价调整,核增造价 13950 元;
- 2.混凝土地坪拆除单价调整,核增造价 2713 元;
- 3.围墙砖砌体工程量调整调整,核增造价 4554 元;
- 4.外墙弹性涂料工程量调整,核增造价 5579 元;

(二) 核减：

- 1.围墙基础钢筋工程量调整,核减造价 1209 元;
- 2.墙面抹灰工程量调整,核减造价 11502 元;
- 3.停车棚拆除以原停车棚拆除后废料残值抵扣,核减造价 2000 元;

- 4.篮球场新做铁丝围栏单价调整,核减造价 2560 元;
- 5.停车棚钢结构工程量调整,核减造价 1641 元;
- 6.宕渣回填定额调整,核减造价 1016 元;
- 7.机械运输场费台班调整,核减造价 3617 元;

六、暂定价部分：

- 1、细石混凝土花格窗 900*900mm, 160 元/个, 共 90 个;
- 2、新做围栏 150 元/m, 共 32m;

3、白色 PVDF 膜结构屋面 210 元/m² 共 204m²;

4、原有电动自行车充电桩拆除及重新安装 1000 元/项, 共计一项;

暂定价合计=

$(160*90+150*32+210*204+1000) * 1.09 = 68714$ 元 (仅计税金)

七、问题及建议: 无。

八、审核结果

本工程送审预算金额为 1084539 元, 经审核, 核增金额 453 元, 核减金额 0 元, 净核增金额 453 元, 净核增率为 0.04%, 最终核定预算金额 1084992 元 (其中暂估价 68714 元)。

附件: 1. 核定金额确认表


2. 清单对比表

3. 设计联系单

建业工程咨询集团有限公司

2025 年 6 月 9 日

预算（变更）核定金额确认表

项目名称		2025年教育现代化专项—郁达夫中学文豪校区围墙及停车区域改造工程				
专业类别		建筑、市政		审核类型	预算审核	
建设单位		杭州市富阳区郁达夫中学				
编制单位		浙江省建设工程设备招标有限公司				
审核汇总情况					金额单位：元	
序号	单位工程名称	送审金额	审定金额	核增金额	核减金额	净核增金额
1	2025年教育现代化专项—郁达夫中学文豪校区围墙及停车区域改造工程	1084539	1084992	453		453
2						
4						
合计		1084539	1084992			453
审定金额（大写）			（人民币）：壹佰零捌万肆仟玖佰玖拾贰元			
建设单位：（盖章）		 经办人：俞陈飞 日期：2025年6月9日				
编制单位：（盖章）		 经办人：孙群 日期：2025年6月9日				
造价咨询企业名称（盖章）		 审核人员（证章）：王志 复核人员（证章）：曾华山 日期：2025年6月9日 				

注：咨询类型按“预算审核”、“变更预算审核”填写。

单项工程审核汇总对比表

工程名称: 单项工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称：单项工程-围墙

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
		围墙一、二、三									
1	011601001001	砖砌体拆除 1.原有围墙拆除，运距暂按5km考虑	m3	248.47	29.23	7262.78	248.47	29.23	7262.78		
2	010101003001	挖沟槽土方 机械挖沟槽土方	m3	667.59	7.13	4759.92	667.59	7.13	4759.92		
3	010103001001	回填方 土方回填	m3	443.44	2.11	935.66	443.44	2.11	935.66		
4	010103002001	余方弃置 土方外运，运距暂按5km考虑	m3	224.15	16.47	3691.75	224.15	16.47	3691.75		
5	010501001001	垫层 C15素砼垫层	m3	39.27	538.39	21142.58	39.27	538.47	21145.72	3.14	
6	010503001001	基础梁 C25混凝土基础梁	m3	130.31	542.71	70720.54					70720.54
7	010501002001	带形基础 C25混凝土带型基础	m3				130.31	537.26	70010.35	70010.35	
8	010502001001	矩形柱 C25混凝土柱	m3	54.57	617.28	33684.97	54.57	617.29	33685.52	0.55	
9	010507005001	扶手、压顶 C25混凝土压顶	m3	5.12	704.35	3606.27	13.94	704.5	9820.73	6214.46	
10	010503004001	圈梁 C25混凝土圈梁	m3	18.51	630.7	11674.26	12.1	630.82	7632.92		4041.34
11	010503005001	过梁 C25混凝土过梁	m3	2.38	630.7	1501.07	2.38	630.82	1501.35	0.28	
12	010515001003	现浇构件钢筋 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	5.337	4912.59	26218.49	5.337	4913.94	26225.7	7.21	
13	010515001001	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.564	4092.62	2308.24	0.673	4093.39	2754.85	446.61	

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：单项工程-围墙

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
14	010515001005	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	1.322	4184.42	5531.8	1.325	4185.19	5545.38	13.58	
15	010515001002	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	2.037	4108.72	8369.46	1.742	4110.1	7159.79		1209.67
16	010515001004	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	10.26	4025.69	41303.58	10.279	4027.07	41394.25	90.67	
17	010401003001	实心砖墙 MU10水泥实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，围墙每隔30米设置双柱伸缩缝，缝宽2cm(缝内采用沥青麻丝板填充，油膏封口)	m3	214.02	474.79	101614.56	221.94	478.37	106169.44	4554.88	
18	011201001001	墙面一般抹灰 1. 6厚1:2水泥砂浆赶光抹平； 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛； 3. 刷素水泥浆一道	m2	2452.51	34.39	84341.82	2116.83	34.41	72840.12		11501.7
19	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 真石漆(具体颜色现场做样板定)，分隔缝200*400布置(缝宽10)； 2. 外墙专用耐水腻子两道兼找平	m2	592.6	94.46	55977	592.6	95.6	56552.56	675.56	
20	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 外墙弹性涂料(具体颜色现场做样板定)； 2. 外墙专用耐水腻子两道兼找平	m2	1415.44	47.36	67035.24	1524.23	47.64	72614.32	5579.08	
21	暂定价	细石混凝土花格窗 1. 细石混凝土花格窗900*900mm	个	90	160	14400	90	160	14400		
		分部小计(围墙一、二、三)				566079.99			566203.11	87596.37	87473.25
		合计				566079.99			566203.11	87596.37	87473.25

编制人：

审核人：

审定人：

金额单位：元

第 2 页 共 2 页

措施项目审核对比表

工程名称：单项工程-围墙									
金额单位：元									
序号	项目名称	计量单位	送审			审定			核减
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	
	措施项目				105092.3			96965.4	32161.3
	组织措施				24034.36			23392.84	641.52
1	安全文明施工费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	10.95	22766.11	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	10.95	22158.44	607.67
2	提前竣工增加费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0		分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0		
3	二次搬运费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0.5	1039.55	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0.5	1011.8	27.75
4	冬季雨季施工增加费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0.11	228.7	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0.11	222.6	6.1
5	行车、行人干扰增加费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0		分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0		
	技术措施				81057.94			73572.56	31519.78
	围墙一、二、三				81057.94			73572.56	31519.78
011702001001	基础	m2	71.4	49.44	3530.02	71.4	49.85	3559.29	
011702005001	基础梁	m2	428.4	54.23	23232.13				23232.13

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称: 单项工程 市政工程

金额单位: 元

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
		围墙两侧路面修复									
1	040203007001	水泥混凝土 150厚C25混凝土路面	m2	260.61	80.94	21093.77	260.61	80.94	21093.77		
2	040202013001	山皮石 200厚宕渣垫层	m2	260.61	20.88	5441.54	260.61	20.88	5441.54		
3	040202001002	路床(槽)整形 素土夯实	m2	260.61	1.83	476.92	260.61	1.83	476.92		
4	040204002001	人行道块料铺设 600*300*60砂基透水砖, 30厚PZC粘结层找平层(主材利旧)	m2	156.37	32.47	5077.33	156.37	27.11	4239.19		838.14
5	040204002003	人行道块料铺设 600*300*60砂基透水砖, 30厚PZC粘结层找平层	m2	104.24	176.67	18416.08	104.24	171.31	17857.35		558.73
6	040305001001	垫层 150厚C20无砂大孔混凝土	m3	39.09	552.23	21586.67	39.09	552.23	21586.67		
7	040202009001	砂砾石 150厚级配砂石垫层夯实	m2	260.61	20.15	5251.29	260.61	32.89	8571.46	3320.17	
8	040202013002	山皮石 80cm厚宕渣填筑	m2	260.61	83.48	21755.72	260.61	79.58	20739.34		1016.38
9	040202001001	路床(槽)整形 素土夯实	m2	260.61	1.83	476.92	260.61	1.83	476.92		
		分部小计(围墙两侧路面修复)				99576.24			100483.16	3320.17	2413.25
		篮球场									
10	041001001001	拆除路面 原有破损12厚硅PU拆除, 装车外运, 运距自行考虑	m2	90	0.4	36	90	10	900	864.00	
11	补	新做12厚硅PU面层 1. 新做12厚硅PU面层	m2	90	120	10800	90	275	24750	13950.00	

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 单项工程-市政工程

金额单位: 元												第 2 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减		
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
12	暂定价	原有围栏拆除 原有围栏拆除外运	m	32	15	480					480		
13	暂定价	新做围栏 1. 新做围栏: DN50*2.0镀锌钢管立柱 (灰色) 高1.5m 2. φ5钢丝网包裹, 网孔大小9*17, 颜色灰色 包含立柱埋件等, 具体做法详见图纸	m	32	230	7360	32	150	4800		2560		
		分部小计 (篮球场)				18676			30450	14814.00	3040		
		乒乓球场											
14	041001001002	拆除路面 原有混凝土地坪拆除300厚, 装车外运, 运距暂按5km考虑	m2	179.2	29.04	5203.97	179.2	44.18	7917.06	2713.09			
15	040202013003	山皮石 新做150厚宕渣垫层	m2	179.2	16.24	2910.21	179.2	16.24	2910.21				
16	040203007002	水泥混凝土 新做150厚C25混凝土	m2	179.2	80.94	14504.45	179.2	80.94	14504.45				
		分部小计 (乒乓球场)				22618.63			25331.72	2713.09			
		自行车棚											
17	暂定价	原有停车棚拆除 原有停车棚拆除	项	1	2000	2000					2000		
18	010101004002	挖基坑土方 机械挖基坑土方	m3	52.63	7.15	376.3	52.63	7.15	376.3				
19	010103001002	回填方 土方回填	m3	41.19	2.14	88.15	41.19	2.14	88.15				
20	010103002002	余方弃置 土方外运, 运距自行考虑	m3	11.44	16.75	191.62	11.44	16.75	191.62				

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称：单项工程-市政工程

金额单位：元

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
21	010501001002	垫层 C15素砼垫层	m3	2.73	539.37	1472.48	2.73	539.45	1472.7	0.22	
22	010501003002	独立基础 C25混凝土独立基础	m3	5.83	538.09	3137.06	8.71	538.12	4687.03	1549.97	
23	010502001002	矩形柱 C25混凝土柱	m3	2.88	619.45	1784.02					1784.02
24	010515001007	现浇构件钢筋 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.119	4939.95	587.85	0.119	4941.3	588.01	0.16	
25	010515001008	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	0.182	4198.06	764.05	0.182	4198.83	764.19	0.14	
26	010515001010	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.335	4121.59	1380.73	0.198	4122.97	816.35		564.38
27	010515001009	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm	t	0.356	4019.09	1430.8	0.356	4020.47	1431.29	0.49	
28	010603002002	空腹钢柱 钢柱H300*150*6*8 Q355B, 钢材表面进行抛丸机械除锈处理, 环氧富锌底漆二道, 环氧云铁中间漆二道, 面漆氟碳喷涂二道	t	4.215	8548.63	36032.48	2.577	9848.68	25380.05		10652.43
29	010606001001	钢支撑、钢拉条 Φ89*3.0 Q235B, 钢材表面进行抛丸机械除锈处理, 环氧富锌底漆二道, 环氧云铁中间漆二道, 面漆氟碳喷涂二道	t	1.298	10282.75	13347.01	1.298	11266.49	14623.9	1276.89	
30	010516001001	螺栓 M24地脚螺栓	t	0.307	7746.82	2378.27	0.307	7860.33	2413.12	34.85	
31	010606013001	零星钢构件 零星钢构件: Q235B, 钢材表面进行抛丸机械除锈处理, 环氧富锌底漆二道, 环氧云铁中间漆二道, 面漆氟碳喷涂二道	t				1.897	4721.64	8956.95	8956.95	

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称：单项工程-市政工程

金额单位：元

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
32	010507007001	其他构件 50厚C40细石混凝土二次浇灌	m3	0.72	790.96	569.49	0.72	791	569.52	0.03	
33	010901005002	白色PVDF膜，含纳米自洁层。采用国产优质白色PVDF膜，膜材选用聚酯纤维和聚偏氟乙烯(PVDF)涂层膜影。技术参数要求：拉伸强度(经/纬)：4200/4200N/5cm, 撕裂强度(经/纬)：550/500N/，厚度0.82mm, 透光率7%。	m2	210.8	210	44268	204	210	42840		1428
34	040204002002	人行道块料铺设 60厚透水砖修复，30厚PZG粘结层找平层	m2	58.48	94.45	5523.44	50.64	94.45	4782.95		740.49
35	040202013004	山皮石 150厚宕渣垫层	m2	58.48	16.24	949.72	50.64	16.24	822.39		127.33
36	040202001003	路床(槽)整形 素土夯实	m2	58.48	1.83	107.02	50.64	1.83	92.67		14.35
		分部小计(自行车棚)				116388.49			110897.19	11819.70	17311
		合计				257259.36			267162.07	32666.96	22764.25

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：单项工程-市政工程									
金额单位：元									
序号	项目名称	计量单位	送审			审定			核减
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	
	措施项目				5887.48			5477.79	1046.07
	组织措施				3529.99			3279.81	243.26
1	安全文明施工费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	9.79	2858.44	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	9.79	3087.43	228.99
2	提前竣工增加费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0		分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0		
3	二次搬运费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0.48	140.15	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0.48	151.38	11.23
4	冬季雨季施工增加费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0.13	37.96	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0.13	41	3.04
5	行车、行人干扰增加费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	1.69	493.44	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0		493.44
	技术措施				2357.49			2197.98	802.81
	自行车棚一、二				2357.49			2197.98	802.81
011702001003	基础	m2	8.48	50.08	424.68	8.48	50.49	428.16	3.48
011702001004	基础	m2	21.6	44.93	970.49	38.88	45.52	1769.82	799.33

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称: 单项工程-安装工程

序号		项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减
					工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
			停车棚--安装									
1		030507008003	监控摄像设备 1. 名称: 无线网络摄像机 (原有) 2. 参数: 详见图纸参数 3. 其他: 含电源 (兼容自动电动车充电桩设备平台)	台	1	76.56	76.56	1	76.56	76.56		
2		030507008004	监控摄像设备 1. 名称: 摄像机支架 (利旧) 2. 安装方式: 壁挂	台	1	53.65	53.65	1	18.65	18.65		35
3		030411001001	配管 1. 名称: 塑料管 2. 规格: PC40 3. 配置形式: 埋地敷设	m	6	8.33	49.98	6	8.01	48.06		1.92
4		030408001002	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJY22-0.6/1KV-4×6 3. 敷设方式、部位: 穿管	m	5	26.09	130.45	6	26.09	156.54	26.09	
5		030408006001	电力电缆头 1. 名称: 电缆终端头 2. 型号、规格: 铜芯、三芯及以上, 截面10mm ² 及以下 3. 材质、类型: 户内干包式 4. 电压等级 (kV): 1kV以下	个	2	27.83	55.66	2	27.83	55.66		
6		030901013001	灭火器 1. 名称: 灭火器 (原有) 2. 规格、型号: 4公斤干粉灭火器	具	2			2				
7		040101002001	挖沟槽土方 1. 名称: 挖沟槽土方, 土方类别及干湿度自行考虑	m ³	1.56	3.35	5.23					5.23

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 单项工程-安装工程

金额单位: 元

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		核增	核减
				工程量	综合单价	综合单价	综合合价		
8	040103001001	回填方 1.名称：机械填土夯实槽、坑	m3	1.56	14.75	23.01			23.01
9	暂定价	原有电动自行车充电桩拆除重新安装 原有电动自行车充电桩拆除重新安装	项	1	1000	1000	1	1000	
		分部小计(停车棚二安装)				1394.54		1355.47	
		停车棚二安装						26.09	65.16
10	030507008005	监控摄像设备 1.名称：无线网络摄像机（原有） 2.参数：详见图纸参数 3.其他：含电源（兼容电动自动车充电桩设备平台）	台	1	76.56	76.56	1	76.56	
11	030507008006	监控摄像设备 1.名称：摄像机支架（利旧） 2.安装方式：壁挂	台	1	53.65	53.65	1	18.65	35
12	030901013002	灭火器 1.名称：灭火器（原有） 2.规格、型号：4公斤干粉灭火器	具	2			2		
		分部小计(停车棚二安装)				130.21		95.21	35
		合计				1524.75		1450.68	100.16

编制人:

审核人:

审定人:

措施项目审核对比表

工程名称: 单项工程-安装工程

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			核增	核减
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目				15.74			14.18		1.56
	组织措施				15.74			14.18		1.56
1	安全文明施工费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	8.17	15.02	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	8.17	13.53		1.49
2	提前竣工增加费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0		分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0			
3	二次搬运费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0.26	0.48	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0.26	0.43		0.05
4	冬季雨季施工增加费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0.13	0.24	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0.13	0.22		0.02
5	行车、行人干扰增加费	项	分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0		分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费	0			
	技术措施									
	[请输入分部名称]									
	合计				15.74			14.18		1.56

编制人:


审核人:

审定人:

金额单位: 元

第 1 页 共 1 页

修改通知单

<div> 中科公诚设计集团有限公司 ZHONGKE GONGCHENG DESIGN GROUP LIMITED 资质证书编号: A352012298 电力行业(新能源发电、送电工程、变电工程)专业 乙级; 市政行业乙级; 水利行业乙级; 建筑行业乙级; 风景园林工程设计专项乙级。</div>	建设单位	杭州市富阳区郁达夫中学	图别	联系单
	工程名称	郁达夫中学文豪校区围墙及停车区域改造工程	版次	第一版
	项目编号	ZKGC-HZFYSJ-2025-003	图号	01
			日期	2025.06
修改原因	<input type="radio"/> 施工图审查 <input type="radio"/> 图纸错漏碰缺 <input type="radio"/> 原设计计算的更正 <input type="radio"/> 原构造设计的改进或完善			
	<input type="radio"/> 其它工种设计人员要求配合更改 <input type="radio"/> 地质条件与原资料有出入造成的修改 <input type="radio"/> 建设单位要求更改			
	<input type="radio"/> 材料设备供应情况的变化 <input type="radio"/> 施工条件变化 <input checked="" type="radio"/> 其他原因修改			
修改内容	本项目围墙外侧道路透水砖修复做如下明确:			
	1、围墙外侧道路透水砖修复做利旧考虑, 透水砖主材按40%更换率考虑。			



工程负责人: 赵林

审核: 赵林

校对: 杨小龙

修改: 杨小龙

* 本图纸的版权, 属中科公诚设计集团有限公司所有, 不得用于本工程以外的范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。