

# 工程造价咨询报告书

咨询项目全称：   绿渚镇莲桥村省级体育公园提升工程  

咨询委托编号：   浙江之信预审富【2022】012号  

咨询业务类别：   预算审核  

咨询报告日期：   2022年7月5日  


浙江之信工程项目管理有限公司



咨询报告书编号：浙江之信审字（2022）第 012 号

咨询项目委托方全称：杭州市富阳区渌渚镇莲桥村股份经济合作社

咨询企业执业专用章：



咨询企业法定住所：杭州市富阳区文教路 27 号六楼

邮 编：311400

联系电话：0571-63130820

咨询作业期： 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 7 月 5 日

法定代表人：王海芳

技术负责人：盛文亚

项目负责人：

执（从）业资格（章）：

从事专业：



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

*[Handwritten signature]*

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

*[Handwritten signature]*



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

# 咨 询 报 告 书 目 录

[illegible]

# 绿渚镇莲桥村省级体育公园提升

## 工程预算审核报告书

浙江之信预审富（2022）第 012 号

杭州市富阳区绿渚镇莲桥村股份经济合作社：

我公司受贵方委托，对绿渚镇莲桥村省级体育公园提升工程预算进行了审核，在审核过程中，对本工程材料单价及工程量进行了认真审核。现审核已结束，具体情况报告如下：

### 一、工程概况

本工程绿渚镇莲桥村省级体育公园提升工程，建设地点为杭州市富阳区绿渚镇，编制单位为浙江恒耀工程咨询有限公司，设计单位为浙江新苑建筑设计有限公司，工程主要内容为新建篮球场、羽毛球场铺设 3mm 丙烯酸面层，泳池改造，步行道改造及新建看台改造等。

### 二、审核依据

1. 浙江新苑建筑设计有限公司绘制的施工图纸；
2. 浙江恒耀工程咨询有限公司编制的工程预算书；
3. 中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
4. 《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）；
5. 《浙江省建设工程施工费用定额》（2018 版）；
6. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）；
7. 《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）；
8. 《关于杭州市人工信息价发布和使用规定的通知》（杭州造价投资办

【2012】3号文）按2022年第6期杭州市建设工程人工信息价：一类人工138元/工日，二类人工149元/工日，三类人工171元/工日。

10.《杭州造价信息》富阳市2022年第6期正、副刊，《浙江造价信息》2022年第6期正刊，无信息价材料价格按市场询价计入。

11.《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）。

### 三、审核原则

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行计算并发表审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。

### 四、审核说明

1.施工组织措施费：以人工费+机械费为计算基数，按非市区工程计取，市政装饰工程费率为8.875%；

2.企业管理费：以人工费+机械费为计算基数，按工程费率的中值计取，市政装饰工程费率为17.37%。

3.利润：以人工费+机械费为计算基数，按工程费率的中值计取，建筑市政工程费率为9.99%，

4.规费：以人工费和机械费为计算基数，按工程费率的中值计取，市政装饰工程费率为18.75%，

5.税金：以直接费、综合费用、规费为计算基数，费率为9%。

### 五、主要核增、核减情况的分析说明：

1.C30混凝土基础工程量多计入，约核减金额2837元；

2. 步行道破损芝麻灰花岗岩面板替换 3cm 厚芝麻灰火烧板根据业主要求，约核减金额 18872 元；

3. 泳池周边 1.2 米范围破损芝麻灰花岗岩面板替换 2cm 厚芝麻灰火烧板单价偏高，约核减金额 6456 元；

4. 铲除局部破损花岗岩面板及铲除泳池周边 1.2 米范围花岗岩面板工程量多计入，约核减金额 2140 元；

5. 带形基础有梁式复合木模工程量多计入，约核减金额 1962 元；

6. 原土回填工程量多计入，约核减金额 1105 元；

7. 步行道面层铺设 50mmC20 细石混凝土整平工程量少计入，约核增金额 240 元；

8. 3mm 丙烯酸面层用于篮球场、步行道、羽毛球场改造工程量少计入，约核增金额 2210 元。

## 六、审核结果

本工程送审预算造价为 565716 元，经审核，净核增金额 0 元，核减 44679 元，最终核定预算造价 521037 元，净核减率为 7.9%。

## 七、审核过程中发现的问题及建议

## 八、附件

1. 预算审核核定金额确认表
2. 预算审核清单对比表

浙江之信工程项目管理有限公司

2022 年 7 月 5 日

# 预算（变更）核定金额确认表

|              |                  |                                                                    |           |      |        |          |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|----------|
| 项目名称         |                  | 涪渚镇莲桥村省级体育公园提升工程                                                   |           |      |        |          |
| 专业类别         |                  | 市政                                                                 |           | 审核类型 | 预算审核   |          |
| 建设单位         |                  | 杭州市富阳区涪渚镇莲桥村股份经济合作社                                                |           |      |        |          |
| 编制单位         |                  | 浙江恒耀工程咨询有限公司                                                       |           |      |        |          |
| 审 核 汇 总 情 况  |                  |                                                                    |           |      | 金额单位：元 |          |
| 序号           | 单位工程名称           | 送审金额                                                               | 审定金额      | 核增金额 | 核减金额   | 净核减金额    |
| 1            | 涪渚镇莲桥村省级体育公园提升工程 | 565716.00                                                          | 521037.00 | 0    | 0      | 44679.00 |
| 2            | (以下空白)           |                                                                    |           |      |        |          |
| 3            |                  |                                                                    |           |      |        |          |
| 4            |                  |                                                                    |           |      |        |          |
| 合计           |                  | 565716.00                                                          | 521037.00 | 0    | 0      | 44679.00 |
| 审定金额（大写）     |                  | （人民币）：伍拾贰万壹仟零叁拾柒元                                                  |           |      |        |          |
| 建设单位：（盖章）    |                  | 经办人：郑贤平<br>日期：2022年 7 月 5 日                                        |           |      |        |          |
| 编制单位：（盖章）    |                  | 经办人：赵城<br>日期：2022年 7 月 5 日                                         |           |      |        |          |
| 造价咨询企业名称（盖章） |                  | 审核人员（盖章）：盛文亚<br>浙江之信工程项目管理有限公司<br>复核人员（盖章）：徐金科<br>日期：2022年 7 月 5 日 |           |      |        |          |

注：咨询类型按“预算审核”、“变更预算审核”填写。

# 专业工程费用审核表

单位及专业工程名称：涪渚镇莲桥村运动场-市政工程

| 序号 | 项目名称           | 费率(%) |       | 金额(元)     |           |    | 核增 | 核减       |
|----|----------------|-------|-------|-----------|-----------|----|----|----------|
|    |                | 送审    | 审定    | 送审        | 审定        | 审定 |    |          |
| 一  | 分部分项工程量清单      |       |       | 490710.05 | 454691.60 |    |    | 36018.45 |
| 二  | 措施项目清单         |       |       | 18136.28  | 14973.72  |    |    | 3162.56  |
| 1  | 组织措施项目清单       |       |       | 4808.72   | 3952.36   |    |    | 856.36   |
| 2  | 技术措施项目清单       |       |       | 13327.56  | 11021.36  |    |    | 2306.20  |
| 三  | 其他项目清单         |       |       |           |           |    |    |          |
| 四  | 规费             | 18.75 | 18.75 | 10159.25  | 8350.06   |    |    | 1809.19  |
| 五  | 税金             | 9     | 9     | 46710.50  | 43021.38  |    |    | 3689.12  |
| 六  | 总报价(一+二+三+四+五) |       |       | 565716.08 | 521036.76 |    |    | 44679.32 |

# 分部分项工程结算审核对比表

单位及专业工程名称：涑洛镇莲桥村运动场-市政工程

| 序号 | 送审           |               |                      |    |        | 审定      |          |              |               |                      | 核增 | 核减    |         |         |         |
|----|--------------|---------------|----------------------|----|--------|---------|----------|--------------|---------------|----------------------|----|-------|---------|---------|---------|
|    | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征                 | 单位 | 工程量    | 单价      | 合价       | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征                 |    |       | 单位      | 工程量     | 单价      |
| 1  | 010101003001 | 挖沟槽土方         | 挖掘机挖土，土方类别自行考虑。      | m3 | 74.4   | 6.46    | 480.62   | 010101003001 | 挖沟槽土方         | 挖掘机挖土，土方类别自行考虑。      | m3 | 43.75 | 7.57    | 331.19  | 149.43  |
| 2  | 010101004001 | 挖基坑土方         | 挖掘机挖土，土方类别自行考虑。      | m3 | 132.33 | 7.52    | 995.12   | 010101004001 | 挖基坑土方         | 挖掘机挖土，土方类别自行考虑。      | m3 | 61.68 | 7.44    | 458.90  | 536.22  |
| 3  | 010103001002 | 回填方           | 原土回填                 | m3 | 146.63 | 16.76   | 2457.52  | 010103001002 | 回填方           | 原土回填                 | m3 | 80.65 | 16.76   | 1351.69 | 1105.83 |
| 4  | 010103002002 | 余方弃置          | 自卸汽车运土方运距 5km        | m3 | 44.5   | 18.37   | 817.47   | 010103002002 | 余方弃置          | 自卸汽车运土方运距 5km        | m3 | 24.78 | 18.37   | 455.21  | 362.26  |
| 5  | 010501002001 | 带形基础          | C30混凝土基础             | m3 | 16.1   | 624.06  | 10047.37 | 010501002001 | 带形基础          | C30混凝土基础             | m3 | 11.9  | 605.88  | 7209.97 | 2837.40 |
| 6  | 010501003001 | 独立基础          | C25混凝土基础             | m3 | 0.58   | 603.86  | 350.24   | 010501003001 | 独立基础          | C25混凝土基础             | m3 | 0     | 0       | 0.00    | 350.24  |
| 7  | 010501003002 | 独立基础          | C25混凝土基础             | m3 | 3.29   | 603.86  | 1986.70  | 010501003002 | 独立基础          | C25混凝土基础             | m3 | 0     | 0       | 0.00    | 1986.70 |
| 8  | 010501001005 | 垫层            | 100厚C15素混凝土垫层        | m3 | 1.02   | 609.58  | 621.77   | 010501001005 | 垫层            | 100厚C15素混凝土垫层        | m3 | 1.02  | 596.45  | 608.38  | 13.39   |
| 9  | 040601006001 | 现浇混凝土池底       | C30循环水池混凝土底板         | m3 | 2.7    | 634.56  | 1713.31  | 040601006001 | 现浇混凝土池底       | C30循环水池混凝土底板         | m3 | 2.7   | 616.38  | 1664.23 | 49.08   |
| 10 | 补006         | 50mm厚重型成品铸铁盖板 | 50mm厚1.6*1.6重型成品铸铁盖板 | 套  | 1      | 2576.34 | 2576.34  | 补006         | 50mm厚重型成品铸铁盖板 | 50mm厚1.6*1.6重型成品铸铁盖板 | 套  | 1     | 2576.01 | 2576.01 | 0.33    |

分部分项工程结算审核对比表

单位及专业工程名称：绿渚镇莲桥村运动场-市政工程

| 送审 |              |             |                                                                              |    |       |         |          |              |             | 审定                                                                           |    |       |         |          | 核增      | 核减 |
|----|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|---------|----|
| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征                                                                         | 单位 | 工程量   | 单价      | 合价       | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征                                                                         | 单位 | 工程量   | 单价      | 合价       |         |    |
| 11 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | C30混凝土池壁                                                                     | m3 | 1.3   | 699.13  | 908.87   | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | C30混凝土池壁                                                                     | m3 | 1.14  | 680.95  | 776.28   | 132.59  |    |
| 12 | 040901001007 | 现浇构件钢筋      | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋~热轧带肋钢筋HRB400 10                                               | t  | 0.496 | 5745.75 | 2849.89  | 040901001007 | 现浇构件钢筋      | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋~热轧带肋钢筋HRB400 10                                               | t  | 0.496 | 5887.53 | 2920.21  | 70.32   |    |
| 13 | 040901009002 | 预埋铁件        | 铁件制安预埋铁件~中厚钢板L50*50                                                          | t  | 0.027 | 9918.17 | 267.79   | 040901009002 | 预埋铁件        | 铁件制安预埋铁件~中厚钢板L50*50                                                          | t  | 0.027 | 9896.29 | 267.20   | 0.59    |    |
| 14 | 补003         | 篮球场围网       | H=4.0m, PE包塑围网, 网孔45*45, 线径2.3/3.6mm, φ60镀锌钢管壁厚2.5mm, φ76镀锌钢管壁厚3.0mm具体做法详见图纸 | m2 | 456   | 65.00   | 29640.00 | 补003         | 篮球场围网（包含基础） | H=4.0m, PE包塑围网, 网孔45*45, 线径2.3/3.6mm, φ60镀锌钢管壁厚2.5mm, φ76镀锌钢管壁厚3.0mm具体做法详见图纸 | m2 | 456   | 69.68   | 31774.08 | 2134.08 |    |
| 15 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮）  | 20厚1:2防水砂浆(平面)                                                               | m2 | 2.25  | 14.36   | 32.31    | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮）  | 20厚1:2防水砂浆(平面)                                                               | m2 | 2.25  | 14.36   | 32.31    |         |    |
| 16 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮）  | 20厚1:2防水砂浆（立面）                                                               | m2 | 15.6  | 26.34   | 410.90   | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮）  | 20厚1:2防水砂浆（立面）                                                               | m2 | 15.6  | 26.34   | 410.90   |         |    |
| 17 | 040501004001 | 塑料管         | 1. φ300HDPE循环水过水管, 长度6.5米 2. 650厚中粗砂回填 3. 150厚砂石垫层                           | m  | 6.5   | 260.12  | 1690.78  | 040501004001 | 塑料管         | 1、φ300HDPE循环水过水管, 长度6.5米 2、650厚中粗砂回填 3、150mm厚砂石垫层                            | m  | 6.5   | 214.67  | 1395.36  | 295.42  |    |

分部分项工程结算审核对比表

单位及专业工程名称：滁渚镇莲桥村运动场-市政工程

| 送审 |              |         |                                                                                            |    |      |        |          |              |         |                                                                                            |    |        | 审定     |          |        |          | 核增 | 核减 |
|----|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|----------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--------|----------|----|----|
| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                                                                       | 单位 | 工程量  | 单价     | 合价       | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                                                                       | 单位 | 工程量    | 单价     | 合价       |        |          |    |    |
| 18 | 011101003003 | 细石混凝土楼面 | 篮球场铺设50mmC30细石混凝土整平                                                                        | m2 | 620  | 47.66  | 29549.20 | 011101003003 | 细石混凝土楼面 | 篮球场铺设50mmC30细石混凝土整平                                                                        | m2 | 635.07 | 46.75  | 29689.52 | 140.32 |          |    |    |
| 19 | 040203008001 | 块料面层    | 步行道破损芝麻灰花岗岩面板替换3cm厚芝麻灰火烧板                                                                  | m2 | 100  | 188.72 | 18872.00 | 040203008001 | 块料面层    | 步行道破损芝麻灰花岗岩面板替换3cm厚芝麻灰火烧板                                                                  | m2 | 0      | 0      | 0.00     |        | 18872.00 |    |    |
| 20 | 040203008002 | 块料面层    | 泳池周边1.2米范围破损芝麻灰花岗岩面板替换2cm厚芝麻灰火烧板                                                           | m2 | 200  | 160.44 | 32088.00 | 040203008002 | 块料面层    | 泳池周边1.2米范围破损芝麻灰花岗岩面板替换2cm厚芝麻灰火烧板                                                           | m2 | 174.89 | 146.56 | 25631.88 |        | 6456.12  |    |    |
| 21 | 011101003004 | 细石混凝土楼面 | 羽毛球场铺设50mmC30细石混凝土整平                                                                       | m2 | 130  | 47.66  | 6195.80  | 011101003004 | 细石混凝土楼面 | 羽毛球场铺设50mmC30细石混凝土整平                                                                       | m2 | 124.74 | 46.75  | 5831.60  |        | 364.20   |    |    |
| 22 | 011101003005 | 细石混凝土楼面 | 步行道面层铺设50mmC20细石混凝土整平                                                                      | m2 | 700  | 45.99  | 32193.00 | 011101003005 | 细石混凝土楼面 | 步行道面层铺设50mmC20细石混凝土整平                                                                      | m2 | 705.23 | 45.99  | 32433.53 | 240.53 |          |    |    |
| 23 | 010507004001 | 看台      | 1. 3mm厚丙烯酸面层<br>2. 50厚C30细石混凝土（内配Φ10双层双向钢筋）<br>3. 150厚C25混凝土<br>4. 150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆， | m2 | 71.4 | 730.75 | 52175.55 | 010507004001 | 看台      | 1. 3mm厚丙烯酸面层<br>2. 50厚C30细石混凝土（内配Φ10双层双向钢筋）<br>3. 150厚C25混凝土<br>4. 150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆， | m2 | 63     | 745.48 | 46965.24 |        | 5210.31  |    |    |
| 24 | 040205006001 | 标线      | 100mm宽热熔线羽毛球场地划线（二级）                                                                       | m  | 105  | 4.46   | 468.30   | 040205006001 | 标线      | 100mm宽热熔线羽毛球场地划线（二级）                                                                       | m  | 103.6  | 4.46   | 462.06   |        | 6.24     |    |    |
| 25 | 011605001001 | 平面块料拆除  | 铲除上部原有塑胶面层                                                                                 | m2 | 620  | 3.61   | 2238.20  | 011605001001 | 平面块料拆除  | 铲除上部原有塑胶面层                                                                                 | m2 | 635.07 | 3.61   | 2292.60  | 54.40  |          |    |    |
| 26 | 011605001002 | 平面块料拆除  | 1. 铲除局部破损花岗岩面板<br>2. 铲除泳池周边1.2米范围花岗岩面板                                                     | m2 | 300  | 17.11  | 5133.00  | 011605001002 | 平面块料拆除  | 1. 铲除局部破损花岗岩面板<br>2. 铲除泳池周边1.2米范围花岗岩面板                                                     | m2 | 174.89 | 17.11  | 2992.37  |        | 2140.63  |    |    |

分部分项工程结算审核对比表

单位及专业工程名称：滁渚镇莲桥村运动场-市政工程

| 送审 |        |              |                                   |    |      |          |           |        |              | 审定                                |    |         |       |           | 核增      | 核减       |
|----|--------|--------------|-----------------------------------|----|------|----------|-----------|--------|--------------|-----------------------------------|----|---------|-------|-----------|---------|----------|
| 序号 | 项目编码   | 项目名称         | 项目特征                              | 单位 | 工程量  | 单价       | 合价        | 项目编码   | 项目名称         | 项目特征                              | 单位 | 工程量     | 单价    | 合价        |         |          |
| 27 | 暂定价    | 垃圾清理         | 垃圾清理，具体按实                         | 项  | 1    | 2500.00  | 2500.00   | 暂定价    | 垃圾清理         | 垃圾清理，具体按实                         | 项  | 1       | 2500  | 2500.00   |         |          |
| 28 | 暂定价001 | 泳池瓷砖修补       | 泳池内部破损瓷砖修补，量按实                    | 项  | 1    | 2500.00  | 2500.00   | 暂定价001 | 泳池瓷砖修补       | 泳池内部破损瓷砖修补，量按实                    | 项  | 1       | 2500  | 2500.00   |         |          |
| 29 | 暂定价003 | 1.5*1.5成品岗亭  | 1.5*1.5成品岗亭（具体款式业主自定）             | 个  | 1    | 5000.00  | 5000.00   | 暂定价003 | 1.5*1.5成品岗亭  | 1.5*1.5成品岗亭（具体款式业主自定）             | 个  | 1       | 5000  | 5000.00   |         |          |
| 30 | 暂定价004 | 3.5*3.5成品设备房 | 3.5*3.5成品设备房，（包含循环过滤吸水管，具体款式业主自定） | 个  | 1    | 30000.00 | 30000.00  | 暂定价004 | 3.5*3.5成品设备房 | 3.5*3.5成品设备房，（包含循环过滤吸水管，具体款式业主自定） | 个  | 1       | 30000 | 30000.00  |         |          |
| 31 | 补005   | 三角警示标志       | 游泳池三角警示标志，包含立杆                    | 个  | 4    | 200.00   | 800.00    | 补005   | 三角警示标志       | 游泳池三角警示标志，包含立杆                    | 个  | 4       | 200   | 800.00    |         |          |
| 32 | 补007   | 丙烯酸面层        | 3mm丙烯酸面层用于篮球场、步行道、羽毛球场改造          | m2 | 1450 | 147.00   | 213150.00 | 补007   | 丙烯酸面层        | 3mm丙烯酸面层用于篮球场、步行道、羽毛球场改造          | m2 | 1465.04 | 147   | 215360.88 | 2210.88 |          |
|    |        |              | 合 计                               |    |      |          | 490710.05 |        | 合 计          |                                   |    |         |       | 454691.60 | 4850.53 | 40868.98 |

技术措施项目结算审核对比表

| 送审 |                      |                      |             |    |         |         |          |                     |                  | 审定          |    |         |         |          | 核增    | 核减      |
|----|----------------------|----------------------|-------------|----|---------|---------|----------|---------------------|------------------|-------------|----|---------|---------|----------|-------|---------|
| 序号 | 项目<br>编码             | 项目名<br>称             | 项目特征        | 单位 | 工程<br>量 | 单<br>价  | 合<br>价   | 项目<br>编码            | 项目名称             | 项目特征        | 单位 | 工程<br>量 | 单<br>价  | 合<br>价   |       |         |
| 1  | 01170<br>20010<br>01 | 基础                   | 带形基础有梁式复合木模 | m2 | 98      | 46.73   | 4579.54  | 11702<br>00100<br>1 | 基础               | 带形基础有梁式复合木模 | m2 | 56      | 46.73   | 2616.88  |       | 1962.66 |
| 2  | 01170<br>20010<br>02 | 基础                   | 基础垫层模板      | m2 | 9.68    | 49.88   | 482.84   | 11702<br>00100<br>2 | 基础               | 基础垫层模板      | m2 | 1.28    | 49.88   | 63.85    |       | 418.99  |
| 3  | 01170<br>20010<br>03 | 基础                   | 独立基础复合木模    | m2 | 34.8    | 44.91   | 1562.87  | 11702<br>00100<br>3 | 基础               | 独立基础复合木模    | m2 | 36.48   | 44.91   | 1638.32  | 75.45 |         |
| 4  | 04110<br>20340<br>01 | 池底模板                 | 现浇混凝土池底模板   | m2 | 3.6     | 57.57   | 207.25   | 41102<br>03400<br>1 | 池底模板             | 现浇混凝土池底模板   | m2 | 3.6     | 57.57   | 207.25   |       |         |
| 5  | 04110<br>20350<br>01 | 池壁（隔<br>墙）模板         | 现浇混凝土池壁模板   | m2 | 36.4    | 56.23   | 2046.77  | 41102<br>03500<br>1 | 池壁（隔墙）<br>板      | 现浇混凝土池壁模板   | m2 | 36.4    | 56.23   | 2046.77  |       |         |
| 6  | 01170<br>50010<br>01 | 大型机械<br>设备进出<br>场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1       | 4448.29 | 4448.29  | 11705<br>00100<br>1 | 大型机械设备进<br>出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1       | 4448.29 | 4448.29  |       |         |
|    |                      |                      | 合 计         |    |         |         | 13327.56 |                     | 合 计              |             |    |         |         | 11021.36 | 75.45 | 2381.65 |

# 组织措施项目审核表

| 序号 | 项目名称       | 计算基础        | 费率(%) |       | 金额(元)   |         | 核增 | 核减     |
|----|------------|-------------|-------|-------|---------|---------|----|--------|
|    |            |             | 送审    | 审定    | 送审      | 审定      |    |        |
| 1  | 组织措施费合计    |             |       |       | 4808.72 | 3952.36 |    | 856.36 |
| 2  | 安全文明施工费    | 定额人工费+定额机械费 | 8.395 | 8.395 | 4548.64 | 3738.60 |    | 810.04 |
| 3  | 提前竣工增加费    | 定额人工费+定额机械费 |       |       |         |         |    |        |
| 4  | 二次搬运费      | 定额人工费+定额机械费 | 0.48  | 0.48  | 260.08  | 213.76  |    | 46.32  |
| 5  | 冬雨季施工增加费   | 定额人工费+定额机械费 |       |       |         |         |    |        |
| 6  | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 |       |       |         |         |    |        |