

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：杭州市富阳区富春街道执中亭村金家垅池塘综合整治工程

咨询委托编号：富财审托字[2022]0633 号

咨询业务类别：预 算 审 核

咨询报告日期：2022 年 9 月 8 日

杭州鸣达建设工程管理咨询有限公司



咨询报告书编号：2022-107

咨询项目委托方全称：杭州市富阳区财政项目预算审核中心

咨询企业执业专用章：

咨询企业法定住所：富春街道体育馆路 457 号文化创意大厦 3 楼

邮 编：311400 联系电话：0571-61797711

咨询作业期：2022 年 8 月 25 日至 2022 年 9 月 8 日

法定代表人：袁海敏 技术负责人：吴国妹

项目负责人： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页 共 1 页

序号	文 件 内 容	文件作者	页码	备 注
1	预算审核报告	夏超洋	1-4	
2	工程预算审价核定单	夏超洋	5	
3	工程预算审核书	夏超洋	6-末页	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

杭州市富阳区富春街道执中亭村金家垅池塘综合整治工程 预算审核报告书

报告文号：2022-107

杭州市富阳区财政项目预算审核中心：

我公司受贵方委托，对杭州市富阳区富春街道执中亭村金家垅池塘综合整治工程预算进行审核。该工程由杭州华杰建设管理有限公司编制预算。在预算审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了我们认为必要的审核程序，对送审的工程预算进行了全面、仔细的审核。现审核已结束，具体情况报告如下：

一、工程概况

本工程为杭州市富阳区富春街道执中亭村金家垅池塘综合整治工程，主要建设内容为溢洪道加固、坝顶改造、防水设施改建等。

二、审核依据

1. 浙江禹川勘测设计有限公司富阳分公司出具的施工图。
2. 杭州华杰建设管理有限公司编制的预算书。
3. 《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021 年）。
4. 《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021 年）。
5. 《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021）。
6. 《浙江省水利工程量清单计价办法》。
7. 《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）。
8. 材料价格参照《杭州造价信息》2022 年第 8 期价格、《浙江造价信

息》2022 年第 8 期及市场询价

9. 其他相关政策法律法规等相关文件资料。

三、审核原则

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行计算并发表审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。

四、审核说明

1. 本工程混凝土按现浇现拌考虑。

2. 下游 340m 渠道土方考虑人工开挖，余土平均挑运 170m 装车后自卸汽车运土；渠道混凝土等材料人工搬运平均按 170m 考虑。

五、主要核增、核减情况的分析说明

1. 60mm 彩砖铺设工程量及单价调整，核减造价 1160 元。

2. 下游渠道人工挖土单价调整，核增造价 26788 元。

3. 下游渠道混凝土单价调整，核增造价 19751 元。

4. 材料二次搬运费扣减，核减造价 5000 元。

5. 施工导流、施工交通、施工房屋建筑工程费用调整，核减造价 4000 元。

六、其他情况说明：无

七、审核结果

本工程送审预算价为 599774 元，经审核，核增金额 32202 元，核减金额 0 元，净核增金额 32202 元，最终审定预算造价 631976 元，核增率

5.37%。

八、审核过程中发现的问题及建议：无。

九、附件：

1. 预算审核核定金额确认表
2. 预算审核清单对比表
3. 建设单位情况说明

审核人：夏超泽


A blue circular stamp with the text "中华人民共和国一级注册造价工程师" (Registered Cost Engineer of the People's Republic of China) around the top edge. In the center, the name "夏超泽" (Xia Chaoze) is written in black ink. Below the name, the number "08242" is visible. At the bottom, the text "工程咨询" (Engineering Consulting) is partially visible.

杭州鸣达建设工程管理咨询有限公司

2022年9月8日



预算（变更）核定金额确认表

项目名称		杭州市富阳区富春街道执中亭村金家垅池塘综合整治工程				
专业类别		水利	审核类型		预算审核	
建设单位		杭州市富阳区富春街道执中亭村股份经济合作社				
编制单位		杭州华杰建设管理有限公司				
审 核 汇 总 情 况					金额单位：元	
序号	单位工程名称	送审金额	审定金额	核增金额	核减金额	净核减金额
1	杭州市富阳区富春街道执中亭村金家垅池塘综合整治工程	599774	631976	32202	0	-32202
合计		599774	631976	32202	0	-32202
审定金额（大写）		（人民币）：陆拾叁万壹仟玖佰柒拾陆元				
建设单位：（盖章）		经办人：  日期：2022 年 9 月 8 日				
编制单位：（盖章）		经办人：  日期：2022 年 9 月 8 日				
造价咨询企业名称（盖章）		审核人员（证章）：  复核人员（证章）：  日期：2022 年 9 月 8 日				

注：咨询类型按“概算审核”、“预算审核”、“变更预算审核”填写。

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称: 杭州市富阳区富春街道执中亭村金家垅池塘综合整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	核增	核减	
一		建筑工程			1	570021.38	570021.38		建筑工程			1	605217.48	605217.48	35196	0	
1		坝体部分			1	266375.34	266375.34		坝体部分			1	262664.06	262664.06	0	3711.3	
1.1	50010101001	挖淤泥、流砂	库区清淤，外运5km	m3	1755	24.33	42699.15	500101010001	挖淤泥、流砂	库区清淤，外运5km	m3	1755	23.85	41856.75	0	842.4	
1.2	50010100201	一般土方开挖	库尾堤坝开挖，弃土外运3km	m3	60	22.03	1321.8	500101002001	一般土方开挖	库尾堤坝开挖，弃土外运3km	m3	60	21.6	1296	0	25.8	
1.3	50010100202	一般土方开挖	坝体土方开挖，弃土外运3km	m3	870.69	22.03	19181.3	500101002002	一般土方开挖	坝体土方开挖，弃土外运3km	m3	660.69	21.6	14270.9	0	4910.4	
1.4								500101002014	一般土方开挖	坝体清表厚300，弃土外运3km	m3	210	19.39	4071.9			
1.5	50010300201	粘土料填筑	粘土斜墙填筑，土方运距5km	m3	657.41	39.85	26197.79	500103002001	粘土料填筑	粘土斜墙填筑，土方运距5km	m3	657.41	39.59	26026.86	0	170.93	
1.6	50010900101	普通混凝土	C20砼界墙	m3	42.91	724	31066.84	500109001001	普通混凝土	C20砼界墙	m3	42.91	727.81	31230.33	163.49	0	
1.7	50010900901	伸缩缝	沥青木板伸缩缝	m2	7.41	172.31	1276.82	500109009001	伸缩缝	沥青木板伸缩缝	m2	7.41	167.99	1244.81	0	32.01	
1.8	50010301601	砂石垫层	100mm厚迎水面粗砂垫层	m3	18.03	300.7	5421.62	500103016001	砂石垫层	100mm厚迎水面粗砂垫层	m3	18.03	300.7	5421.62	0	0	
1.9	50010500701	干砌混凝土预制块	120mm厚六角预制块护坡	m3	21.64	759.04	16425.63	500105007001	干砌混凝土预制块	120mm厚六角预制块护坡	m3	21.64	759.04	16425.63	0	0	
1.10	50010900102	普通混凝土	C20砼压梁	m3	2.53	735.35	1860.44	500109001002	普通混凝土	C20砼压梁	m3	2.53	739.29	1870.4	9.96	0	
1.11	50010300101	土方填筑	300mm厚种植土填筑，运距1km	m3	138.1	17.58	2427.8	500103001001	土方填筑	300mm厚种植土填筑，运距1km	m3	138.1	17.3	2389.13	0	38.67	
1.12	50011400901	草皮铺设	马尼拉草皮	m2	460.33	22.94	10559.97	500114009001	草皮铺设	马尼拉草皮	m2	460.33	22.94	10559.97	0	0	
1.13	50011401001	其它永久建筑工程	150*370*1000芝麻灰花岗岩侧石	m	54.3	189.74	10302.88	500114010001	其它永久建筑工程	150*370*1000芝麻灰花岗岩侧石	m	54.3	189.75	10303.43	0.55	0	
1.14	50010900103	普通混凝土	C20钢筋砼防浪墙	m3	27.69	789.99	21874.82	500109001003	普通混凝土	C20钢筋砼防浪墙	m3	27.69	793.84	21981.43	106.61	0	
1.15	50011100101	钢筋加工与安装	钢筋制作安装	t	0.927	6473.97	6001.37	500111001001	钢筋加工与安装	钢筋制作安装	t	1.03	6483.91	6678.43	677.06	0	
1.16	50010300901	石渣料填筑	240mm厚坝顶石渣垫层	m3	41.27	114.45	4723.35	500103009001	石渣料填筑	240mm厚坝顶石渣垫层	m3	41.27	103.96	4290.43	0	432.92	
1.17	50010301602	砂石垫层	100mm厚坝顶粗砂垫层	m3	16.83	300.71	5060.95	500103016002	砂石垫层	100mm厚坝顶粗砂垫层	m3				0	5061	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：杭州市富阳区富春街道执中亭村金家埭池塘综合整治工程																
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	核增	核减
1.18	50011401002	其它永久建筑工程	60mm厚彩砖铺设	m2	165.62	60.06	9947.14	50011401002	其它永久建筑工程	60mm厚彩砖铺设, 100mm厚坝顶粗砂垫层	m2	165.62	83.61	13847.49	3900.4	0
1.19	50010300902	石渣料填筑	石渣回填	m3	86.1	114.45	9854.15	50010300902	石渣料填筑	石渣回填	m3	86.1	103.96	8950.96	0	903.19
1.20	50010500101	干砌块石(条料石、卵石)	干砌石界墙	m3	41.65	320.41	13345.08	50010500101	干砌块石(条料石、卵石)	干砌石界墙	m3	41.65	320.41	13345.08	0	0
1.21	50010900104	普通混凝土	100mm厚C20砼压顶	m3	1.75	720.62	1261.09	50010900104	普通混凝土	100mm厚C20砼压顶	m3	1.75	725.28	1269.24	8.15	0
1.22	50010900105	普通混凝土	C20砼渠道	m3	20.3	744.83	15120.05	50010900105	普通混凝土	C20砼渠道	m3	20.3	748.79	15200.44	80.39	0
1.23	50010900106	普通混凝土	C20砼排水沟	m3	1.43	744.83	1065.11	50010900106	普通混凝土	C20砼排水沟	m3	1.43	748.8	1070.78	5.67	0
1.24	AB001	警示牌	做法详见施工图	块	2	500	1000	AB001	警示牌	做法详见施工图	块	2	548.51	1097.02	97.02	-97.02
1.25	AB002	工程概况牌	做法详见施工图	块	1	3000	3000	AB002	工程概况牌	做法详见施工图	块	1	3054.98	3054.98	54.98	-54.98
1.26	50010301603	砂石垫层	踏步碎石垫层	m3	2.29	278.24	637.17	50010301603	砂石垫层	踏步碎石垫层	m3	2.29	278.24	637.17	0	0
1.27	50010900107	普通混凝土	C20砼踏步	m3	3.9	728.98	2843.02	50010900107	普通混凝土	C20砼踏步	m3	3.9	733.05	2858.9	15.88	0
1.28	AB003	沉降观测点	做法详见施工图	个	2	200	400	AB003	沉降观测点	做法详见施工图	个	2	73.37	146.74	0	253.26
1.29	AB004	水位尺	做法详见施工图	根	3	500	1500	AB004	水位尺	做法详见施工图	根	3	225.16	675.48	0	824.52
1.30								50011100107	钢筋加工与安装	水位尺钢筋	t	0.09	6575.16	591.76	591.76	0
2		放水设施			1	22319.03	22319.03		放水设施			1	22173.21	22173.21	0	145.82
2.1		新建渠道：5m			1	1662.25	1662.25		新建渠道：5m			1	1670.31	1670.31	8.06	0
2.1.1	50010100203	一般土方开挖	土方开挖，多余土方外运3km	m3	3.1	13.1	40.61	50010100203	一般土方开挖	土方开挖，多余土方外运3km	m3	3.1	12.86	39.87	0	0.74
2.1.2	50010302301	土方回填	开挖料回填夯实	m3	1.5	7.14	10.71	50010302301	土方回填	开挖料回填夯实	m3	1.5	7.12	10.68	-0.03	0.03

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：杭州市富阳区富春街道执中亭村金家垅池塘综合整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	核增	核减
2.1.3	5001090010 08	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层	m3	0.55	626.76	344.72	5001090010 08	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层	m3	0.55	630.58	346.82	2.1	0
2.1.4	5001090010 09	普通混凝土	C20砼渠道	m3	1.7	744.83	1266.21	5001090010 09	普通混凝土	C20砼渠道	m3	1.7	748.79	1272.94	6.73	0
2.2		新建渠道：21m			1	4881.76	4881.76		新建渠道：21m			1	4905	4905	23.24	0
2.2.1	5001010020 04	一般土方开挖	土方开挖，多余土方外运3km	m3	10.92	12.1	132.13	5001010020 09	一般土方开挖	土方开挖，多余土方外运3km	m3	10.92	11.87	129.62	0	2.51
2.2.2	5001030230 02	土方回填	开挖料回填夯实	m3	5.88	7.15	42.04	5001030230 07	土方回填	开挖料回填夯实	m3	5.88	7.12	41.87	0	0.17
2.2.3	5001090010 10	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层	m3	1.89	626.74	1184.54	5001090010 26	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层	m3	1.89	630.57	1191.78	7.24	0
2.2.4	5001090010 11	普通混凝土	C20砼渠道	m3	4.73	744.83	3523.05	5001090010 27	普通混凝土	C20砼渠道	m3	4.73	748.78	3541.73	18.68	0
2.3		进、出水池			1	4992.52	4992.52		进、出水池			1	5016.87	5016.87	24.35	0
2.3.1	5001090010 12	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层	m3	0.72	628.49	452.51	5001090010 28	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层	m3	0.72	630.6	454.03	1.52	0
2.3.2	5001090010 13	普通混凝土	C20钢筋砼水池	m3	4.35	774.3	3368.21	5001090010 13	普通混凝土	C20钢筋砼水池	m3	4.35	778.35	3385.82	17.61	0
2.3.3	5001110010 02	钢筋加工与安装	钢筋制作安装	t	0.181	6474.01	1171.8	5001110010 02	钢筋加工与安装	钢筋制作安装	t	0.18	6538.98	1177.02	5.22	0
2.4		放水管：16m			1	10782.5	10782.5		放水管：16m			1	10581.03	10581.03	0	201.47
2.4.1	5001010020 05	一般土方开挖	土方开挖，多余土方外运3km	m3	165	3.99	658.35	5001010020 10	一般土方开挖	土方开挖，多余土方外运3km	m3	165	3.93	648.45	0	9.9
2.4.2	5001030230 03	土方回填	开挖料回填夯实	m3	161	7.15	1151.15	5001030230 08	土方回填	开挖料回填夯实	m3	161	7.12	1146.32	0	4.83
2.4.3	5001090010 14	普通混凝土	300mm厚C20钢筋砼截水墙	m3	0.86	730.22	627.99	5001090010 14	普通混凝土	300mm厚C20钢筋砼截水墙	m3	0.86	730.83	628.51	0.52	0
2.4.4	5001110010 03	钢筋加工与安装	钢筋制作安装	t	0.06	6473.92	388.44	5001110010 08	钢筋加工与安装	钢筋制作安装	t	0.06	6502.93	390.18	1.74	0
2.4.5	5001090010 15	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层	m3	1.6	626.74	1002.78	5001090010 29	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层	m3	1.6	630.57	1008.91	6.13	0
2.4.6	5001090010 16	普通混凝土	C20砼外包	m3	2.08	735.32	1529.47	5001090010 16	普通混凝土	C20砼外包	m3	2.08	739	1537.12	7.65	0
2.4.7	5001140030 01	轻型管道铺设	DN200 PE100 SDR17 PN1.0	m	16	151.52	2424.32	5001140030 01	轻型管道铺设	DN200 PE100 SDR17 PN1.0	m	16	143.45	2295.2	-129.1	0

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：杭州市富阳区富春街道执中亭村金家垅池塘综合整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	核增	核减
2.4.8	AB005	闸阀	DN200 Z41H-16C	只	1	3000	3000	AB005	闸阀	DN200 Z41H-16C	只	1	2926.34	2926.34	0	73.66
3		溢洪道部分			1	281327.01	281327.01		溢洪道部分			1	320380.21	320380.21	39053	0
3.1		溢洪道			1	56928.08	56928.08		溢洪道			1	57092.9	57092.9	164.82	0
3.1.1	500101002006	一般土方开挖	土方开挖，多余土方外运3km	m3	130.32	17.65	2300.15	500101002011	一般土方开挖	土方开挖，多余土方外运3km	m3	130.32	17.31	2255.84	0	44.31
3.1.2	500103023004	土方回填	开挖料回填夯实	m3	30.97	7.15	221.44	500103023009	土方回填	开挖料回填夯实	m3	30.97	7.12	220.51	0	0.93
3.1.3	500109001017	普通混凝土	500mm厚C20钢筋砼截渗墙	m3	4.5	705.1	3172.95	500109001017	普通混凝土	500mm厚C20钢筋砼截渗墙	m3	4.5	709.08	3190.86	17.91	0
3.1.4	500111001004	钢筋加工与安装	钢筋制作安装	t	1.317	6473.97	8526.22	500111001009	钢筋加工与安装	钢筋制作安装	t	1.32	6488.07	8564.25	38.03	0
3.1.5	500109001018	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层	m3	7.63	626.74	4782.03	500109001030	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层	m3	7.63	630.57	4811.25	29.22	0
3.1.6	500109001019	普通混凝土	300mm厚C20钢筋砼底板	m3	10.53	649.81	6842.5	500109001019	普通混凝土	300mm厚C20钢筋砼底板	m3	10.53	653.72	6883.67	41.17	0
3.1.7	500109001020	普通混凝土	C20砼挡墙	m3	17.06	724	12351.44	500109001020	普通混凝土	C20砼挡墙	m3	17.06	727.81	12416.44	65	0
3.1.8	500109009002	伸缩缝	沥青木板伸缩缝	m2	15.72	172.3	2708.56	500109009003	伸缩缝	沥青木板伸缩缝	m2	15.72	167.99	2640.8	0	67.76
3.1.9	500109001021	普通混凝土	C20钢筋砼溢洪道	m3	23.63	678.07	16022.79	500109001021	普通混凝土	C20钢筋砼溢洪道	m3	23.63	681.73	16109.28	86.49	0
3.2		集水井			1	5500.38	5500.38		集水井			1	5523.99	5523.99	23.61	0
3.2.1	500101002007	一般土方开挖	土方开挖，多余土方外运3km	m3	12.72	14.34	182.4	500101002012	一般土方开挖	土方开挖，多余土方外运3km	m3	12.72	14.07	178.97	0	3.43
3.2.2	500103023005	土方回填	开挖料回填夯实	m3	5.28	7.15	37.75	500103023010	土方回填	开挖料回填夯实	m3	5.28	7.12	37.59	0	0.16
3.2.3	500109001022	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层	m3	0.58	626.75	363.52	500109001031	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层	m3	0.58	630.57	365.73	2.21	0
3.2.4	500109001023	普通混凝土	C20钢筋砼水池	m3	4.87	774.3	3770.84	500109001032	普通混凝土	C20钢筋砼水池	m3	4.87	778.38	3790.71	19.87	0
3.2.5	500111001005	钢筋加工与安装	钢筋制作安装	t	0.177	6473.87	1145.87	500111001010	钢筋加工与安装	钢筋制作安装	t	0.18	6394.39	1150.99	5.12	0
3.3		下游渠道：340m			1	218898.55	218898.55		下游渠道：340m			1	257763.32	257763.32	38865	0
3.3.1	500101002008	一般土方开挖	土方开挖，多余土方外运3km	m3	397.8	12.56	4996.37	500101002013	一般土方开挖	人工土方开挖，多余土方外运3km	m3	397.8	72.69	28916.08	23920	0

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：杭州市富阳区富春街道执中亭村金家埭池塘综合整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	核增	核减
3.3.2	500103023006	土方回填	开挖料回填夯实	m3	204	7.15	1458.6	500103023011	土方回填	开挖料回填夯实	m3	204	7.12	1452.48	0	6.12
3.3.3	500109001024	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层	m3	40.8	626.74	25570.99	500109001033	普通混凝土	100mm厚C15砼垫层, 混凝土人工搬运	m3	40.8	687.78	28061.42	2490.4	0
3.3.4	500109001025	普通混凝土	C20砼渠道	m3	176.8	697.01	123231.37	500109001034	普通混凝土	C20砼渠道, 混凝土人工搬运	m3	176.8	794.29	140430.47	17199	0
3.3.5	500111001006	钢筋加工与安装	钢筋制作安装	t	9.058	6473.97	58641.22	500111001011	钢筋加工与安装	钢筋制作安装	t	9.06	6501.42	58902.87	261.65	0
3.3.6	AB006	二次搬运费	材料二次搬运费	项	1	5000	5000	AB006	二次搬运费	材料二次搬运费	项				0	5000
		合计					570021.38		合计					608549.72	38528	0

措施项目清单计价表

工程名称：杭州市富阳区富春街道执中亭村金家垅池塘综合整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	单价 (元)	合价 (元)	核增	核减
		可计量措施					27065.24		可计量措施					23927.81		0	0	3137.43
		施工导流工程					5000		施工导流工程					3000		0	0	2000
1		施工导流工程		项	1	5000	5000		施工导流工程		项	1	3000	3000		0	0	2000
		施工交通工程					3000		施工交通工程					2000		0	0	1000
2		施工交通工程		项	1	3000	3000		施工交通工程		项	1	2000	2000		0	0	1000
		施工场外供电工程							施工场外供电工程									0
3				项	1						项	1						0
		施工房屋建筑工程					3000		施工房屋建筑工程					2000		0	0	1000
4		施工房屋建筑工程		项	1	3000	3000		施工房屋建筑工程		项	1	2000	2000		0	0	1000
		安全文明施工费					11620.43		安全文明施工费					12244.35		623.92		0
		安全施工费		%	1.6	581021.38	9296.34		安全施工费		%	1.6	612217.48	9795.48		499.14		0
		文明标化工地建设费		%	0.4	581021.38	2324.09		文明标化工地建设费		%	0.4	612217.48	2448.87		124.78		0
		其他临时工程					4444.81		其他临时工程					4683.46		238.65		0
5		其他临时工程		%	0.75	592641.81	4444.81		其他临时工程		%	0.75	624461.83	4683.46		238.65		0
		合计					27065.24		合计					23927.81		0		3137.43

其它项目清单

工程名称：杭州市富阳区富春街道执中亭村金家垅池塘综合整治工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]

关于杭州市富阳区富春街道执中亭村金家 垅池塘综合整治工程情况说明

杭州市富阳区财政局：

杭州市富阳区富春街道执中亭村金家垅池塘综合整治工程
下游 340m 渠道处于农田段，施工机械无法进入，故采用人工挖
运土方综合运距 170m，材料需人工二次搬运综合运距 170m。

同院隔菜。

陈伟亮
5/9

杭州市富阳区富春街道执中亭村股份经济合作社

2022年9月5日

