

工程造价咨询报告书

富大工咨（富）审字（2022）第 015 号

（第 1 册，共 1 册）

咨询项目全称：新登镇综合执法中队大楼装修工程

咨询委托编号：/

咨询业务类别：预算审核

咨询报告日期：2022 年 8 月 9 日

浙江富大工程管理有限公司（公章）

浙江富大工程管理有限公司

咨询报告书编号：富大工咨（富）审字（2022）第 015 号

咨询项目委托方全称：杭州市富阳区新登镇人民政府

咨询企业执业专用章：

咨询企业法定住所：财富中心 B 座 1002 室

邮 编：311400

联系电话：23216006

咨询作业期：2022 年 8 月 7 日至 2022 年 8 月 9 日

法定代表人：徐鑫儿

技术负责人：吴文阳

项目负责人：李立辉 执（从）业资格（章）： 从事专业：

专业咨询人员：姜叔 执（从）业资格（章）： 从事专业：

专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

咨 询 报 告 书 目 录

序号	文件内容	文件作者	页码	备注
1	封面	刘天宇	1	
2	扉页	刘天宇	2	
3	目录	刘天宇	3	
4	预算审核报告书	刘天宇	4-7	
5	预算（变更）核定金额确认表	刘天宇	8	
6	预算审核清单对比表	刘天宇	9-末页	

新登镇综合执法中队大楼装修工程 预算审核报告书

富大工咨（富）审字（2022）第 015 号

杭州市富阳区新登镇人民政府：

我公司受贵方委托，对新登镇综合执法中队大楼装修工程预算进行了审核，在审核过程中，我们结合了该工程的实际情况，实施了我们认为必要的审核程序，对编制的工程预算进行了全面、仔细的审核。现审核已结束，具体情况报告如下：

一、工程概况

1. 工程规模、主要特征：本项目位于杭州市富阳区新登镇，工作的主要内容为室内装修，卫生间整改，更换灯具，浇筑道路等。
2. 预算编制单位：浙江恒耀工程咨询有限公司
3. 设计单位：浙江佳汇建筑设计股份有限公司

二、审核依据

1. 施工图设计文件及该项目预算书。
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018 年修订）；《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）；《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）；《浙江省安装工程预算定额》（2018 版）；《浙江省建筑工程施工机械台班费用定额》（2018 版）；《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018 版）。
3. 《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92 号）。
4. 《杭州造价信息》2022 年第 7 期富阳信息价，《浙江造价信

息》2022年第7期信息价;2022年7期杭州市建设工程人工信息价,一类139元/工日;二类150元/工日;三类172元/工日。

5. 其他相关文件、解释及法律法规。

三、审核原则

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行计算发表审核意见。在审核过程中,我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。

四、取费标准

(一) 建筑装饰工程

1. 施工组织措施费:按非市区工程弹性费率的中值计取,以人工费和机械费为计算基数,装修部分总费率为5.97%,安装部分总费率为6.81,市政部分总费率为8.88%。

2. 综合费用:按三类工程弹性费率中值计取,以人工费和机械费为计算基数,装修工程管理费率为15.49%,利润7.62%;安装工程管理费率为22.05%,利润10.4%;市政工程管理费率为17.37%,利润9.99%;

3. 规费:按单独装饰工程费率计取,以人工费和机械费为计算基数,装修工程费率为27.92%,安装工程费率为30.63%,市政工程费率为18.75%,

4. 税金:以税前工程造价为计算基数,费率为9%。

五、审核说明:

1. 本工程混凝土按商品混凝土计入,砂浆按预拌砂浆计入。

2. 运距按5km计入。

3. 3000mm高1500mm宽成品定制铝合金大门按完工暂定价550元/m²计入。

4. 成品定制移门按完工价1500元/樘计入。

5. 拆除垃圾清理及外运费按完工暂定价 1200 元/项计入。
6. 一切材料上楼搬运费按完工暂定价 1000 元/项计入。
7. 室内标识标牌及宣传标语按完工暂定价 50000 元/项计入。

六、主要核增、核减情况的分析说明

建筑装饰工程

- 1、0.5 厚彩钢板屋面单价调整，核减金额 705 元；
- 2、新增原有地砖拆除定额，核增金额 1103 元；
- 3、新增原有墙面砖拆除定额，核增金额 2895 元；
- 4、卫生间墙地砖及洁具拆除扣除，核减金额 2000 元；
- 5、墙面无机涂料单价调整，核增金额 310 元；
- 6、天棚无机涂料单价调整，核增金额 120 元；
- 7、成品实木复合门单价调整，核增金额 1146 元；
- 8、地面瓷砖饰面单价调整，核减金额 1839 元；
- 9、墙面瓷砖饰面单价调整，核减金额 6252 元；
- 10、铝扣板吊顶单价调整，核减金额 1031 元；
- 11、抗倍特卫生间成品隔断单价调整，核增金额 2854 元；
- 12、移动脚手架定额调整为满堂脚手架，核增金额 14445 元；

安装工程

- 1、洗脸盆单价调整，核减金额 1763 元；
- 2、卫生间补贴定额扣除，核减金额 1160 元；

整体部分

税金及其他，核增金额 5026 元。

七、其他情况说明：无

八、审核结果

本工程送审预算价为 517223 元，审定价为 530372 元(其中暂定价 61231 元)，核减金额 0 元，核增金额 13149 元，核增率为 2.54%。

十、审核过程中发现的问题及建议：无

十一、附件

1. 预算（变更）核定金额确认表
2. 预算（变更）审核清单对比表

浙江富大工程管理有限公司

二〇二二年八月九日

预算（变更）核定金额确认表

项目名称	新登镇综合执法中队大楼装修工程					
专业类别	装修、市政、安装	审核类型	预算审核			
建设单位	杭州市富阳区新登镇人民政府					
编制单位	浙江恒耀工程咨询有限公司					
审核汇总情况			金额单位：元			
序号	单位工程名称	送审金额	审定金额	核增金额	核减金额	净核增金额
1	新登镇综合执法中队大楼装修工程	517223	530372	13149	0	13149
2						
3						
合计		517223	530372	13149	0	13149
审定金额（大写）		（人民币）：伍拾叁万零叁佰柒拾贰元				

建设单位：（盖章）

经办人：

日期：2022年8月9日

编制单位：（盖章）

经办人：

日期：2022年8月9日

造价咨询企业名称（盖章）

审核人员（证章）：

复核人员（证章）：

日期：2022年8月10日

注：咨询类型按“概算审核”、“预算审核”、“变更预算审核”填写。

单位工程费用审核表

单位工程名称：新登镇综合执法中队大楼装修工程

序号	项目名称	费率(%)		金额(元)		核增	核减
		送审	审定	送审	审定		
1	分部分项工程量清单			428894.69	420768.06		8126.63
2	措施项目清单			8909.89	25622.41	16712.52	
2.1	组织措施项目清单			6400.92	8668.39	2267.47	
其中	安全文明施工费			6363.05	7986.72	1623.67	
2.2	技术措施项目清单			2508.97	16954.02	14445.05	
3	其他项目清单						
4	规费			36712.02	40189.33	3477.31	
5	税金	9	9	42706.49	43792.18	1085.69	
6	总报价 (1+2+3+4+5)			517223.09	530371.98	13148.89	

专业工程费用审核表

第 1 页 共 1 页

单位及专业工程名称：新登镇综合执法中队大楼装修工程 安装工程

序号	项目名称	费率(%)		金额(元)		核增	核减
		送审	审定	送审	审定		
1	分部分项工程量清单			67747.70	62933.12		4814.58
2	措施项目清单			1399.17	1445.94	46.77	
2.1	组织措施项目清单			890.20	936.58	46.38	
2.2	技术措施项目清单			508.97	509.36	0.39	
3	其他项目清单						
4	规费	30.63	30.63	4412.12	4058.81		353.31
5	税金	9	9	6620.31	6159.41		460.90
6	总报价 (1+2+3+4+5)			80179.30	74597.28		5582.02

分部分项工程预算审核对比表

序号		送审					审定					核增	核减		
	项目 编码	项目名称	项目特征	单位	工程 量	单价	合价	项目编 码	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价	合价	
		附录K 给排水、采暖、燃气工程							附录K 给排水、采暖、燃气工程						
1	0310 0400 6001	洁具拆除	蹲式大便器拆除	组	7	75.77	530.39	03100 40060 01	洁具拆除	蹲式大便器拆除	组	7	39.35	275.45	254.94
2	0310 0400 6002	洁具拆除	壁挂式小便器拆除	组	6	37.77	226.62	03100 40060 02	洁具拆除	壁挂式小便器拆除	组	6	18.92	113.52	113.10
3	0310 0400 6003	洁具拆除	台式洗脸盆拆除	组	6	63.46	380.76	03100 40060 03	洁具拆除	台式洗脸盆拆除	组	6	31.78	190.68	190.08
4	0310 0400 6004	洁具拆除	拖布池拆除	组	4	42.51	170.04	03100 40060 04	洁具拆除	拖布池拆除	组	4	21.3	85.20	84.84
5	0310 0400 6005	洁具拆除	淋浴器拆除	组	2	26.12	52.24	03100 40060 05	洁具拆除	淋浴器拆除	组	2	13.08	26.16	26.08
6	0310 0400 6013	大便器	蹲式大便器安装 含附件	组	7	508.30	3558.10	03100 40060 13	大便器	蹲式大便器安装 含附件	组	7	511.28	3578.96	20.86
7	0310 0400 7009	小便器	感应式小便器安装 含附件	组	6	875.30	5251.80	03100 40070 09	小便器	感应式小便器安装 含附件	组	6	875.38	5252.28	0.48
8	0310 0400 3014	洗脸盆	洗脸盆安装 含附件	组	6	791.33	4747.98	03100 40030 14	洗脸盆	洗脸盆安装 含附件	组	6	497.55	2985.30	1762.68
9	0310 0400 8001	其他成品卫生器具	成品拖布池安装 含附件	组	4	378.01	1512.04	03100 40080 01	其他成品卫生器具	成品拖布池安装 含附件	组	4	378.09	1512.36	0.32

部分分项工程预算审核对比表

序号	送审				审定							核增	核减		
	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价	合价	项目编码	项目名称	项目特征	单位			工程量	单价
10	0310 0401 0001	淋浴器	淋浴器安装 含附件	套	2	476.12	952.24	03100 40100 01	淋浴器	淋浴器安装 含附件	套	2	406.17	812.34	139.90
11	03B0 03	卫生间补贴	卫生间内周长在12m以上，暗敷管道补贴	间	4	290.04	1160.16	03B00 3	卫生间补贴	卫生间内周长在12m以上，暗敷管道补贴	间	0	0	0.00	1160.16
		电气系统							电气系统						
12	0304 1200 5004	荧光灯	900*300LED平板灯更换	套	82	180.64	14812.48	03041 20050 04	荧光灯	900*300LED平板灯更换（含光源）	套	82	180.23	14778.86	33.62
13	0304 1200 5003	荧光灯	400*400LED平板灯更换	套	7	171.55	1200.85	03041 20050 03	荧光灯	400*400LED平板灯更换（含光源）	套	7	171.14	1197.98	2.87
14	0304 1200 5002	荧光灯	300*300LED平板灯更换	套	20	136.77	2735.40	03041 20050 02	荧光灯	300*300LED平板灯更换（含光源）	套	20	136.35	2727.00	8.40
15	0304 1200 4001	装饰灯	防眩光LED射灯更换	套	73	83.22	6075.06	03041 20040 01	装饰灯	防眩光LED射灯更换（含光源）	套	73	83.05	6062.65	12.41
16	0304 1100 1001	配管	砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 FPC20	m	440	11.01	4844.40	03041 10010 01	配管	砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 FPC20	m	440	11.03	4853.20	8.80
17	0304 1100 1003	配管	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 SC50	m	84.2	42.22	3554.92	03041 10010 03	配管	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 SC50	m	84.2	40.47	3407.57	147.35
18	0304 0800 1001	电力电缆	电力电缆 YJV-3*16	m	84.2	39.94	3362.95	03040 80010 01	电力电缆	电力电缆 YJV-3*16	m	84.2	35.75	3010.15	352.80

分部分项工程预算审核对比表

单位及专业工程名称：新登镇综合执法中队大楼装修工程-安装工程

序号	送审				审定							核增	核减		
	项目 编码	项目名称	项目特征	单位	工程 量	单价	合价	项目编 码	项目名称	项目特征	单位			工程量	单价
19	0304 0800 6001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制 作、安装 干包终端头（1kV以下截面 mm2以下）35~25mm2以下三 芯及以上铜芯电力电缆头 制安	个	16	37.19	595.04	03040 80060 01	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制 作、安装 干包终端头（1 kV以下截面mm2以下）35~ 25mm2以下三芯及以上铜芯 电力电缆头制安	个	16	37.23	595.68	0.64
20	0304 1100 4007	配线	穿照明线 BV4.0	m	880	4.03	3546.40	03041 10040 07	配线	穿照明线 BV4.0	m	880	3.50	3080.00	466.40
21	0304 1100 4008	配线	穿照明线 BVR4.0	m	440	4.36	1918.40	03041 10040 08	配线	穿照明线 BVR4.0	m	440	3.78	1663.20	255.20
22	0304 0403 5003	插座	二三极暗装插座安装 250V 10A安全型	个	68	20.50	1394.00	03040 40350 03	插座	二三极暗装插座安装 25 0V 10A安全型	个	68	20.38	1385.84	8.16
23	0305 0201 2001	信息插座	网络插座安装	个	34	37.96	1290.64	03050 20120 01	信息插座	网络插座安装	个	34	42.87	1457.58	166.94
24	0304 1100 6002	接线盒	钢制灯头盒安装	个	182	8.69	1581.58	03041 10060 02	接线盒	钢制灯头盒安装	个	182	8.70	1583.40	1.82
25	0304 1100 6003	接线盒	钢制开关盒、钢制插座盒 安装	个	102	8.45	861.90	03041 10060 03	接线盒	钢制开关盒、钢制插座盒 安装	个	102	8.46	862.92	1.02
26	0401 0100 2001	挖沟槽土方	埋地管道挖填土	m3	23.58	60.70	1431.31	04010 10020 01	挖沟槽土方	埋地管道挖填土	m3	23.58	60.85	1434.84	3.53
							67747.70		合 计					62933.12	5018.99

技术措施项目预算审核对比表

单位及专业工程名称：新登镇综合执法中队大楼装修工程-安装工程

序号	送审						审定						核增	核减	
	项目 编码	项目名称	项目特征	单位	工程 量	单价	合价	项目 编码	项目名称	项目特征	单位	工程 量			单价
		0313 措施项目							0313 措施项目						
1	0313							31301							
	0101	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	508.97	508.97	01700	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	509.36	509.36	0.39
	7001							1							
			合 计				508.97			合 计			509.36	509.36	0.39

专业工程费用审核表

单位及专业工程名称：新登镇综合执法中队大楼装修工程-建筑装饰工程

序号	项目名称	费率(%)		金额(元)		核增	核减
		送审	审定	送审	审定		
1	分部分项工程量清单			360164.09	356754.79		3409.30
2	措施项目清单			7503.93	24165.17	16661.24	
2.1	组织措施项目清单			5503.93	7720.51	2216.58	
2.2	技术措施项目清单			2000.00	16444.66	14444.66	
3	其他项目清单						
4	规费	27.92	27.92	32283.54	36106.65	3823.11	
5	税金	9	9	35995.64	37532.39	1536.75	
6	总报价 (1+2+3+4+5)			435947.20	454559.00	18611.80	

分部分项工程预算审核对比表

单位及专业工程名称：新登镇综合执法中队大楼装修工程-建筑装饰工程

序号	送审					审定					核增	核减			
	项目 编码	项目名称	项目特征	单位	工程 量	单价	合价	项目编 码	项目名称	项目特征			单位	工程 量	单价
		室外工程							室外工程						
1	0116 0100 1002	砖砌体拆除	部分围墙拆除及垃圾外运 处置	m3	1.08	201.78	217.92	01160 10010 02	砖砌体拆除	部分围墙拆除及垃圾外运 处置	m3	1.08	102.03	110.19	107.73
2								补011	洞口修补	洞口修补	项	1	150	150.00	
3	0104 0100 3003	实心砖墙	240厚砖砌体	m3	1.03	553.13	569.72	01040 10030 03	实心砖墙	240厚水泥实心砖砌体, M 7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.03	553.6	570.21	0.49
4	0112 0100 1005	墙面一般抹灰	20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	8.89	43.00	382.27	01120 10010 05	墙面一般抹灰	20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	8.93	36.94	329.87	52.40
5	0108 0400 3001	全钢板大门	3000mm高1500mm宽成品定 制铝合金大门	m2	4.5	550.00	2475.00	暂定价	全钢板大门	3000mm高1500mm宽成品定 制铝合金大门	m2	4.5	550	2475.00	
6	0106 0300 3001	钢管柱	钢管柱: 1、钢材品种、规格: Q355B钢, 含构件制作、 安装、运输; 2、单根梁质量: 1.5T以内; 3、安装高度: 15m以内; 4、抛丸除锈, 除锈等级Sa2.5; 5、钢结构表面环氧富锌底漆, 环氧云铁中间漆	t	0.23	10325.75	2374.92	01060 30030 01	钢管柱	钢管柱: 1、钢材品种、规格: Q355B钢, 含构件制作、 安装、运输; 2、单根梁质量: 1.5T以内; 3、安装高度: 15m以内; 4、抛丸除锈, 除锈等级Sa2.5; 5、钢结构表面环氧富锌底漆, 环氧云铁中间漆	t	0.23	10336.15	2377.31	2.39

分部分项工程预算审核对比表

单位及专业工程名称：新登镇综合执法中队大楼装修工程_建筑装饰工程

序号	送审					审定					核增	核减			
	项目 编码	项目名称	项目特征	单位	工程 量	单价	合价	项目编 码	项目名称	项目特征			单位	工程 量	单价
7	0106 0600 1001	钢支撑、钢拉条	钢拉条：1、钢材品种、规格：Q235B钢，含构件制作、安装、运输； 2、单根梁质量：1.5T以内； 3、安装高度：15m以内； 4、抛丸除锈，除锈等级Sa2.5； 5、钢结构表面环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆	t	0.028	8880.06	248.64	01060 60010 01	钢支撑、钢拉条	钢拉条：1、钢材品种、规格：Q235B钢，含构件制作、安装、运输； 2、单根梁质量：1.5T以内； 3、安装高度：15m以内； 4、抛丸除锈，除锈等级Sa2.5； 5、钢结构表面环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆	t	0.028	6142.69	172.00	76.64
8	0106 0600 1002	钢支撑、钢拉条	钢檩条 1、钢材品种、规格：Q355B型钢檩条含构件制作、安装、运输； 2、安装高度：15m以内； 3、抛丸除锈，除锈等级Sa2.5； 4、镀锌，镀锌量不小于275g/m2	t	1.97	7941.72	15645.19	01060 60010 02	钢支撑、钢拉条	钢檩条 1、钢材品种、规格：Q355B型钢檩条含构件制作、安装、运输； 2、安装高度：15m以内； 3、抛丸除锈，除锈等级Sa2.5； 4、镀锌，镀锌量不小于275g/m2	t	1.97	7947.11	15655.81	10.62
9	0105 1600 2001	预埋铁件	预埋铁件25kg/块以内	t	0.012	9744.92	116.94	01051 60020 01	预埋铁件	预埋铁件25kg/块以内	t	0.012	10176.03	122.11	5.17
10	0109 0100 2001	型材屋面	0.5厚彩钢板屋面	m2	253.58	64.31	16307.73	01090 10020 01	型材屋面	0.5厚彩钢板屋面	m2	253.58	61.53	15602.78	704.95
		拆除部分							拆除部分						

分部分项工程预算审核对比表

单位及专业工程名称：新登镇综合执法中队大楼装修工程 建筑装饰工程

序号	送审					审定					核增	核减			
	项目 编码	项目名称	项目特征	单位	工程 量	单价	合价	项目编 码	项目名称	项目特征			单位	工程 量	单价
11	0116 0900 2001	隔断隔墙拆除	铝合金隔断拆除	m2	15.15	24.46	370.57	01160 90020 01	隔断隔墙拆除	铝合金隔断拆除	m2	15.15	24.52	371.48	0.91
12	0116 0900 2002	隔断隔墙拆除	石膏板隔墙拆除	m2	121.21	17.90	2169.66	01160 90020 02	隔断隔墙拆除	石膏板隔墙拆除	m2	121.21	17.94	2174.51	4.85
13	0116 0800 2002	铲除涂料面	墙顶面涂料铲除	m2	3381.66	8.04	27188.55	01160 80020 02	铲除涂料面	墙顶面涂料铲除	m2	3381.66	8.06	27256.18	67.63
14								01160 50010 01	平面块料拆除	原有地砖拆除	m2	61.99	17.79	1102.80	1102.80
15								01160 50020 01	立面块料拆除	原有墙面砖拆除	m2	327.5	8.84	2895.10	2895.10
16	补001	卫生间墙地砖及洁具拆除	卫生间墙地砖及洁具拆除	项	1	2000.00	2000.00	补001	卫生间墙地砖及洁具拆除	卫生间墙地砖及洁具拆除	项	0	0	0.00	2000.00
17	补002	墙面隔音板清洗	墙面隔音板清洗	项	1	500.00	500.00	补002	墙面隔音板清洗	墙面隔音板清洗	项	1	500	500.00	
18	0116 1400 2001	柜体拆除	原有衣柜拆除	项	1	500.00	500.00	01161 40020 01	柜体拆除	原有衣柜拆除	项	1	500	500.00	
19	补003	地台拆除	地台拆除	m2	16	8.79	140.64	补003	地台拆除	地台拆除	m2	16	8.81	140.96	0.32
20	0114 0700 1004	墙面喷刷涂料	腻子两遍，无机涂料两遍	m2	2586.04	29.33	75848.55	01140 70010 04	墙面喷刷涂料	腻子两遍，无机涂料两遍	m2	2586.04	29.45	76158.88	310.33

分部分项工程预算审核对比表

单位及专业工程名称：新登镇综合执法中队大楼装修工程 建筑装饰工程

序号	送审					审定					核增	核减			
	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价	合价	项目编码	项目名称	项目特征			单位	工程量	单价
21	0114 0700 2001	天棚喷刷涂料	腻子两遍，无机涂料两遍	m2	999.16	29.33	29305.36	01140 70020 01	天棚喷刷涂料	腻子两遍，无机涂料两遍	m2	999.16	29.45	29425.26	119.90
22	0112 1000 6001	其他隔断	木龙骨+两侧石膏板隔墙	m2	63.64	114.89	7311.60	01121 00060 01	其他隔断	木龙骨+两侧石膏板隔墙	m2	63.64	115.02	7319.87	8.27
23	0104 0100 4004	多孔砖墙	页岩多孔砖墙	m3	0.17	502.69	85.46	01040 10040 04	多孔砖墙	页岩多孔砖墙	m3	0.17	503.17	85.54	0.08
24	补004	定制衣柜	成品定制衣柜	m2	22.8	500.00	11400.00	补004	定制衣柜	成品定制衣柜	m2	22.8	500.00	11400.00	
25	0108 0100 1005	木质门	成品实木复合门	m2	5.73	522.39	2993.29	01080 10010 05	木质门	成品实木复合门	m2	5.73	722.46	4139.70	1146.41
26	0111 0200 3002	块料楼地面	瓷砖饰面，10mm水泥砂浆粘结层，20mm细石混凝土找平层，10mm防水砂浆保护层，2道JS聚合物防水层	m2	61.99	232.24	14396.56	01110 20030 02	块料楼地面	瓷砖饰面，10mm水泥砂浆粘结层，20mm细石混凝土找平层，10mm防水砂浆保护层，2道JS聚合物防水层	m2	61.99	202.57	12557.31	1839.25
27	0112 0400 3002	块料墙面	瓷砖饰面，10mm水泥砂浆粘结层，10mm防水砂浆保护层，2道JS聚合物防水层	m2	327.5	230.54	75501.85	01120 40030 02	块料墙面	瓷砖饰面，10mm水泥砂浆粘结层，10mm防水砂浆保护层，2道JS聚合物防水层	m2	327.5	211.45	69249.88	6251.97
28	0113 0200 1006	吊项天棚	U38型轻钢龙骨基层，铝扣板集成吊顶	m2	58.07	133.77	7768.02	01130 20010 06	吊项天棚	U38型轻钢龙骨基层，铝扣板集成吊顶	m2	58.19	115.77	6736.66	1031.36
29	0115 0500 1002	洗漱台	30厚大理石洗手台	m2	3.93	695.80	2734.49	01150 50010 02	洗漱台	30厚中国黑大理石洗手台	m2	3.93	764.33	3003.82	269.33

分部分项工程预算审核对比表

单位及专业工程名称：新登镇综合执法中队大楼装修工程-建筑装饰工程

序号	送审						审定						核增	核减		
	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价	合价	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量			单价	合价
30	011505010002	镜面玻璃		m2	5.16	143.26	739.22	011505010002	镜面玻璃	银镜	m2	5.16	184.39	951.45	212.23	
31	011210005002	成品隔断	抗倍特卫生间成品隔断	m2	28.5	201.74	5749.59	011210005002	成品隔断	抗倍特卫生间成品隔断	m2	28.5	301.87	8603.30	2853.71	
32	011210003001	玻璃隔断	淋浴房隔断	m2	5.4	115.25	622.35	011210003001	玻璃隔断	淋浴房隔断, 12mm钢化玻璃隔断	m2	5.4	169.78	916.81	294.46	
33	补008	成品定制移门	成品定制移门	樘	1	1500.00	1500.00	暂定价	成品定制移门	成品定制移门	樘	1	1500.00	1500.00		
		0103 桩基工程							0103 桩基工程							
34	补006	拆除垃圾清理及外运费用	拆除垃圾清理及外运费用	项	1	2000.00	2000.00	补006	拆除垃圾清理及外运费用	拆除垃圾清理及外运费用	项	1	1200.00	1200.00		800.00
35	补007	一切材料上楼搬运费	一切材料上楼搬运费	项	1	1000.00	1000.00	补007	一切材料上楼搬运费	一切材料上楼搬运费	项	1	1000.00	1000.00		
36	暂定价001	室内标识标牌及宣传标语	室内标识标牌及宣传标语	项	1	50000.00	50000.00	暂定价001	室内标识标牌及宣传标语	室内标识标牌及宣传标语	项	1	50000.00	50000.00		
		合 计					360164.09		合 计				356754.79	9455.00	12864.30	

技术措施项目预算审核对比表

单位及专业工程名称：新登镇综合执法中队大楼装修工程-建筑装饰工程

序号	送审					审定							核增	核减	
	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程 量	单价	合价	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量			单价
		0117 措施项目							0117 措施项目						
1	补005	移动脚手架	移动脚手架	项	1	2000.00	2000.00	补005	移动脚手架	移动脚手架	项	0	0	0.00	2000.00
2								11701006002	满堂脚手架	满堂脚手架基本层3.6m ~5.2m	m2	1279.74	12.85	16444.66	
	合 计						2000.00	合 计						16444.66	2000.00
														16444.66	2000.00

专业工程费用审核表

单位及专业工程名称: 新登镇综合执法中队大楼装修工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)		金额(元)		核增	核减
		送审	审定	送审	审定		
1	分部分项工程量清单			982.90	1080.15	97.25	
2	措施项目清单			6.79	11.30	4.51	
2.1	组织措施项目清单			6.79	11.30	4.51	
2.2	技术措施项目清单						
3	其他项目清单						
4	规费	18.75	18.75	16.36	23.87	7.51	
5	税金	9	9	90.54	100.38	9.84	
6	总报价 (1+2+3+4+5)			1096.59	1215.70	119.11	

分部分项工程预算审核对比表

单位及专业工程名称：新登镇综合执法中队大楼装修工程-市政工程

序号	送审					审定					核增	核减						
	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价	合价	项目编码	项目名称	项目特征			单位	工程量	单价	合价		
		0401 土石方工程							0401 土石方工程									
1								041001003001	拆除基层	100mm厚碎石挖除，外运运距施工方自行考虑	m2	9.5	8.22	78.09	78.09			
2	040102001001	挖一般石方	100mm厚碎石挖除及外运	m3	0.95	36.83	34.99	040102001001	挖一般石方	100mm厚碎石挖除及外运	m3	0	0	0.00	0.00	34.99		
3	040202011001	碎石	50mm厚碎石垫层	m2	9.5	12.40	117.80	040202011001	碎石	50mm厚碎石垫层	m2	9.5	12.4	117.80				
4	040203007001	水泥混凝土	150mm厚C15混凝土路面	m2	9.5	87.38	830.11	040203007001	水泥混凝土	150mm厚C25混凝土路面，塑料薄膜养护	m2	9.5	93.08	884.26	54.15			
	合 计					合 计					合 计					1080.15	132.24	34.99

技术措施项目预算审核对比表

单位及专业工程名称：新登镇综合执法中队大楼装修工程-市政工程											
送审						审定					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程 量	单价	合价	项目编码	项目名称	项目特征	单位
合 计						合 计					