

咨询报告书编号：杭建富咨审字【2022】011号

咨询项目委托方全称：杭州富阳交拓生态环境工程有限公司

咨询企业执业专用章：



咨询企业法定住所：杭州市富阳区富春街道公望街1160号1104B室

邮 编：311400

联系电话：58979597

咨询作业期：2022年4月15日~2022年5月18日

法定代表人：赵向伟



技术负责人：张国荣

项目负责人：

执（从）业资格（章）：



从事专业：

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

# 咨 询 报 告 书 目 录

[illegible]

# 富阳区龙门镇黄金坞渣土消纳场边坡生态治理工程 预算审核报告书

杭建富咨审字【2022】011 号

杭州富阳交拓生态环境工程有限公司：

我公司受贵方委托，对富阳区龙门镇黄金坞渣土消纳场边坡生态治理工程预算进行了审核，在审核过程中，我们结合了该工程的实际情况，实施了我们认为必要的审核程序，对编制的工程预算进行了全面、仔细的审核。现审核已结束，具体情况报告如下：

## 一、工程概况

1. 工程规模、主要特征：本项目位于富阳区龙门镇，本工程主要内容为厚材基喷播、清坡、液力喷播等工程。

2. 编制单位：嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司富阳分公司

3. 设计单位：浙江中材工程勘测设计有限公司

## 二、审核依据

1、浙江中材工程勘测设计有限公司提供的施工图。

2、嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司富阳分公司提供的预算编制书。

3、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）；

4、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年）；

5、《浙江省水利水电建筑工程机械台班费定额》（2021年）。

6、根据浙江省水利厅文件《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》（浙水建[2016]14号

文件)。

7、《杭州造价信息》2022 年第 4 期正刊及副刊、《浙江省造价信息》2022 年第 4 期正刊，无信息价的材料价格按市场询价计入。

8、现行相关文件、解释及法律法规等。

### 三、审核原则

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行计算发表审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。

### 四、审核说明

1. 厚材基喷播、液力喷播面积按测绘面积。

### 五、主材暂定价（仅计税金）：

1. 管状植生袋 7m<sup>3</sup>, 250 元/m<sup>3</sup>, 合计 1750 元。

### 六、主要核增、核减情况的分析说明

1. 清坡工程量、单价重组，核增造价 44203 元。

2. 厚层基材喷播单价调整，核减造价 13904 元

3. 其他项目合计核减造价 3027 元。

七、其它情况说明：无

八、审核结果

本工程送审预算造价为 2633547 元,经审核,核增金额 27272 元,核减金额 0 元,净核增金额 27272 元,最终核定预算造价 2660819 元(其中暂定价 1750 元),核增率为 1.04%。

九、审核过程中发现的问题及建议

十、附件:

1. 概、预算(变更)审核核定金额确认表
2. 概、预算(变更)审核清单对比表

杭州建设工程造价咨询有限公司

二〇二二年五月十八日



# 预算（变更）核定金额确认表

|              |                        |                                                                                                                                   |         |       |        |       |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |                        | 富阳区龙门镇黄金坞渣土消纳场边坡生态治理工程                                                                                                            |         |       |        |       |
| 专业类别         |                        | 水利                                                                                                                                |         | 审核类型  |        | 预算审核  |
| 建设单位         |                        | 杭州富阳交拓生态环境工程有限公司                                                                                                                  |         |       |        |       |
| 编制单位         |                        | 嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司富阳分公司                                                                                                              |         |       |        |       |
| 审核汇总情况       |                        |                                                                                                                                   |         |       | 金额单位：元 |       |
| 序号           | 单位工程名称                 | 送审金额                                                                                                                              | 审定金额    | 核增金额  | 核减金额   | 净核增金额 |
| 1            | 富阳区龙门镇黄金坞渣土消纳场边坡生态治理工程 | 2633547                                                                                                                           | 2660819 | 27272 | 0      | 27272 |
| 2            |                        |                                                                                                                                   |         |       |        |       |
| 3            |                        |                                                                                                                                   |         |       |        |       |
| 合计           |                        | 2633547                                                                                                                           | 2660819 | 27272 | 0      | 27272 |
| 审定金额（大写）     |                        | （人民币）：贰佰陆拾陆万零捌佰壹拾玖元                                                                                                               |         |       |        |       |
| 建设单位：（盖章）    |                        | 经办人：                     日期：2022年5月18日                                                                                            |         |       |        |       |
| 编制单位：（盖章）    |                        | 经办人：                     日期：                     年                     月                     日                                    |         |       |        |       |
| 造价咨询企业名称（盖章） |                        | 审核人员（证章）：                     复核人员（证章）：                     日期：                     年                     月                     日 |         |       |        |       |

注：咨询类型按“概算审核”、“预算审核”、“变更预算审核”填写。

## 工程项目审核汇总表

工程名称：富阳区龙门镇黄金坞渣土消纳场边坡生态治理工程。(审定)

[illegible]

# 分类分项清单对比表

工程名称: 富阳区龙门镇黄金坞渣土消纳场边坡生态治理工程. (审定)

| 序号    | 项目编码         | 项目名称与特征                                                                             | 计量单位 | 送审    |             |             | 审定    |             |             | 增减工程量 | 增减单价<br>(元) | 增减合价<br>(元) | 增减说明 |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|------|
|       |              |                                                                                     |      | 工程量   | 综合单价<br>(元) | 综合合价<br>(元) | 工程量   | 综合单价<br>(元) | 综合合价<br>(元) |       |             |             |      |
| 1     |              | 建筑工程                                                                                |      |       |             |             |       | 2583324.98  | 2583324.98  |       |             | 29549.16    |      |
| 1.1   |              | 清坡                                                                                  |      |       |             |             |       | 178967.92   | 178967.92   |       |             | 44202.92    |      |
| 1.1.1 | 500101013001 | 清坡清理坡面零星危岩、碎石、浮石等                                                                   | m2   | 26953 | 5           | 134765      | 26953 | 6.64        | 178967.92   |       | 1.64        | 44202.92    | [调价] |
| 1.2   |              | 坡面绿化                                                                                |      |       |             |             |       | 2404357.06  | 2404357.06  |       |             | -14653.76   |      |
| 1.2.1 | 500114010001 | 厚层基材喷播厚层基材喷播, 选用5cm*5cm的菱形镀锌铁丝网, φ6-φ8锚钉固定, 喷射10cm厚营养土+2cm厚种子土, 种子土混合比例详见图纸, 苗木养护两年 | m2   | 11986 | 96.47       | 1156289.42  | 11986 | 95.31       | 1142385.66  |       | -1.16       | -13903.76   | [调价] |
| 1.2.2 | 500114010002 | 液力喷播液力喷播, 选用5cm*5cm的菱形镀锌铁丝网, φ6-φ8锚钉固定, 种子、营养液及液力基材共厚12cm, 种子土混合比例详见图纸, 苗木养护两年      | m2   | 14967 | 84.2        | 1260221.4   | 14967 | 84.2        | 1260221.4   |       |             |             |      |
| 1.2.3 | 暂估价          | 铺设植生袋管状植生袋, 直径φ80mm, 长1000-2000mm, 纵向间距1000mm, 植生袋内填充基质, 具体配合比详见图纸                  | m3   | 10    | 250         | 2500        | 7     | 250         | 1750        | -3    |             | -750        | [调量] |
|       |              | 合计                                                                                  |      |       |             | 2553775.82  |       |             | 2583324.98  | -2    |             | 29549.16    |      |



### 其他项目审核对比表

工程名称: 富阳区龙门镇黄金坞渣土消纳场边坡生态治理工程。(审定)

[illegible]